

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 587-10-16

Объект - г.Великий Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Михайловская, д.17-на капитальный ремонт электрооборудования.


Наименование работ

№ п/п	2	3
		Количество
1	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 1/0,5	100 м кабеля 0,5
2	Демонтаж светильников с лампами накаливании 2/0,03	100 шт. 0,03
3	Демонтаж выключателей, розеток 3/0,03	100 шт. 0,03
4	Труба виниладстовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 4/0,4 + 8/0,4	100 м 0,8
5	Защипывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> 5/0,4	100 м 0,4
6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 6/0,1 + 9/0,4	100 м кабеля 0,5
7	Короб металлический на конструкциях, фронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м 7/0,1	100 м 0,1
8	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 10/0,06	100 шт. 0,06
9	Выключатель одноклавишный неуполенного типа при открытой проводке 11/0,03	100 шт. 0,03
10	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 12/1	1 шт. 1

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

*Мороз* Морозов Д.В.  
*Капель* Капель С.Ф.



"УТВЕРЖДАЮ"  
Ген. директор ФНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

33 906,37 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЯКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Михайловская д. 17  
 Объект - г.Великий Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Михайловская д. 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 587-10-16

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

33,906 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

46,83 чел-ч

Сметная заработная плата -

6,834 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колличество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин						
				Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплата	На един.	Всего				
			ед. изм.											

Демонтаж

1	ТЕРм08-02-148-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*0,3; ЭММ=62,55*0,3; ЗПм=3,93*0,3; Мат=41,34*0; ТЗТ=9,92*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м кабели	62,364 43,599 1,179	18,765 1,179	31,18 1,179	21,8 0,59	9,38 0,59	2,976 0,2	1,49 0,1
2	ТЕРр67-4-03(0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	0,03 100 шт.	76,18 75,08	1,1 0,59	2,29 0,59	2,25 0,02	0,03 0,02	6,32 0,03	0,19 0
3	ТЕРр67-4-01(0)	Демонтаж выключателей, розеток Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	0,03 100 шт.	69,38 69,38	0 0	2,08 2,08	2,08 0	0 0	5,84 0	0,18 0

4	ТЕРм.08-02-409-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Труба винилястовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП=272,65*1,2; ЭММ=48,74*1,2; ЗПМ=1,77*1,2; ТЗТ=19,04*1,2; ТЗТМ=0,09*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	407,938	58,488	163,18	130,87	23,4	22,848	9,14
			100 м	327,18	2,124		0,85	0,108	0,04	
4.1	[509-64131]	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметр 25 мм	40 м	2,35		94				
5	ТЕРм.08-02-412-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ЗП=77,18*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПМ=0,39*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТМ=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	114,762	5,856	45,9	37,05	2,34	6,468	2,59
			100 м	92,616	0,468		0,19	0,024	0,01	
5.1	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	0,04	11 099,45		443,98				
6	ТЕРм.08-02-148-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПМ=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТМ=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,1	290,796	75,06	29,08	17,44	7,51	11,904	1,19
			100 м кабеля	174,396	4,716		0,47	0,24	0,02	
6.1	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	0,01	11 099,45		110,99				

7	ТЕРм08-02-396-01  (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Короб металлический на конструкциях кровлштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м  ЗП=430,75*1,2; ЭММ=345,33*1,2; ЗПм=120,33*1,2; ТЗТ=30,08*1,2; ТЗТм=8,18*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100 м	0,1	1 147,146	414,396	114,71	51,69	41,44	36,096	3,61	
										14,44	9,816	0,98
7.1	[509-3431]	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный РНК 50х50 мм, длина 3 м	4 шт.		31,84		127,36					
7.2	[509-5581]	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	4 шт.		70,83		283,32					
8	ТЕРм08-02-409-01  (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Труба виниловая по установочным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм  ЗП=272,65*1,2; ЭММ=48,74*1,2; ЗПм=1,77*1,2; ТЗТ=19,04*1,2; ТЗТм=0,09*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100 м	0,4	407,938	58,488	163,18	130,87	23,4	22,848	9,14	
										0,85	0,108	0,04
8.1	[509-6413]	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	40 м		2,35		94					
9	ТЕРм08-02-148-01  (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг  ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4		290,796	75,06	116,32	69,76	30,02	11,904	4,76	
			100 м кабели		174,396	4,716				1,89	0,24	0,1
9.1	[501-8659]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	0,04 1000 м		15 030,35		601,21					

10	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,06	2 108,856	295,824	126,53	76,8	17,75	84,768	5,09
	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1		100 шт.	1 279,992	20,76			1,25	1,056	0,06
10.1	[509-5129]	Светильник антивандальный	6 шт.	221,65		1 329,9				
11	ТЕРМ08-03-591-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Выключатель одноклавишный неуполненного типа при открытой проводке ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03	698,496	17,364	20,95	17,18	0,52	37,92	1,14
			100 шт.	572,592	0,708			0,02	0,036	0
11.1	[509-6442]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагопылезащитный	3 шт.	16,63		49,89				
12	ТЕРМ08-03-600-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Счетчики, устанавливаемые на головном основании префазные ЗП=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	16,222	2,928	16,22	12,68	2,93	0,84	0,84
			1 шт.	12,684	0,24			0,24	0,012	0,01
13	[509-8174]	Счетчик электрической энергии электронный, префазный Меркурий 230ART-00 С (R)N, 5(7,5)А (многотарифный) Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	497,74		497,74				
ИТОГО:				4 464,01	570,47	158,72				39,36
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 в ред.2012г. Пр.1 т3 п.6 Кзш=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кзгт=0,15; Кгзм=0,15				109,38	85,57	20,81				1,36
ИТОГО:				4 573,39	656,04	182,53				45,26
				23,93						1,56
		Наименование и значение множителей					Значение		Прямые	

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)					
Зарплата		651,06*10,05	10,05	6 543,15	
Машины и механизмы		182,49*6,26	6,26	1 142,39	
Материалы		3734,84*3,19	3,19	11 914,14	
Итого				19 599,68	
Электромонтажные работы на других объектах (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)					
Накладные расходы		(651,06+23,91)*10,05*0,95*0,85	0,81	5 494,59	
Сметная прибыль		(651,06+23,91)*10,05*0,65*0,8	0,52	3 527,39	
Итого				28 621,66	
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (2, 3)					
Зарплата		4,98*10,05	10,05	50,05	
Машины и механизмы		0,03*6,26	6,26	0,19	
Материалы		0*3,19	3,19	0	
Итого				50,24	
Электромонтажные работы при ремонте (2, 3)					
Накладные расходы		(4,98+0,02)*10,05*0,85*0,85	0,72	36,18	
Сметная прибыль		(4,98+0,02)*10,05*0,65*0,8	0,52	26,13	
Итого				112,55	
Итого				28 734,21	
Итого				28 734,21	
НДС				5 172,16	
Итого		28734,21*0,18	18%	33 906,37	

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова