

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли 2-х скатной, дом кирпичный

по адресу: г. В. Новгород, ул. Радистов, д. 29

(наименование работ)

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома 35 м
 Ширина дома 11,1 м
 Общая площадь дома 388,5 м²
 Высота дома 6,9 м
 Объем дома 2680,65 м³
 Количество этажей 2 шт.
 Количество подъездов 2 шт.
 Количество этажей в подъездах 2 шт.
 К расценкам применить коэффициенты К=1,15, 1,25 (МДС35.л. 4.7)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка деревянных элементов кровли: обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	513
	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	92
	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м ²	513




Устройство обрешетки с из досок и брусков с прозорами для кровли из: -профнастила НС 35-1000-0,7 мм	м ²	513
Устройство контробрешетки	м ³	2,05
Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан АQ (или аналог)	м ²	513
Устройство кровель:		
- из профнастила с полимерным покрытием НС 35-1000-0,7 мм	м ²	513
Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	51,3
Установка аэрэлементов конька, хребта	м	36
Установка трубчатых снегозадержателей	м	72
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиригакс или аналог" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	769,5
Замена ветровой доски	м	28
Разборка слуховых окон двухскатных (1,4 х 1,8)	шт	2
Устройство слуховых окон двухскатных (1,4 х 1,8) с окраской	шт	2
Окраска деревянных оконных блоков на деревянных фронтонах (1,2м х 1,0м) - 2шт	м ²	2,88
Разборка подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	16,8
Устройство подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	16,8
Окраска подшивки карнизов на деревянных фронтонах	м ²	16,8
Разборка фронтонов	м ²	43
Устройство фронтонов из досок	м ²	43
Окраска фронтонов	м ²	43
Ремонт деревянных элементов конструкций крыши		
-смена стропильных ног из досок	м	35

-смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание гофью	М	10	
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотелый одинарный марки 100	м ³	1	
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	38	
Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	38	
Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	58	
Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) - известковая	м ²	58	
Устройство колпаков на трубах:			
		9 каналов	
		шт	2
		5 канала	
		шт	4
Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	25,6	
Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	344	
Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	344	
Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	344	
Замена люка выхода на чердак (1,0*1,0)	шт	2	
Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям	м	84	
Установка и разборка инвентарных лесов	м ²	24	
Погрузка мусора	т		
Перевозка мусора на расстояние 55 км	т		

Составил:
Исправил:
(дата)

Ведущий специалист ОКР
Гл. спец. ОКР ИТН
(должность)



(подпись)

Ивашко С. В.
Ботвинин А. С.
(фамилия, имя, отчество)

" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Радищев, д. 29
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 788/19

капитальный ремонт крыши из металлочерепицы (S=513м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 446,155 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 348,20 чел-ч
Сметная заработная плата - 199,139 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в цены сентября 2018 г. (Письмо ком-та архитектуры и градостроительной политики Новгородской обл. №УА-1700-И от 24.09.2018г)

"УТВЕРЖДАЮ" Заместитель генерального директора
СНКО "Региональный фонд"
С.Ю. Морозов



" " " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	3	4	5		6		7		8		9		10		11
				Стоимость на единицу, руб	Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	На едн.	Всего	
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,13 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 127,83	969,01	158,82 0	15,9 0	81,57 0						
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,4385 т	0		0										
2	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,13 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 162	941,05	220,95 46,38	15,16 0,46	77,77 2,36						
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,182 т	0		0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,92 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	99,65 0	99,46 0	0,19 0	9,1 0	8,37 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,1104 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных кровля из асбестоцементных листов	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81 0	82,59 0,21	0,21 0	341,3 0	6,83 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов досками Общестроительные работы	0,43 100 м2	193,61 141,57	52,04 8,85	83,25 0	60,88 22,38	3,81 0,45	12,3 0,45	5,29 0,19
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,4042 т	0		0				
6	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов на фронтонах из досок Кровля из асбестоцементных листов	0,168 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	60,76 0	55,82 4,93	4,93 2,64	28,87 0,8	4,85 0,13
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,40152 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04 0	208,11 6,98	6,98 0	160,21 0	16,02 0
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,35 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 134,35 0	605,82 7,35	7,35 0	133,25 0	46,64 0
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,1974 т	0		0				
9	ТЕР10-01-082-02 (0) М.ДС35.л.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	2,05 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	3 797,13 0	519,45 101,76	101,76 7,56	17,3 0,19	35,47 0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРР 58-12-04 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из черепицы ЗП=222,76*1,25; ЭММ=11,4*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=18,41*1,25; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	5,13 100 м2	1 443,65 278,45	14,25 1,96	7 405,92	1 428,45	73,1 10,05	23,01 0,1	118,04 0,51
11	ТЕРР 58-13-01 (0)	Устройство кровли из рулонных материалов насухо Кровля из профилированного листа	5,13 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	433,28	283,12	32,58 0	4,52 0	23,19 0
11.1	[101-7201]	Паропроницаемая мембрана ИЗОСПАН АQ (или аналог) применит.	589,95 м2	6,85		4 041,16				
12	ТЕРР 12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (2х скатная) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,13 100 м2 кровли	23 018,23 582,67	159,36 19,41	118 083,52	2 989,1	817,52 99,57	44,31 0,99	227,31 5,08
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 625,86 м2	176,79		- 110 645,79				
12.2	[101-4278]	Профилированный лист оцинкованный окрашенный НЗ5-1000-0,7	4,63136 т	18 638,78		86 322,9				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, примыкания к стенам и трубам	51,3 м2	177,09		9 084,72				
13	ТЕРР 12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегодержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,72 100 м отражения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 483,02	74,51	54,63 5,13	7,67 0,36	5,52 0,26
13.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 338,58				
13.2	[101-7317]	Снегодержатель трубчатый длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 601,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=769,5/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПМ=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТМ=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	7,695	253,18	98,46	1 948,22	1 124,01	757,65	10,2	78,49
14.1	[113-8071]	Антисептик-ангипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины(или аналог)	159,2865 кг	17,63		2 808,22		14,62	0,11	0,85
15	ТЕРр53-7-01 (0)	Замена ветровой доски Кровля из профилированного листа	0,28 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	254,38	118,75	5,33 0	31,84 0	8,92 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,07 т	0		0				
16	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,43 100 м2	4 264,1 548,95	74,53 0	1 833,56	236,05	32,05 0	41,75 0	17,95 0
17	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,43 100 м2	1 325,22 930,06	11,04 0,25	569,84	399,93	4,75 0,11	67,3 0,01	28,94 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,011094 т	29 000		321,73				
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов на фронтонах досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,168 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	822,3	145,65	14,75 0,82	65,93 0,25	11,08 0,04
19	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,168 100 м2	819,03 498,76	7,08 0,25	137,6	83,79	1,19 0,04	37,44 0,01	6,29 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005158 т	29 000		149,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глухих окон(1,4*1,8) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 2 1 окно	447,43 99,04	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,24 0,28
20.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21	-	163,21				
20.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	1,2 м2	264,95		317,94				
20.3	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,2 м2	454,71		545,65				
20.4	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
21	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простав окраска масляными составами по дереву глухих окон(Т.Ч.15.3.п.3) V=2,4*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0288 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	22,54	19,65	0,17 0,01	51,23 0,01	1,48 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000706 т	29 000		20,46				
22	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1*394/100; Общестроительные работы	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45 6,19	14,77 0,08	58,19 0,32
22.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,394 1000 шт.	1 449,38		571,06				
22.2	509-9900	Строительный мусор	2,0094 т	0		0				
23	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,38 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72 0	131,4 0	49,93 0
24	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,38 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0	222,87	40,92	4,7 0	8,08 0	3,07 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (грубы на чердаке) ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=82,86*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25; Отделочные работы	0,58 100 м2	2 249,85 1 198,33	168,16 103,58	1 304,91	695,03	97,53 60,08	86,71 7,59	50,29 4,4
26	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке (грубы на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,58 100 м2	205,8 146,06	3,1 0,25	119,36	84,71	1,8 0,15	11,74 0,01	6,81 0,01
27	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кофляков над шахтами в два канала ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	2 1 кофляк	681,3 28,83	1,33 0	1 362,6	57,66	2,66 0	2,22 0	4,44 0
28	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*3,5*1,15; ЭММ=1,06*3,5*1,25; ЗПм=0*3,5*1,25; Мат=326,14*3,5; ТЗТ=0,97*3,5*1,15; ТЗТм=0*3,5*1,25; Общестроительные работы	2 1 кофляк	1 196,85 50,72	4,64 0	2 393,7	101,44	9,28 0	3,91 0	7,82 0
29	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кофляков над шахтами в два канала ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	4 1 кофляк	681,3 28,83	1,33 0	2 725,2	115,32	5,32 0	2,22 0	8,88 0
30	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,5*1,15; ЭММ=1,06*1,5*1,25; ЗПм=0*1,5*1,25; Мат=326,14*1,5; ТЗТ=0,97*1,5*1,15; ТЗТм=0*1,5*1,25; Общестроительные работы	4 1 кофляк	512,94 21,74	1,99 0	2 051,76	86,96	7,96 0	1,68 0	6,72 0
31	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка чердака от строительного мусора и старого утеплителя V=25,6*0,6/100; Общестроительные работы	0,1536 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	363,76	363,76	0 0	214,32 0	32,92 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	15,36 т	0	0	0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) У=344*2/100; Общестроительные работы	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	791,2 м2	5,11		4 043,03				
33	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			15,24	0,23	0,79
33.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,716 м3	346,37		6 136,29				
34	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	100 м2	445,5	4,43			15,24	0,23	0,79
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,716 м3	346,37		6 136,29				
35	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,84 100 м холдов	1 085,2 55,81	16,85 1,96	911,57	46,88	14,15 1,65	4,37 0,1	3,67 0,08
36	ТЕР10-01-039-05 (0) Пр.№81 от 09.02.17г. т.2. п.2	Декантж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=1*1*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,02 100 м2 проемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	50,87	29,4	21,47 3,44	114,14 10,92	2,28 0,22
37	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 У=2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,02 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	128,57	42,27	33,55 5,37	164,08 13,65	3,28 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпоровыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	2 м2	589,59		1 179,18				
37.2	[111-0123]	Замок височий с ключом	2 шт.	64,97		129,94				
37.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,04 шт.	1 142,69		45,71				
37.4	[101-0953]	Ручка-скоба	4 шт.	21,69		86,76				
37.5	[101-0956]	Петля накладная	4 шт.	11,58		46,32				
38	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,24	1 043,42	9,26	250,42	157,88	2,22	50,03	12,01
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100 м2	657,83	0			0	0	0
39	ТССЦшт01-01-01-041	Поручные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	33,412	319,93	0	10 689,5	0	0		
		Цед=53,5*5,98;Отделочные работы	т	0	0			0		
40	ТССЦшт03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км	33,412	47,6392	0	1 591,75		0		
		Цед=6,58*7,24;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
ИТОГО:						175 941,77	17 366,35	3 608,57		1 331,23
Кровля из асбестоцементных листов (2, 3, 4)						941,77		303,5		16,97
Зарплата							Значение		Прямые	
Машины и механизмы						1123,1*11,27		11,27		12 657,34
Материалы						221,35*9,35		9,35		2 069,62
Итого						0		1		0
Кровли, кровли при ремонте (2, 3, 4)										14 726,96
Накладные расходы						(12657,34+522,7)*0,83		0,83		10 939,43
Сметная прибыль						(12657,34+522,7)*0,65		0,65		8 567,03
Итого										34 233,42
Кровля из асбестоцементных листов (1)										

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	969,01*11,27	10 920,74
Машины и механизмы	158,82*9,35	1 484,97
Материалы	0	0
Итого		12 405,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструктивных элементов) (11)		
Накладные расходы	(10920,74+0)*1,1*0,9	10 811,53
Сметная прибыль	(10920,74+0)*0,7*0,85	6 552,44
Итого		29 769,68
Отделочные работы (17, 19, 21, 24, 25, 26)		
Зарплата	1324,03*11,27	14 921,82
Машины и механизмы	110,14*8,61	948,31
Материалы	1434,72*4,22	6 054,52
Итого		21 924,65
Накладные расходы	(14921,82+680,6)*1,05*0,9	14 822,3
Сметная прибыль	(14921,82+680,6)*0,55*0,85	7 333,14
Итого		44 080,09
Общестроительные работы (31)		
Зарплата	363,76*11,27	4 099,58
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		4 099,58
Прочие ремонтно-строительные работы (31)		
Накладные расходы	(4099,58+0)*0,78	3 197,67
Сметная прибыль	(4099,58+0)*0,5	2 049,79
Итого		9 347,04
Общестроительные работы (32)		
Зарплата	379,71*11,27	4 279,33
Машины и механизмы	43,69*6,32	276,12
Материалы	4200,72*5,6	23 524,03
Итого		28 079,48
Крыши, кровли при ремонте (32)		
Накладные расходы	(4279,33+0)*0,83	3 551,84
Сметная прибыль	(4279,33+0)*0,65	2 781,56
Итого		34 412,88
Общестроительные работы (33, 34)		
Зарплата	3065,04*11,27	34 543

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	948,48*6,32	6,32
Материалы	12272,58*5,6	5,6
Итого		109 263,84
Полы (33, 34)		
Накладные расходы	(34543+343,51)*1,23*0,9	1,11
Сметная прибыль	(34543+343,51)*0,75*0,85	0,64
Итого		170 315,24
Общестроительные работы (16, 35)		
Зарплата	282,93*11,27	11,27
Машины и механизмы	46,2*6,32	6,32
Материалы	2416*5,6	5,6
Итого		17 010,2
Деревянные конструкции (16, 35)		
Накладные расходы	(3188,62+18,6)*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль	(3188,62+18,6)*0,63*0,85	0,54
Итого		22 141,75
Двери: деревянные (36, 37)		
Зарплата	71,67*11,27	11,27
Машины и механизмы	55,02*9,58	9,58
Материалы	1540,67*4,64	4,64
Итого		8 483,52
Деревянные конструкции (36, 37)		
Накладные расходы	(807,72+99,29)*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль	(807,72+99,29)*0,63*0,85	0,54
Итого		9 934,74
Общестроительные работы (5)		
Зарплата	60,88*11,27	11,27
Машины и механизмы	22,38*6,32	6,32
Материалы	0*5,6	5,6
Итого		827,56
Стены при ремонте (5)		
Накладные расходы	(686,12+42,94)*0,86	0,86
Сметная прибыль	(686,12+42,94)*0,7	0,7
Итого		1 964,89
Отделочные работы (38, 39)		
Зарплата	157,88*11,27	11,27
Машины и механизмы	2,22*8,61	8,61
Итого		1 779,31
Машины и механизмы		19,11

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	90,32*4,22	381,15
Итого		2 179,57
Конструкция из кирпича и блоков (38, 39)		
Накладные расходы	(1779,31+0)*1,22*0,9	1 957,24
Сметная прибыль	(1779,31+0)*0,8*0,85	1 209,93
Итого		5 346,74
Кровля из асбестоцементных листов (6)		
Зарплата	55,82*11,27	629,09
Машины и механизмы	4,93*9,35	46,1
Материалы	0	0
Итого		675,19
Перекрытия при ремонте (6)		
Накладные расходы	(629,09+29,75)*0,85	560,01
Сметная прибыль	(629,09+29,75)*0,8	527,07
Итого		1 762,27
Общестроительные работы (22)		
Зарплата	749,55*11,27	8 447,43
Машины и механизмы	36,45*6,32	230,36
Материалы	684,73*5,6	3 834,49
Итого		12 512,28
Печные работы при ремонте (22)		
Накладные расходы	(8447,43+69,76)*0,78	6 643,41
Сметная прибыль	(8447,43+69,76)*0,63	5 365,83
Итого		24 521,52
Отделочные работы (23)		
Зарплата	706,54*11,27	7 962,71
Машины и механизмы	0,72*8,61	6,2
Материалы	363,76*4,22	1 535,07
Итого		9 503,98
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(7962,71+0)*0,79	6 290,54
Сметная прибыль	(7962,71+0)*0,5	3 981,36
Итого		19 775,88
Общестроительные работы (27, 28, 29, 30)		
Зарплата	361,38*11,27	4 072,75
Машины и механизмы	25,22*6,32	159,39
Материалы	8146,66*5,6	45 621,3

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Итого		49 853,44	
Кровля (27, 28, 29, 30)			
Накладные расходы	$(4072,75+0)*1,2*0,9$	1,08	4 398,57
Сметная прибыль	$(4072,75+0)*0,65*0,85$	0,55	2 240,01
Итого			56 492,02
Кровля из профилированного листа (7, 8, 10, 11)			
Зарплата	2525,5*11,27	11,27	28 462,39
Машины и механизмы	120,01*9,2	9,2	1 104,09
Материалы	10962,23*3,93	3,93	43 081,56
Итого			72 648,04
Крыши, кровля при ремонте (7, 8, 10, 11)			
Накладные расходы	$(28462,39+113,26)*0,83$	0,83	23 717,79
Сметная прибыль	$(28462,39+113,26)*0,65$	0,65	18 574,17
Итого			114 940
Кровля из профилированного листа (9, 18, 20)			
Зарплата	863,18*11,27	11,27	9 728,04
Машины и механизмы	177,81*9,2	9,2	1 635,85
Материалы	5193,78*3,93	3,93	20 411,56
Итого			31 775,45
Деревянные конструкции (9, 18, 20)			
Накладные расходы	$(9728,04+155,3)*1,18*0,9$	1,06	10 476,34
Сметная прибыль	$(9728,04+155,3)*0,63*0,85$	0,54	5 337
Итого			47 588,79
Кровля из профилированного листа (12, 13)			
Зарплата	3063,61*11,27	11,27	34 526,88
Машины и механизмы	872,15*9,2	9,2	8 023,78
Материалы	104655,64*3,93	3,93	411 296,67
Итого			453 847,33
Кровля (12, 13)			
Накладные расходы	$(34526,88+1179,97)*1,2*0,9$	1,08	38 563,4
Сметная прибыль	$(34526,88+1179,97)*0,65*0,85$	0,55	19 638,77
Итого			512 049,5
Кровля из профилированного листа (14)			
Зарплата	1124,01*11,27	11,27	12 667,59
Машины и механизмы	757,65*9,2	9,2	6 970,38
Материалы	2874,78*3,93	3,93	11 297,89
Итого			30 935,86

