


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 197-06-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черниховского, д. 16.



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество во	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандринков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,92	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	4,628	
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,628	
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,628	
5	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	4,628	
6	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	4,628	
7	Устройство снегозадержателей	100 м отражения	0,74	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Лирилак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,942	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
10	Устройство слуховых окон (0,9*0,8)*2шт	1 слуховое окно	2	

11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,044	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,86	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена конькового бруса	100 м	0,052	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	20	
15	Разборка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0049	
16	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7)*1шт	100 м2 проемов	0,0049	
17	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,072	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без провязки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	6,84	
19	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ. 100мм)	1 м3 изоляции	34,2	
20	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	9,06	
21	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,2	
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(до 3 каналов)	10 шт.	0,2	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (отоловки)	100 м2 поверхности	0,18	
24	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (отоловки)	100 м2 фасада	0,18	
25	Известковая окраска труб (на чердаке)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,52	
26	Устройство ходов на чердаке	100 л. м поверхности	0,17	

27	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	ХОДОВ			
		Т	25,95		
28	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	Т	25,95		

Прочие условия - применить коэффициенты на steepность  $k=1,25$  (МДС 38 пр. 3, 11.2) и на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Патров А.А.  
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

1 085 902,04 руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор СНКФ "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20\_\_ г.



" " 20\_\_ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 16.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 16.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 197-06-16

на капитальный ремонт сканной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость - 1 085,902 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 715,43 чел-ч

Сметная заработная плата - 228,637 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един. машин
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР-58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,92	108,32	0,21	99,65	99,46	0,19	9,1	8,37		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,11 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	4,628 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96	1 017,47	874,18	143,28	15,9	73,59
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,71 т	0	0	0	0	0	0	0
3	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	4,628 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 048,29	848,96	199,33 41,84	15,16 0,46	70,16 2,13
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,4792 т	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из доски и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	4,628 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	8 559,07	1 195,6	147,4 29,11	21,35 0,32	98,81 1,48
5	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа	4,628 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	390,88	255,42	29,39 0	4,52 0	20,92 0
5.1	[101-7194]	Изоспан А (или парозащитная)	532,22 м2	5,11		2 719,64				
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	4,628 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	113 986,61	2 885,54	737,53 89,84	474,145 0,9875	219,43 4,57
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-592,384 м2	176,79		-104 727,57				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	592,384 м2	68,12		40 353,2				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	46,28 м2	177,09		8 195,73				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,74 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 551,99	76,57	56,15 5,27	7,6705 0,3625	5,68 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,222 т	10 826,75		-2 403,54						
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	37 шт.	155,6		5 757,2						
8	ТЕР26-02-018-02  (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	6,942  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855  146,073	98,4625  1,9	1 757,61	1 014,04	683,53  13,19	10,2005  0,1125	70,81  0,78		
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	143,67 кг	17,63		2 532,9						
9	ТЕР58-2-01  (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,02  100 окон	4 140,28  4 129,73	10,55  0	82,81	82,59	0,21  0	341,3  0	6,83  0		
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0						
10	ТЕР10-01-003-01  (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (0,9*0,8)*2шт ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2  1 слуховое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	894,86	198,08	61,3  5,4	7,6245  0,1375	15,25  0,28		
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1						
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163,21						
10.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,44 м2	454,71		654,78						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР 15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшения окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,044 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	106,62	96,92	0,54 0,01	159,39 0,0125	7,01 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001119 т	29 000		32,46				
12	ТЕР 58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,86 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	3 196,09	445,4	32,8 0	39,87 0	34,29 0
13	ТЕР 58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конькового бруса Кровля из профилированного листа	0,052 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	310,4	101,38	1,87 0	150,09 0	7,8 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,05 т	0		0				
14	ТЕР 58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена коблов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2 0	4,24 0	84,8 0
15	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-36.2004 п.3.3.1	Разборка локвов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,0049 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	12,46	7,2	5,26 0,84	114,144 10,92	0,56 0,05
16	ТЕР 10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локвов в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7) 1шт ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,0049 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	31,5	10,36	8,22 1,31	164,082 13,65	0,8 0,07
16.1	[203-0236]	Ложи и лазы со шитовыми пологатями утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологотен и коробок однополные	0,49 м2	589,59		288,9				
16.2	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однополных	1 комплект	93,72		93,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=12*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	170,51 170,51	170,51	0 0	214,32 0	15,43 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
18	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=342*2/100; Кровля из профилированного листа	6,84 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	577,71	377,5	43,43 0	4,52 0	30,92 0
18.1	[101-7194]	Пароизоляция	786,6 м2	5,11		4 019,53				
19	ТЕРР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.100мм) V=342*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	34,2 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	116 648,64	5 888,09	2 929,66 0	12,167 0	416,11 0
19.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-34,884 м3	3 091,13		-107 830,98				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	34,884 м3	584,69		20 396,33				
20	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	9,06 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 068,76	1 723,57	83,81 14,22	14,77 0,08	133,82 0,72
20.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,906 1000 шт.	1 779,85		1 612,54				
20.2	509-9900	Строительный мусор	4,621 т	0		0				
21	ТЕРР58-21-01 (0)	Смена коленяков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 3 каналов) ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Кровля из профилированного листа	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98	25,88	0,42	10,4	2,08
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки) Штукатурные работы при ремонте	0,18 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34	131,4	23,65
24	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности цементная (оголовки) ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,18 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	105,57	19,38	2,23	8,0845	1,46
25	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб (на чердаке) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,52 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015 146,0615	3,1 0,25	107,02	75,95	1,61	11,7415	6,11
26	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,17 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	365,67	43,17	2,86	20,8	3,54
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дорожки	25,95 т	374,5 0	0	9 718,28	0	0		
28	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; Автомобильные дорожки	25,95 т	122,7504 0	0	3 185,36		0		
ИТОГО:				129 803,02	17 998,31	5 913,19	1 361,95			
На стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 11.2				5 977,88	4 499,58	1 478,3	201,65			10,39
Кзпм=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзтз=0,25; Ктзм=0,25				135 780,9	22 497,89	7 391,49	50,41			2,6
ИТОГО:						252,06				1 702,44
										12,99

Общестроительные работы (20)		Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (20)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Печные работы при ремонте (20)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Деревянные конструкции (10)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из профилированного листа (6, 7)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Кровля (6, 7)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из профилированного листа (8, 19)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Теплоизоляционные работы (8, 19)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из профилированного листа (4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 22)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Кровля из профилированного листа (4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 22)				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	4539,56*10,05	45 622,58
Машины и механизмы	1246,69*6,26	7 804,28
Материалы	18880,88*3,24	61 174,05
Итого		114 600,91
Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 9, 12, 13, 14, 18, 21, 22)		
Накладные расходы	(4539,56+36,39)*10,05*0,83*0,85	32 651,69
Сметная прибыль	(4539,56+36,39)*10,05*0,65*0,8	23 913,91
Итого		171 166,51
Кровля из профилированного листа (17, 26)		
Зарплата	267,1*10,05	2 684,36
Машины и механизмы	3,58*6,26	22,41
Материалы	319,64*3,24	1 035,63
Итого		3 742,4
Прочие ремонтно-строительные работы (17, 26)		
Накладные расходы	(267,1+0,61)*10,05*0,78*0,85	1 775,72
Сметная прибыль	(267,1+0,61)*10,05*0,5*0,8	1 076,19
Итого		6 594,31
Отделочные работы (11, 25)		
Зарплата	216,09*10,05	2 171,7
Машины и механизмы	2,69*6,26	16,84
Материалы	71,06*4,28	304,14
Итого		2 492,68
Отделочные работы (11, 25)		
Накладные расходы	(216,09+0,18)*10,05*1,05*0,9*0,85	1 738,81
Сметная прибыль	(216,09+0,18)*10,05*0,55*0,85*0,8	804,2
Итого		5 035,69
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Зарплата	418,35*10,05	4 204,42
Машины и механизмы	0,43*6,26	2,69
Материалы	172,31*4,28	737,49
Итого		4 944,6
Штукатурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	(418,35+0)*10,05*0,79*0,85	2 816,96
Сметная прибыль	(418,35+0)*10,05*0,5*0,8	1 681,77
Итого		9 443,33
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)		
Зарплата	1185,53*10,05	11 914,58

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	249,4*6,26	1 561,24
Материалы	0*4,25	0
Итого		13 475,82
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)		
Накладные расходы	(11914,58+525,62)*0,83*0,85	8 832,54
Сметная прибыль	(11914,58+525,62)*0,65*0,8	6 468,9
Итого		28 777,26
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	1092,73*10,05	10 981,94
Машины и механизмы	179,1*6,26	1 121,17
Материалы	0*4,25	0
Итого		12 103,11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	(10981,94+0)*1,1*0,9*0,85	9 224,83
Сметная прибыль	(10981,94+0)*0,7*0,85*0,8	5 271,33
Итого		26 599,27
Отделочные работы (24)		
Зарплата	24,23*10,05	243,51
Машины и механизмы	2,79*6,26	17,47
Материалы	83,96*4,28	359,35
Итого		620,33
Отделочные работы (24)		
Накладные расходы	(243,51+0)*1,05*0,9*0,85	194,81
Сметная прибыль	(243,51+0)*0,55*0,85*0,8	90,1
Итого		905,24
Общестроительные работы (15, 16)		
Зарплата	21,95*10,05	220,6
Машины и механизмы	16,85*6,26	105,48
Материалы	395,55*5,5	2 175,53
Итого		2 501,61
Деревянные конструкции (15, 16)		
Накладные расходы	(220,6+27,03)*1,18*0,9*0,85	222,87
Сметная прибыль	(220,6+27,03)*0,63*0,85*0,8	106,48
Итого		2 830,96
Итого		907 352,33
Итого по погрузке		9 718,28
Итого по перевозке		3 185,36

Итого	Значение	Прямые
Итого	920 255,97	165 646,07
Итого	18%	1 085 902,04
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А. Серова Е.А.

*Handwritten signatures and initials*