

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год

По _____
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №187-06-16
Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома
г. Великий Новгород, Черняховского д. 82

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество т.в.	Примечания
1	Разборка кровельный из рулонных материалов	4	5	П
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,36	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,8	
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,36	
7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приотволением	100 м2 кровли	9,36	
8	Устройство кровель плиточных из наплаываемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,36	
9	Устройство примыканий кровель из наплаываемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,12	
10	Установка стальной глызы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	7	
11	Устройство мелких покрытий (брендматурь, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,2	
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	63,48	
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	63,48	
14	Укрепление дверных коробок с конопаткой (Лок выхода на кровлю)	100 коробок	0,02	
15	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2	100 брусков	0,04	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7); к=1,15(МДС38. ПР.3.7)

СОСТАВИЛ:

И.И. Савинский ДКР

И.И. Савинский Д.И.

Подпись: _____

" " 201 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Черныховского, д.82
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ДОКАЗЫВАЮЩАЯ СМЕТА № 187-06-16


капитальный ремонт кровли из наплавливаемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 297,617 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 999,85 чел-ч
Сметная заработная плата - 259,235 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1248-И от 22.05.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " 2016г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На един.

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 9(780кг*936=7,3тн) Кровля из наплавливаемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	9,36 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 990,78	1 598,97	391,81 0	14,38 0	134,6 0
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Мусор: 0,05*936*1,2г=56,16тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗГМ=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ГЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавливаемых материалов; Кровля	9,36 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	4 242,1	2 680,25	1 561,85 238,42	21,776 1,94	203,82 18,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	9,36	228,23327	9	65,334375	86376,26	2545,54	611,53	18,9911	177,76
	(0) МДС8.Пр.3.7; МДС5.п.4.7	ЗП=205,64*1,15*1,15; ЭММ=45,45*1,15*1,25; ЗПм=3,93*1,15*1,25; ТЗТ=14,36*1,15*1,15; ТЗТм=0,2*1,15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 кровли	271,9589	5,649375			52,88	0,2875	2,69	
9	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	0,12	13	144,82812	1614,21	115,84	17,38	69,047725	8,29	
	(0) МДС8.Пр.3.7; МДС5.п.4.7	ЗП=729,9*1,15*1,15; ЭММ=100,75*1,15*1,25; ЗПм=13,17*1,15*1,25; ТЗТ=52,21*1,15*1,15; ТЗТм=0,67*1,15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м примыканий	965,29275	18,931875			2,27	0,963125	0,12	
10	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	7	734,06	8,55	5138,42	802,9	59,85	8,83	61,81	
	(0)	Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	1 место	114,7	0			0	0	0	
11	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (бродмауры, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали	1,2	16	46,952344	19277,79	2905,44	56,34	186,38984	223,67	
	(0) МДС8.Пр.3.7; МДС8.Пр.3.3.1; МДС5.п.4.7	ЗП=1464,62*1,15*1,25*1,15; ЭММ=26,13*1,15*1,25*1,25; ЗПм=3,93*1,15*1,25*1,25; ТЗТ=112,75*1,15*1,25*1,15; ТЗТм=0,2*1,15*1,25*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 покрытия	421,19993	7	7,061719		8,47	0,359375	0,43	
12	ТССЦп01-01-01-0	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	63,48	374,5	0	23773,26	0	0			
	41	Цел=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т	0	0			0			
13	ТССЦп03-21-01-0	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км	63,48	122,7504	0	7792,17		0			
	19	Цел=17,12*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т								

Ремонт люков выхода на кровлю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр56-18-01 (0)	Укрепление дверных коробок с конопаткой(Дюк выхода на кровлю) Общестроительные работы; Проемы при ремонте	0,02 100 коробок	4 628,13 1 505,28	10,58 0	92,56	30,11	0,21	115,88	2,32
15	ТЕРр56-15-03 (0)	Ремонт дверных полотен со сменной брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 Общестроительные работы; Проемы при ремонте	0,04 100 брусков	5 311,92 4 487,73	60,99 0	212,48	179,51	2,44	306,33	12,25
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,016 м	0	0	0		0	0	0
ИТОГО:										
				164 551,74	25 362,97	7 712,84	1 928,39	1 089,62	71,46	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из наплавленных материалов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Зарплата

22556,88*9,8 9,8 221 057

Машины и механизмы

7258,15*6,26 6,26 45 436

Материалы

127107,47*3,2 3,2 406 744

Итого

673 237

Кровля (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Накладные расходы

(221057+10678)*1,2*0,9*0,85 0,92 213 196

Сметная прибыль

(221057+10678)*0,65*0,85*0,8 0,44 101 963

Итого

988 396

Кровля из наплавленных материалов (4, 10)

Зарплата

997,5*9,8 9,8 9 776

Машины и механизмы

60,23*6,26 6,26 377

Материалы

4275,67*3,2 3,2 13 682

Итого

23 835

Крыши, кровли при ремонте (4, 10)

Накладные расходы

(9776+0)*0,83*0,85 0,71 6 941

Сметная прибыль

(9776+0)*0,65*0,8 0,52 5 084

Итого

35 860

Кровля из наплавленных материалов (1)

Зарплата

1598,97*9,8 9,8 15 670

Машины и механизмы

391,81*6,26 6,26 2 453

Материалы

0*3,2 3,2 0

Итого

18 123

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)

Накладные расходы

(15670+0)*1,1*0,9*0,85 0,84 13 163

Сметная прибыль

(15670+0)*0,7*0,85*0,8 0,48 7 522

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		38 808
Общестроительные работы (14, 15)		
Зарплата	209,62*9,8	2 054
Машины и механизмы	2,65*6,26	17
Материалы	92,78*5,5	510
Итого		2 581
Проемы при ремонте (14, 15)		
Накладные расходы	(2054+0)*0,82*0,85	1 438
Сметная прибыль	(2054+0)*0,62*0,8	1 027
Итого		5 046
Итого по поручке		23 773
Итого по перевозке		7 792
Итого		31 565
Итого		1 099 675
Итого НДС	1099675*0,18	197 941,5
Итого		1 297 616,5

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова