


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 235-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул. Чудовская, д.3-на капитальный ремонт скатной кровли



Наименование работ

| № п/п | Наименование работ | Количество |
|-------|--|--|
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/7,11 | 3 100 м2 кровли 7,11 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,68 | 100 м труб и покрытий 0,68 |
| 3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/7,11 | 100 м2 покрытия 7,11 |
| 4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 4/7,11 | 100 м2 7,11 |
| 5 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция 5/7,11 | 100 м2 кровли 7,11 |
| 6 | Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простоя кровля (прим.) 6/7,11 | 100 м2 кровли 7,11 |
| 7 | Установка снегозадержателей 7/1,01 | 100 м отражения 1,01 |
| 8 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 8/7,5 | 100 м2 обрабатываемой поверхности 7,5 |
| 9 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 9/0,04 | 100 окон 0,04 |
| 10 | Устройство слуховых окон 10/4 | 1 слуховое окно 4 |
| 11 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 11/0,14 | 100 м2 окрашиваемой поверхности 0,14 |
| 12 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 12/0,66 | 100 м 0,66 |
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок (доски коньковой 140*50 прим.) 13/0,18 | 100 м 0,18 |
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью 14/0,24 | 100 м 0,24 |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 15 | Исправление кладки дымовой трубы 15/12,61 | 100 кирпичей 12,61 |
| 16 | Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 16/0,39 | 100 кирпичей 0,39 |
| 17 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб 17/0,24 | 100 м2 поверхности 0,24 |
| 18 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая 18/0,24 | 100 м2 фасада 0,24 |
| 19 | Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) 19/0,4 | 10 шт. 0,4 |
| 20 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 20/0,4 | 10 шт. 0,4 |
| 21 | Устройство желобов настенных 21/1,02 | 100 м желобов 1,02 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей 22/0,1 | 100 м 0,1 |
| 23 | Смена отливов (отметов) водосточных труб 23/0,06 | 100 шт. 0,06 |
| 24 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах 24/0,08 | 100 шт. 0,08 |
| 25 | Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 25/0,12 | 100 т мусора 0,12 |
| 26 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо(паронепроница под утеплитель и на утеплитель) 26/9,62 | 100 м2 кровли 9,62 |
| 27 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм 27/4,81 | 100 м2 утепляемого покрытия 4,81 |
| 28 | Укладка ходовых досок 29/0,51 | 100 м ходов 0,51 |

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Молоков Д. В.
Кацель С. Ф.

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

1 563 171,37 руб

" УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СМКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" ____ " ____ 20__ г.

20 __ г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Чудовская, д.3
 Объект - г.Великий Новгород, ул. Чудовская, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 235-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 563,171 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 059,45 чел-ч

Сметная заработная плата - 271,316 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих чел.-ч. не занят. обл. машин | |
|------------------|--------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------|--|--------------|
| | | | | ед. изм. | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | В т.ч. зарплаты | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | ТЕРр 58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=71/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 7,11 100 м2 кровли | 226,51 183,44 | 43,07 9,04 | 1 610,49 | 1 304,26 | 306,23 | 15,16 | 107,79 | |
| 1.1 | 509-9900 | Спрятанный мусор | 9,954 т | 0 | | 0 | | | 0,46 | 3,27 | |
| 2 | ТЕРр 58-3-01 (0) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=68/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 0,68 | 108,32 | 0,21 | 73,66 | 73,51 | 0,14 | 9,1 | 6,19 | |
| | | | 100 м руб и покрытий | 108,11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|--|--|--------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------|--------|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0816 т | 0 | | 0 | | | | |
| 3 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=711/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 7,11 | 219,85 | 30,96 | 1 563,13 | 1 343,01 | 220,13 | 15,9 | 113,05 |
| | | | 100 м2 покрытия | 188,89 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 8,532 т | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | ТЕРр-58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=711/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 7,11 | 1 849,41 | 31,85 | 13 149,31 | 1 836,8 | 226,45 | 21,35 | 151,8 |
| | | | 100 м2 | 258,34 | 6,29 | | | 44,72 | 0,32 | 2,28 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕРр-58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция V=711/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 7,11 | 84,46 | 6,35 | 600,51 | 392,4 | 45,15 | 4,52 | 32,14 |
| | | | 100 м2 кровли | 55,19 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А | 817,65 м2 | 5,11 | | 4 178,19 | | | | |
| 6 | ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастига) по готовым прононам простая кровля (прим.) V=711/100; ЗП=506,67* 1,15; ЭММ=127,49* 1,25; ЗПм=15,53* 1,25; ТЗТ=38,53* 1,15; ТЗТм=0,79* 1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли | 7,11 | 23 | 159,3625 | 163 659,64 | 4 142,79 | 1 133,07 | 44,309 | 315,04 |
| | | | 100 м2 кровли | 018,233 | 19,4125 | | | 138,02 | 0,9875 | 7,02 |
| 6.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монтеррей" (исключить) | - 867,42 м2 | 176,79 | | - 153 351,18 | | | | |
| 6.2 | [101-4555] | Профнастиг оцинкованный МП20-1100-0,7 | 867,42 м2 | 68,12 | | 59 088,65 | | | | |
| 6.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 71,1 м2 | 177,09 | | 12 591,1 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|------------------------------------|--|---|----------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|------------------|--------------|
| 7 | ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7 | Установка снегодержателей V=101/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Крылья из профилированного листа; Крылья | 1,01 100 м отражения | 3 448,632 103,477 | 75,875 7,125 | 3 483,12 | 104,51 | 76,63 7,2 | 7,6705 0,3625 | 7,75 0,37 |
| 7.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,303 т | 10 826,75 | | -3 280,51 | | | | |
| 7.2 | [101-7317] | Дополнительные элементы кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм | 50,5 шт. | 155,6 | | 7 857,8 | | | | |
| 8 | ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=750/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Крылья из профилированного листа; Теплоизоляционные работы | 100 м ² обрабатываемой поверхности | 146,073 | 1,9 | 1 898,89 | 1 095,55 | 738,47 14,25 | 10,200 0,1125 | 76,5 0,84 |
| 8.1 | [113-8071] | Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | 155,25 кг | 17,63 | | 2 737,06 | | | | |
| 9 | ТЕРр58-2-01 (0) | Разборка служовых окон прямоугольных двускатных V=4/100; Крылья из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте | 0,04 100 окон | 4 140,28 4 129,73 | 10,55 0 | 165,61 | 165,19 | 0,42 0 | 341,3 0 | 13,65 0 |
| 9.1 | 509-9900 | Спротельный мусор | 0,224 т | 0 | | 0 | | | | |
| 10 | ТЕР10-01-003-01 (0) | Устройство служовых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Крылья из профилированного листа; Деревянные конструкции | 4 1 служовое окно | 447,428 99,038 | 30,65 2,7 | 1 789,71 | 396,15 | 122,6 10,8 | 7,6245 0,1375 | 30,5 0,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------|---|---|----------------------|--------------|----------|----------|-----------------|---------------|----------------|
| 10.1 | [101-0933] | Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | 4 комплект | 10,05 | | 40,2 | | | | |
| 11 | ТЕР15-04-024-05 (0) | Проста окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=14/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; | 0,14 100 м2 окрашиваемой поверхности | 782,7115 682,4215 | 5,75 0,25 | 109,58 | 95,54 | 0,81 | 51,232 5 | 7,17 |
| 11.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,00343 т | 29 000 | | 99,47 | | | | |
| 12 | ТЕРр58-5-01 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=66/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,66 100 м | 3 716,38 517,91 | 38,14 0 | 2 452,81 | 341,82 | 25,17 | 39,87 | 26,31 |
| 13 | ТЕРр58-5-04 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок (доски коньковой 140*50 прим.) V=18/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,18 100 м | 3 240,99 1 730,92 | 21 0 | 583,38 | 311,57 | 3,78 | 133,25 | 23,99 |
| 13.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,10152 т | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 14 | ТЕРр58-5-05 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=24/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,24 100 м | 5 930,37 2 081,13 | 69,79 0 | 1 423,29 | 499,47 | 16,75 | 160,21 | 38,45 |
| 14.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,3048 т | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы V=3,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте | 12,608 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 2 878,91 | 2 398,55 | 116,62 19,79 | 14,77 0,08 | 186,22 1,01 |
| 15.1 | [404-0275] | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 1,2608 | 1 779,85 | | 2 244,03 | | | | |
| 15.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 1000 шт. 6,43008 т | 0 | | 0 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------|--------|-------------|---------------|
| 16 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,1*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте | 0,394 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 89,97 | 74,95 | 3,64 | 14,77 | 5,82 |
| 16.1 | [404-0275] | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100 | 0,0394 1000 шт. | 1 779,85 | | 70,13 | | 0,62 | 0,08 | 0,03 |
| 16.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,20094 т | 0 | | 0 | | | | |
| 17 | ТЕРр61-31-01 (0) | Оштукатуривание поверхности дымовых труб V=24/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте | 0,24 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 676,43 | 446,23 | 0,46 | 131,4 | 31,54 |
| 18 | ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая V=24/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы | 0,24 100 м2 фасада | 141,1175 94,415 | 3,0125 0 | 33,87 | 22,66 | 0,72 | 7,268 | 1,74 |
| 19 | ТЕРр58-21-01 (0) | Смена колпачков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (6 каналов) V=4/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте | 0,4 10 шт. | 1 449,01 231,38 | 3,17 0 | 579,6 | 92,55 | 1,27 | 18,6 | 7,44 |
| 19.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0208 т | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ТЕРр58-21-02 (0) | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*5; ЭММ=1,06*5; ЗПм=0*5; Мат=359,21*5; ТЗТ=5,2*5; ТЗТм=0*5; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте | 0,4 10 шт. | 2 124,8 323,45 | 5,3 0 | 849,92 | 129,38 | 2,12 | 26 | 10,4 |
| 20.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,006 т | 0 | | 0 | | | | |
| 21 | ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство желобов настенных V=102/100; ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,7*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля | 1,02 100 м желобов | 27 858,8575 1 266,035 | 410,9625 51,85 | 28 416,03 | 1 291,36 | 419,18 | 97,462 5 | 99,41 2,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|-----------------------------------|--|---|---------------------------|------------------|-----------|----------|--------|--------|-------|
| 22 | ТЕРр58-10-01 (0) | Замена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей V=10/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,1 100 м | 6 272,01 478,03 | 13,75 0 | 627,2 | 47,8 | 1,38 | 36,8 | 3,68 |
| 23 | ТЕРр58-10-05 (0) | Замена отливов (отметов) водосточных труб V=6/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,06 100 шт. | 700,28 689,77 | 8,46 0 | 42,02 | 41,39 | 0,51 | 53,1 | 3,19 |
| 23.1 | [201-1103] | Отливки (отметы) из оцинкованной стали | 6 шт. | 34,56 | | 207,36 | | | | |
| 24 | ТЕРр58-22-01 (0) | Замена ухватов для водосточных труб в каменных стенах V=8/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 0,08 100 шт. | 1 185,04 470,23 | 1,06 0 | 94,8 | 37,62 | 0,08 | 37,8 | 3,02 |
| 24.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0008 т | 0 | | 0 | | | | |
| 25 | ТЕРр69-9-01 (0) | Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=12/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы | 0,12 100 т мусора | 2 368,24 2 368,24 | 0 0 | 284,19 | 284,19 | 0 | 214,32 | 25,72 |
| 25.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 12 т | 0 | | 0 | | | | |
| 26 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=481*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте | 9,62 100 м2 кровли | 84,46 55,19 | 6,35 0 | 812,51 | 530,93 | 61,09 | 4,52 | 43,48 |
| 26.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А (или аналог) | 1 106,3 м2 | 5,11 | | 5 653,19 | | | | |
| 27 | ТЕР12-01-013-03 (0) МДС3.л.4.7 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 100 мм V=481/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Общестроительные работы; Крыши | 4,81 100 м2 Утеплителем о покрытия | 1 822,9905 758,8505 | 179,3 13,5125 | 8 768,58 | 3 650,07 | 862,43 | 52,371 | 251,9 |
| 28 | [104-0111] | Плиты или маты теплоизоляционные Общестроительные работы; Крыши | 48,54 м3 | 584,69 | | 28 380,85 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|---------------------|-----------|-------|------|------|------|
| 29 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС 81-4.7 | Укладка ходовых досок V=51/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗТМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции | 0,51 100 м ходов | 1 085,1995 55,8095 | 16,85 1,9625 | 553,45 | 28,46 | 8,59 | 4,37 | 2,23 |
| 30 | ТССЦп01-01-01 -041 | Подрубочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;Погрузка/разгрузка;Погрузо-разгру зочные работы | 37,86 т | 374,5 0 | 0 0 | 14 178,57 | 0 | 0 | 0 | 0,05 |
| 31 | ТССЦп03-21-01 -020 | Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;Перевозка;Перевозка | 37,86 т | 125,9769 0 | 0 0 | 4 769,6 | | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | |
| | | | 203 786,95 | 21 178,71 | 4 393,89 | 1 626,12 | | | | |
| МДС 81-38.2004 прил3,п.11.2 | | | 6 393,15 | 5 294,68 | 1 098,47 | 21,42 | | | | |
| Кзпг=0,25; Кмаш=0,25; Кзмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25 | | | 210 180,1 | 26 473,39 | 5 492,36 | 2 032,65 | | | | |
| ИТОГО: | | | | | 523,25 | 26,78 | | | | |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|--|--------------------------------|----------|-----------|
| Кровля из асбестоцементных листов (3) | | | |
| Зарплата | | | |
| Машины и механизмы | 1678,76*10,05 | 10,05 | 16 871,54 |
| Материалы | 275,16*6,26 | 6,26 | 1 722,5 |
| Итого | 0*4,25 | 4,25 | 0 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3) | | | |
| Накладные расходы | (1678,76+0)*10,05*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | 14 172,09 |
| Сметная прибыль | (1678,76+0)*10,05*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 8 098,34 |
| Итого | | | 40 864,47 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 9) | | | |
| Зарплата | 1928,7*10,05 | 10,05 | 19 383,44 |
| Машины и механизмы | 383,49*6,26 | 6,26 | 2 400,65 |
| Материалы | 0*4,25 | 4,25 | 0 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|--|---------------------------------------|------------|
| Итого | | 21 784,09 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 9) | | |
| Накладные расходы | | |
| Сметная прибыль | $(1928,7+80,34)*10,05*0,83*0,85$ | 14 335,5 |
| Итого | $(1928,7+80,34)*10,05*0,65*0,8$ | 10 499,24 |
| Общестроительные работы (27, 28) | | 46 618,83 |
| Зарплата | | |
| Машины и механизмы | 4562,59*10,05 | 45 854,03 |
| Материалы | 1078,04*6,26 | 6 748,53 |
| Итого | 32636,93*5,5 | 179 503,12 |
| Кровли (27, 28) | | 232 105,68 |
| Накладные расходы | $(4562,59+81,25)*10,05*1,2*0,9*0,85$ | 42 936,94 |
| Сметная прибыль | $(4562,59+81,25)*10,05*0,65*0,85*0,8$ | 20 535,06 |
| Итого | | 295 577,68 |
| Общестроительные работы (15, 16) | | |
| Зарплата | | |
| Машины и механизмы | 3091,88*10,05 | 31 073,39 |
| Материалы | 150,33*6,26 | 941,07 |
| Итого | 2689,27*5,5 | 14 790,99 |
| Печные работы при ремонте (15, 16) | | 46 805,45 |
| Накладные расходы | $(3091,88+25,51)*10,05*0,78*0,85$ | 20 677,65 |
| Сметная прибыль | $(3091,88+25,51)*10,05*0,63*0,8$ | 15 664,88 |
| Итого | | 83 147,98 |
| Общестроительные работы (25) | | |
| Зарплата | | |
| Машины и механизмы | 355,24*10,05 | 3 570,16 |
| Материалы | 0*6,26 | 0 |
| Итого | 0*5,5 | 0 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (25) | | 3 570,16 |
| Накладные расходы | $(355,24+0)*10,05*0,78*0,85$ | 2 356,31 |
| Сметная прибыль | $(355,24+0)*10,05*0,5*0,8$ | 1 428,06 |
| Итого | | 7 354,53 |
| Однородные работы (11, 18) | | |
| Зарплата | | |
| Машины и механизмы | 147,75*10,05 | 1 484,89 |
| Материалы | 1,91*6,26 | 11,96 |
| Итого | 123,2*4,28 | 527,3 |
| | | 2 024,15 |

| Наименование и значение множителей | Значение | | Прямые |
|---|--|-------|------------|
| | | | |
| Отделочные работы (11, 18) | | | |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | $(147,75+0,05)*10,05*1,05*0,9*0,85$ | 0,8 | 1 188,31 |
| Итого | $(147,75+0,05)*10,05*0,55*0,85*0,8$ | 0,37 | 549,59 |
| Отделочные работы (17) | | | 3 762,05 |
| Зарплата | | | |
| Машины и механизмы | $557,79*10,05$ | 10,05 | 5 605,79 |
| Материалы | $0,58*6,26$ | 6,26 | 3,63 |
| Итого | $229,74*4,28$ | 4,28 | 983,29 |
| Штукатурные работы при ремонте (17) | | | 6 592,71 |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | $(557,79+0)*10,05*0,79*0,85$ | 0,67 | 3 755,88 |
| Итого | $(557,79+0)*10,05*0,5*0,8$ | 0,4 | 2 242,32 |
| Кровля из профилированного листа (10, 29) | | | 12 590,91 |
| Зарплата | | | |
| Машины и механизмы | $530,76*10,05$ | 10,05 | 5 334,14 |
| Материалы | $163,99*6,26$ | 6,26 | 1 026,58 |
| Итого | $1827,56*3,24$ | 3,24 | 5 921,29 |
| Деревянные конструкции (10, 29) | | | 12 282,01 |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | $(530,76+14,75)*10,05*1,18*0,9*0,85$ | 0,9 | 4 934,14 |
| Итого | $(530,76+14,75)*10,05*0,63*0,85*0,8$ | 0,43 | 2 357,42 |
| Кровля из профилированного листа (6, 7, 21) | | | 19 573,57 |
| Зарплата | | | |
| Машины и механизмы | $6923,33*10,05$ | 10,05 | 69 579,47 |
| Материалы | $2036,1*6,26$ | 6,26 | 12 745,99 |
| Итого | $111297,11*3,24$ | 3,24 | 360 602,64 |
| Кровля (6, 7, 21) | | | 442 928,1 |
| Накладные расходы | | | |
| Сметная прибыль | $(6923,33+247,64)*10,05*1,2*0,9*0,85$ | 0,92 | 66 302,79 |
| Итого | $(6923,33+247,64)*10,05*0,65*0,85*0,8$ | 0,44 | 31 710,03 |
| Кровля из профилированного листа (8) | | | 540 940,92 |
| Зарплата | | | |
| Машины и механизмы | $1369,44*10,05$ | 10,05 | 13 762,87 |
| Материалы | $923,09*6,26$ | 6,26 | 5 778,54 |
| Итого | $2801,94*3,24$ | 3,24 | 9 078,29 |
| Теплоизоляционные работы (8) | | | 28 619,7 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|--------------------------------------|--------------|
| Накладные расходы | | |
| Сметная прибыль | $(1369,44+17,81)*10,05*1*0,9*0,85$ | 10 735,23 |
| Итого | $(1369,44+17,81)*10,05*0,7*0,85*0,8$ | 6 692,09 |
| Кровля из профилированного листа (4, 5, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 26) Зарплата | | 46 047,02 |
| Машины и механизмы | 5327,16*10,05 | 53 537,96 |
| Материалы | 479,69*6,26 | 3 002,86 |
| Итого | 26608,6*3,24 | 86 211,86 |
| Крыши, кровли при ремонте (4, 5, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 26) | | 142 752,68 |
| Накладные расходы | $(5327,16+55,9)*10,05*0,83*0,85$ | 38 410,82 |
| Сметная прибыль | $(5327,16+55,9)*10,05*0,65*0,8$ | 28 131,87 |
| Итого | | 209 295,37 |
| Итого по перевозке | | 1 305 773,33 |
| Итого | | 4 769,6 |
| Итого по погрузке | | 1 310 542,93 |
| Итого | | 14 178,57 |
| Итого | | 1 324 721,5 |
| НДС | | 1 324 721,5 |
| Итого | 1324721,5*0,18 | 238 449,87 |
| | | 1 563 171,37 |

2400*711=1733т.р.
СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГТУ СНКО "Региональный фонд"



К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова