


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 590-10-16

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 34.



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНО «Региональный фонд»
 А.Ю. Уткин
 20__ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1		4	5	6
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	1,1	трубопровода с фасонными частями
2	Прокладка трубопроводов канализации из полистироловых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	1,1	трубопровода
3	Снятие и установка унитазов	100 приборов	0,32	
4	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,32	
5	Пробивка в стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,32	
6	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,1	
7	Установка стальной гильзы diam. 159мм	1 км	0,002	трубопровода
8	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	2	
9	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	1 врезка	2	
10	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1,474	

11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км	т	1,474	
----	--	---	-------	--

Прочие условия - применены коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ и степенность МДС 38 пр.3.1

СОСТАВИЛ:
 ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист Шолохов Д.В.
 Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"


Смета в сумме:

185 349,96 руб

"УТВЕРЖДАЮ" № 0 директор СНО "Черный фонд"

Генеральный директор СНО "Черный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 34.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 34.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 590-10-16

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

185,350 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

376,41 чел-ч

Сметная заработная плата -

52,623 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Трубопроводы												
1	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	1,1	1 110,4	11,74	1 221,44	1 208,53	12,91	85,3	93,83		
			100 м трубопрово да с фасонными частями	1 098,66	6,29			6,92	0,32	0,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	1,474 т	0		0				
2	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС 81-38.2004.Пр.3.1 ; МДС 81-35.2004.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,05*1,2*1,25	1,1 100 м трубопрово да	7 586,2608	10,86	8 344,89	1 411,98	11,95	85,008	93,51
2.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	47 шт.	8,72		409,84				
2.2	[507-4362]	Ревизия полиэтиленовая с крышечкой размером 100x50 мм	16 шт.	7,33		117,28				
3	ТЕРр65-6-12 (0)	Снятие и установка унитазов	0,32	6 515,33	106,88	2 084,91	1 825,12	34,2	412,7	132,06
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	100 приборов	5 703,51	14,75			4,72	0,75	0,24
			32 шт.	20,27		648,64				
4	ТЕР46-03-010-01 (0) ТЕР46ТЧПр46.1п 3.3	Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 ЗП=219,81*1,75; ЭММ=459,23*1,75; ЗПм=63,73*1,75; ТЗТ=15,17*1,75	0,32 100 отверстий	1 188,32	803,6525	380,26	123,09	257,17	26,5475	8,5
5	ТЕР46-03-010-01 (0)	Пробивка в стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	0,32	679,04	459,23	217,29	70,34	146,95	15,17	4,85
6	ТЕР46-03-017-05 (0)	Заделка отверстий в перекрытиях бетонных площадью до 0,1 м2	100 отверстий	219,81	63,73			20,39	4,35	1,39
			0,1	2 161,41	42,68	216,14	92,67	4,27	75,22	7,52
7	ТЕР22-01-011-05 прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.т. 3.1	Установка стальной гильзы diam. 159мм ЗП=7380,36*1,15*1,2; ЭММ=9127,71*1,25*1,2; ЗПм=1388,53*1,25*1,2; ТЗТ=468*1,15*1,2; ТЗТм=72,47*1,25*1,2	1 м3 заделки 0,002 1 км трубопрово да	926,71	0	51,98	20,37	27,38	645,84	1,29
			25	990,0118	13 691,565			4,17	108,705	0,22
			10	184,8968	2 082,795					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[103-0175]	Трубы стальные электроварные прямошовные со снятой фаской из стали марок ВСт2кп-ВСт4кп и ВСт2пс-ВСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	2,008 м	116,46		233,85				
8	ТЕР16-07-006-02	Заделка салыников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	2	115,1256	0	230,25	90,03	0	3,2568	6,51
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7; МДС 81-35.2004.Пр.1.г. 3.1	ЗП=32,62*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=2,36*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 салыник	45,0156	0			0	0	0
9	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации	2	314,1994	1,59	628,4	320,52	3,18	12,3372	24,67
	(0) МДС 81-35.2004.Пр.1.г. 3.1; МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=116,13*1,2*1,15; ЭММ=1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,94*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 врезка	160,2594	0			0	0	0
10	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1,474 т	374,5	0	552,01	0	0		
	ТССЦш03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км	1,474 т	122,7504	0	180,93		0		
		Цед=53,5*7		0	0			0		
		Цед=17,12*7,17	т							
ИТОГО:				14 785,17	5 162,65	498,01	73,51	372,74	3,67	

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2, 8, 9)

Зарплата

1822,53*10,05

10,05

18 316,43

Машины и механизмы

15,13*6,26

6,26

94,71

Материалы

7893*3,32

3,32

26 204,76

Итого

44 615,9

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 8, 9)

Накладные расходы

(1822,53+1,62)*10,05*1,28*0,9*0,85

0,98

17 966,05

Сметная прибыль

(1822,53+1,62)*10,05*0,83*0,85*0,8

0,56

10 266,32

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			72 848,27
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (7)			
Зарплата		20,37*10,05	204,72
Машины и механизмы		27,38*6,26	171,4
Материалы		238,08*3,32	790,43
Итого			1 166,55
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (7)			
Накладные расходы		(20,37+4,17)*10,05*1,3*0,85	273,76
Сметная прибыль		(20,37+4,17)*10,05*0,89*0,85*0,8	150,44
Итого			1 590,75
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1)			
Зарплата		1208,53*10,05	12 145,73
Машины и механизмы		12,91*6,26	80,82
Материалы		0*3,32	0
Итого			12 226,55
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы		(1208,53+6,92)*10,05*0,74*0,85	7 695,62
Сметная прибыль		(1208,53+6,92)*10,05*0,5*0,8	4 886,11
Итого			24 808,28
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			
Зарплата		1825,12*10,05	18 342,46
Машины и механизмы		34,2*6,26	214,09
Материалы		874,22*3,32	2 902,41
Итого			21 458,96
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			
Накладные расходы		(1825,12+4,72)*10,05*1,03*0,85	16 183,1
Сметная прибыль		(1825,12+4,72)*10,05*0,6*0,8	8 827,15
Итого			46 469,21
Общестроительные работы (4, 5, 6)			
Зарплата		286,1*10,05	2 875,31
Машины и механизмы		408,39*6,26	2 556,52
Материалы		119,2*5,5	655,6
Итого			6 087,43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4, 5, 6)			
Накладные расходы		(286,1+56,08)*10,05*1,1*0,9*0,85	2 888,68
Сметная прибыль		(286,1+56,08)*10,05*0,7*0,85*0,8	1 650,68
Итого			10 626,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		156 343,3
Итого по погрузке		552,01
Итого по перевозке		180,93
Итого НДС	157076,24*0,18	18%
Итого		185 349,96
СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ	Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"	Яковлева Е.А. Серова Е.А.

