


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 272-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, д.2 -на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/10,49	3 100 м2 кровли 10,49
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поковов, сандриков, желобов, отливов, свесов, зонтов и т.п. 2/2,5	100 м труб и покрытий 2,5
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/10,49	100 м2 покрытия 10,49
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 4/0,04	100 окон 0,04
5	Устройство слуховых окон 5/4	1 слуховое окно 4
6	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 6/0,05	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,05
7	Отнеоизащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/15,73	100 м2 обрабатываемой поверхности 15,73
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 8/10,49	100 м2 изолируемой поверхности 10,49
9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок 9/2,1	100 м 2,1
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 10/42	1 шт. 42
11	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 11/10,49	100 м2 10,49

1	2	3
12	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (прим.) 12/10,49	100 м2 кровли 10,49
13	Разборка ограждения кровель 13/1,52	100 м параллельных решеток 1,52
14	Ограждение кровель 14/1,52	100 м ограждения 1,52
15	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 15/0,23	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,23
16	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 16/0,6 + 18/0,3	10 шт. 0,9
17	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 12 каналов) 17/6,6	10 шт. 6,6
18	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) 19/0,9	10 шт. 0,9
19	Устройство желобов настенных 20/1,54	100 м желобов 1,54
20	Укладка ходовых досок 21/1,26	100 м ходов 1,26
21	Установка снегозадержателей 22/1,46	100 м ограждения 1,46
22	Очистка помещений от строительного мусора 23/0,2	100 т мусора 0,2
23	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) 24/13,86	100 м2 кровли 13,86
24	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты в один слой 25/6,93	100 м2 утепляемого покрытия 6,93
25	Исправление кладки дымовой трубы 26/22,06	100 кирпичей 22,06
26	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) 27/1,18	100 кирпичей 1,18

1	2	3
27 Оштукатуривание поверхности дымовых труб 28/0,18	100 м2 поверхности 0,18	
28 Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 29/0,46	100 м2 фасада 0,46	

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 203 553,25 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНИКО/Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород ,ул. Каберова-Власьевакая, д.2
 Объект - г.Великий Новгород ,ул. Каберова-Власьевакая, д.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 272-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость -

2 203,553 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

2 860,89 чел-ч

Сметная заработная плата -

367,540 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин				
			ед. изм.	т	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	На едлн.	Всего			
№1 <Нет раздела>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами кровли из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	10,487	226,51	43,07	2 375,41	1 923,74	451,68	15,16	158,98					
1.1	509-9900	Строительный мусор	14,6818 т	0		0		94,8	0,46	4,82					
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов, зонтов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	2,5	108,32	0,21	270,8	270,28	0,53	9,1	22,75					
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,3 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов: Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	10,487	219,85	30,96	2 305,57	1 980,89	324,68	15,9	166,74
			100 м2 покрытия	188,89	0				0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	12,5844 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из асбестоцементных листов: Крыши, кровли при ремонте	0,04	3 753,08	10,55	150,12	149,7	0,42	309,3	12,37
			100 окон	3 742,53	0			0	0	0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,224 т	0		0				
5	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа: Деревянные конструкции	4	447,428	30,65	1 789,71	396,15	122,6	7,6245	30,5
			1 слуховое окно	99,038	2,7			10,8	0,1375	0,55
5.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-2 м2	163,21		- 326,42				
5.2	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
5.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	5,6 м2	454,71		2 546,38				
6	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,05	782,7115	5,75	39,14	34,12	0,29	51,2325	2,56
			100 м2 окрашиваемой поверхности	682,4215	0,25			0,01	0,0125	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00135 т	29 000		39,15				
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	15,729	253,1855	98,4625	3 982,35	2 297,58	1 548,72	10,200 5	160,44
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатыва емой поверхност и	146,073	1,9			29,89	0,1125	1,77
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	325,5903 кг	17,63		5 740,16				
8	ТЕР12-01-015-03	Устройство парозащиты прокладочной в один слой	10,487	1 074,4645	43,3	11 267,91	1 259,43	454,09	9,016	94,55
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м2 изолируемо и поверхност и	120,0945	3,2			33,56	0,1625	1,7
9	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	2,1	3 240,99	21	6 806,08	3 634,93	44,1	133,25	279,83
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 730,92	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	1,1844 т	0		0				
10	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	42	102,19	29,45	4 291,98	761,46	1 236,9	1,42	59,64
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
11	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	10,487	1 849,41	31,85	19 394,76	2 709,21	334,01	21,35	223,9
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			65,96	0,32	3,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам (прим.) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровля	10,487 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	258 292,48	6 538,6	1 671,23 203,58	47,414 0,9875 5	497,24 10,36
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 342,336 м2	176,79		-237 311,58				
12.2	[101-4555]	Профнастиль оцинкованный МП20-1100-0,7	1 342,336 м2	68,12		91 439,93				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием и примыкания	104,87 м2	177,09		18 571,43				
13	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка ограждения кровель Кровля из асбестоцементных листов. Крыши, кровли при ремонте	1,52 100 м парапетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	272,22	269,72	2,49 0	14,8 0	22,5 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	1,216 т	0		0				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа. Кровли	1,52 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 241,92	157,29	115,33 10,83	7,6705 0,3625	11,66 0,55
15	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перешлетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 V=152*0,3*0,5/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,228 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,185 1 102,39	4,425 0,25	266,35	251,34	1,01 0,06	81,719 0,0125	18,63 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005609 т	29 000		162,66				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869,41	138,83	1,9 0	18,6 0	11,16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				
17	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 12 каналов) V=0,6*11; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	6,6	424,96	1,06	2 804,74	426,95	7	5,2	34,32
			10 шт.	64,69	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,099 т	0		0				
18	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапов на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,3	1 449,01	3,17	434,7	69,41	0,95	18,6	5,58
			10 шт.	231,38	0			0	0	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0156 т	0		0				
19	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 4 каналов) V=0,3*3; Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	0,9	424,96	1,06	382,46	58,22	0,95	5,2	4,68
			10 шт.	64,69	0			0	0	0
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,0135 т	0		0				
20	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЭП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЭПМ=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТМ=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,54	27 858,8575	410,9625	42 902,64	1 949,69	632,88	97,462	150,09
			100 м желобов	1 266,035	51,85			79,85	2,6375	5
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЭП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЭПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1,26	1 085,1995	16,85	1 367,35	70,32	21,23	4,37	5,51
			100 м холдов	55,8095	1,9625			2,47	0,1	0,13
22	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЭП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЭПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,46	3 448,632	75,875	5 035	151,08	110,78	7,6705	11,2
			100 м отражения	103,477	7,125			10,4	0,3625	0,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,438 т	10 826,75		-4 742,12				
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	73 шт.	155,6		11 358,8				
23	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=34*0,6/100; Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,204 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	483,12	483,12	0 0	214,32 0	43,72 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	20,4 т	0		0				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -2 слоя (над и под утеплитель) V=6,93*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	13,86 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	1 170,62	764,93	88,01 0	4,52 0	62,65 0
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 593,9 м2	5,11		8 144,83				
25	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий пшитами из минеральной ваты в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	6,93 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	12 633,32	5 258,83	1 242,55 93,64	52,371 0,6875	362,93 4,76
25.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	71,379 м3	584,69		41 734,59				
26	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=5,6*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	22,064 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	5 038,09	4 197,46	204,09 34,64	14,77 0,08	325,89 1,77
26.1	[404-0125]	Кирпич керамический линевоый, размером 250x120x65 мм, марка 100	2.2064 1000 шт.	1 875,9		4 138,99				
26.2	509-9900	Строительный мусор	11,25264 т	0		0				
27	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы (чердачное помещение) V=0,3*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,1182 1000 шт.	1 449,38		171,32				
27.2	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,18 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	507,32	334,68	0,34 0	131,4 0	23,65 0
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,46 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	303,76	68,92	5,72 0	11,534 0	5,31 0
30	ТССЦп01-01-01 -041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Отделочные работы; Отделочные работы	62,82 т	374,5 0	0 0	23 526,09	0	0 0		
31	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	62,82 т	122,7504 0	0 0	7 711,16		0		
Итого:						332 657,55	36 831,74	8 635,41		2 826,44
								672,35		34,45

Наименование и значение множителей

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4, 13)

Значение

Прямые

1980,89*9,8	9,8	19 412,72
324,68*6,26	6,26	2 032,5
0*4,25	4,25	0
21 445,22		
(1980,89+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	0,84	16 306,69
(1980,89+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	9 318,11
47 070,02		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2613,44*9,8	25 611,71
Машины и механизмы	455,12*6,26	2 849,05
Материалы	0*4,25	0
Итого		28 460,76
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 13)		
Накладные расходы	(2613,44+94,8)*9,8*0,83*0,85	18 843,93
Сметная прибыль	(2613,44+94,8)*9,8*0,65*0,8	13 801,19
Итого		61 105,88
Отделочные работы (6, 15, 29, 30)		
Зарплата	354,38*9,8	3 472,92
Машины и механизмы	7,02*6,26	43,95
Материалы	449,66*4,28	1 924,54
Итого		5 441,41
Отделочные работы (6, 15, 29, 30)		
Накладные расходы	(354,38+0,07)*9,8*1,05*0,9*0,85	2 778,89
Сметная прибыль	(354,38+0,07)*9,8*0,55*0,85*0,8	1 285,24
Итого		9 505,54
Кровля из профилированного листа (5, 21)		
Зарплата	466,47*9,8	4 571,41
Машины и механизмы	143,83*6,26	900,38
Материалы	4806,92*3,24	15 574,42
Итого		21 046,21
Деревянные конструкции (5, 21)		
Накладные расходы	(4571,41+130,05)*1,18*0,9*0,85	4 231,31
Сметная прибыль	(4571,41+130,05)*0,63*0,85*0,8	2 021,63
Итого		27 299,15
Кровля из профилированного листа (7)		
Зарплата	2297,58*9,8	22 516,28
Машины и механизмы	1548,72*6,26	9 694,99
Материалы	5876,22*3,24	19 038,95
Итого		51 250,22
Теплоизоляционные работы (7)		
Накладные расходы	(22516,28+292,92)*1*0,9*0,85	17 563,08
Сметная прибыль	(22516,28+292,92)*0,7*0,85*0,8	10 948,42
Итого		79 761,72
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 24)		
Зарплата	7870,53*9,8	77 131,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	1703,02*6,26	10 660,91
Материалы	30234,71*3,24	97 960,46
Итого		185 752,56
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 24)		
Накладные расходы	(77131,19+646,41)*0,83*0,85	55 222,1
Сметная прибыль	(77131,19+646,41)*0,65*0,8	40 444,35
Итого		281 419,01
Кровля из профилированного листа (8, 12, 14, 20, 22, 25)		
Зарплата	15314,92*9,8	150 086,22
Машины и механизмы	4226,86*6,26	26 460,14
Материалы	236882,55*3,24	767 499,46
Итого		944 045,82
Кровли (8, 12, 14, 20, 22, 25)		
Накладные расходы	(150086,22+4232,23)*1,2*0,9*0,85	141 972,97
Сметная прибыль	(150086,22+4232,23)*0,65*0,85*0,8	67 900,12
Итого		1 153 918,91
Общестроительные работы (16, 17, 18, 19)		
Зарплата	693,41*9,8	6 795,42
Машины и механизмы	10,8*6,26	67,61
Материалы	3787,1*5,5	20 829,05
Итого		27 692,08
Крыши, кровли при ремонте (16, 17, 18, 19)		
Накладные расходы	(6795,42+0)*0,83*0,85	4 824,75
Сметная прибыль	(6795,42+0)*0,65*0,8	3 533,62
Итого		36 050,45
Кровля из профилированного листа (23)		
Зарплата	483,12*9,8	4 734,58
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		4 734,58
Прочие ремонтно-строительные работы (23)		
Накладные расходы	(4734,58+0)*0,78*0,85	3 124,82
Сметная прибыль	(4734,58+0)*0,5*0,8	1 893,83
Итого		9 753,23
Общестроительные работы (26, 27)		
Зарплата	4422,32*9,8	43 338,74
Машины и механизмы	215,02*6,26	1 346,03

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	4980,96*5,5	27 395,28
Итого		72 080,05
Печные работы при ремонте (26, 27)		
Накладные расходы	(43338,74+357,7)*0,78*0,85	28 839,65
Сметная прибыль	(43338,74+357,7)*0,63*0,8	21 848,22
Итого		122 767,92
Отделочные работы (28)		
Зарплата	334,68*9,8	3 279,86
Машины и механизмы	0,34*6,26	2,13
Материалы	172,31*4,28	737,49
Итого		4 019,48
Штукатурные работы при ремонте (28)		
Накладные расходы	(3279,86+0)*0,79*0,85	2 197,51
Сметная прибыль	(3279,86+0)*0,5*0,8	1 311,94
Итого		7 528,93
Итого		1 836 180,76
Итого по погрузке		23 526,09
Итого по перевозке		7 711,16
Итого		1 867 418,01
НДС	1867418,01*0,18	336 135,24
Итого		2 203 553,25

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова