


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 554-10-16  
 Объект - г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д.9-капитальный ремонт фасада.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности
2	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 40 мм	100 м <sup>2</sup> отремонтированной поверхности
3	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен цоколя)	100 м <sup>2</sup> 0,96
4	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=17 м <sup>2</sup> и дверных=7,1м <sup>2</sup> )	отремонтированной поверхности
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м <sup>3</sup> кладки 6
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (цоколь)	штукатуриваемой поверхности
7	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности
8	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (дверные и оконные откосы)	100 м <sup>2</sup> расчищенной поверхности
9	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности
10	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка)	100 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

1	2	3
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 11/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36
12	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 12/0,02	100 м2 0,02
13	Демонтаж металлических дверных блоков 13/4,5	1 м2 проема 4,5
14	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 14/0,1	100 м2 0,1
15	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 15/6,63	1 м2 проема 6,63
16	Установка дверного доводчика к металлическим дверям 16/2	1 шт. 2
17	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 17/0,05	100 м2 проемов 0,05
18	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 18/0,05	100 м2 проемов 0,05
19	Шпакатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 19/0,06	100 м2 ошпакатуриваемой поверхности 0,06
20	Окраска поливинилхлоридными водноэмульсионными составами улучшенная по шпакатурке стен 20/0,06	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,06
21	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м 21/0,08	100 п. м 0,08
22	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 22/0,7	100 м 0,7
23	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м рубчатых для прочих отделочных работ 23/9,08	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 9,08

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Капель С.Ф.

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
" " 2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 9

Объект : Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома г. Великий Новгород, ул. Козьмодемьянская, д. 9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 554-10-16

на капитальный ремонт фасада.

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 090,816 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 234,05 чел-ч

Сметная заработная плата - 297,216 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	3,8	3 846,62	1,23	14 617,16	10 216,34	4,67	201,84	766,99	
	(0)	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2	2 688,51	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	18,392 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРР61-13-01  (0)	Ремонт штукатурки рустванных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм  Отделочные работы, Штукатурные работы при ремонте	0,24  100 м2 отремонтированной поверхности	6 716,26  4 401,26	2,35  0	1 611,9	1 056,3	0,56  0	318,47  0	76,43  0
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,328 т	0	0	0				
3	ТЕРР46-02-009-02  (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (стен цоколя)  Отделочные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,96  100 м2	271,1  271,1	0  0	260,26	260,26	0  0	22,82  0	21,91  0
4	ТЕРР61-20-01  (0)	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (оконных=17 м2 и дверных=7,1 м2)  У=0,17+0,071; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,241  100 м2 отремонтированной поверхности	6 891,11  4 576,11	2,35  0	1 660,76	1 102,84	0,57  0	323,4  0	77,94  0
4.1	509-9900	Строительный мусор	2,33288 т	0	0					
5	ТЕРР53-16-01  (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  Отделочные работы; Стены при ремонте	6  1 м3 кладки	596,73  432,11	31,57  8,45	3 580,38	2 592,66	189,42  50,7	35,39  0,43	212,34  2,58
5.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125	2,412 1000 шт.	1 449,38		3 495,9				
6	ТЕРР15-02-036-01  (0) МДС35 п.4.7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (цоколь)  ЗП=1816,7*1,15; ЭММ=61,69*1,25; ЗПм=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,96  100 м2 оштукатуриваемой поверхности	6 912,7375 2 089,205	77,1125  34,5	6 636,23	2 005,64	74,03  33,12	149,4425  1,8	143,46  1,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр-62-41-01  (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов  Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	6,39  100 м2 расчищено и поверхности	247,1  247,1	0  0	1 578,97  0	1 578,97  0	0  0	20,8  0	132,91  0
8	ТЕРр-62-41-01  (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (дверные и оконные откосы)  V=0,41+0,023; Отделочные работы; Малярные работы при ремонте	0,433  100 м2 расчищено и поверхности	247,1  247,1	0  0	106,99  0	106,99  0	0  0	20,8  0	9,01  0
9	ТЕР15-04-012-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка)  V=9,29+2,1; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	11,39  100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838  228,7005	16,3875  0	8 973,47  0	2 604,9  0	186,65  0	16,5485  0	188,49  0
9.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,67201 т	20 793,78		13 973,63				
10	ТЕР15-04-012-01  (0) МДС35.п.4.7	Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (шпаклевка, оштукатурка)  V=0,58+0,094; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,674  100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,838  228,7005	16,3875  0	531  0	154,14  0	11,05  0	16,5485  0	11,15  0
10.1	[101-4656]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,039766 т	20 793,78		826,89				
11	ТЕР15-04-024-05  (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов  ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36  100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115  682,4215	5,75  0,25	281,78  0	245,67  0,09	2,07  0,0125	51,2325  0	18,44  0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00882 т	29 000		255,78				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Замена оконных и дверных блоков в подъездах.										
12	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных и воротных V=2,133/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,02133 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	33,37	27,31	6,06 3,25	103,91 7,74	2,22 0,17
13	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж металлических дверных блоков ЗП=36,24*0,7; ЭММ=22,46*0,7; ЗПМ=0*0,7; Мат=38,25*0; ТЗТ=2,4*0,7; Двери: стальные; Строительные металлические конструкции	4,5 1 м2 проема	41,09 25,368	15,722 0	184,91	114,16	70,75 0	1,68 0	7,56 0
14	ТЕР46-04-012-01 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных с подоконными досками V=(4,5+3,75+1,25)/100; Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,095 100 м2	2 606,87 2 322,81	284,06 152,17	247,65	220,67	26,99 14,46	188,54 7,74	17,91 0,74
15	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы V=4,5+2,133; ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Двери: стальные; Строительные металлические конструкции	6,633 1 м2 проема	108,001 41,676	28,075 0	716,37	276,44	186,22 0	2,76 0	18,31 0
15.1	[101-0888]	Скобынные изделия для блоков входных дверей в здание двухпольных	4,422 комплект	198,17		876,31				
15.2	[201-0251]	Двери стальные утепленные двухпольные ДДСУ 2.02.1	4,422 шт.	3 732,74		16 506,18				
16	ТЕР09-04-012-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ЗП=16,76*1,15; ЭММ=3,03*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,11*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Двери: стальные; Строительные металлические конструкции	2 1 шт.	23,8915 19,274	3,7875 0	47,78	38,55	7,58 0	1,2765 0	2,55 0
16.1	[101-6899]	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	2 шт.	293,45		586,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых $V=4,5/100$ ; ЗП=1940,99*1,15; ЭММ=480,82*1,25; ЗПм=12,98*1,25; ТЗТ=145,72*1,15; ТЗТм=0,66*1,25; Окна, двери из ПВХ профили; Деревянные конструкции	0,045	13	601,025	608,4	100,45	27,05	167,578	7,54
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 проемов	2	232,1385	16,225			0,73	0,825
17.1	[206-1400]	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотного-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	4,5 м2	857,03		3 856,64				
18	ТЕР10-01-034-05		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотного-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых $V=(3,75+1,25)/100$ ; ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25; Окна, двери из ПВХ профили; Деревянные конструкции	0,05	17	708,0125	896,32	143,64	35,4	215,6825
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 проемов	2	872,8955	43,25		2,16	2,2	0,11
18.1	[206-1400]	Блоки оконные из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом двухстворчатые, с неоткрываемой и поворотного-откидной створками (ГОСТ 23166-99)	5 м2	857,03		4 285,15				
19	ТЕР15-02-031-01		Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских $V=(9,7+8,5+2,25)*0,3/100$ ; ЗП=2887,45*1,15; ЭММ=75,6*1,25; ЗПм=40,5*1,25; ТЗТ=204,06*1,15; ТЗТм=2,06*1,25; Отделочные работы, Отделочные работы	0,06135	5	94,5	328,89	203,72	5,8	234,669
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 штукатурки ваевой поверхностью	3	50,625			3,11	2,575	0,16
20	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен ЗП=585,59*1,15; ЭММ=16,6*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=42,9*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,06135	1	20,75	67,73	41,31	1,27	49,335	3,03
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 окрашиваемой поверхности	673,4285	0,4875			0,03	0,025	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.1	[101-3530]	Краска водноэмульсионная белая	0,003865 т	5 411,24		20,91				
21	ТЕР10-01-035-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м V=7,5/100; ЗП=275,26*1,15; ЭММ=17,34*1,25; ЗПМ=0,79*1,25; ТЗТ=21,19*1,15; ТЗТм=0,04*1,25; Окна, двери из ПВХ профили; Деревянные конструкции	0,075 100 п. м	6 081,624 316,549	21,675 0,9875	456,12	23,74	1,63 0,07	24,3685 0,05	1,83 0
21.1	[101-2909]	Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм	7,5 м	308,34		2 312,55				
22	ТЕРр58-20-01 (0)	Замена обделок из листовой стали (полюков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м V=70,1/100; Окна, двери из ПВХ профили; Крыши, кровли при ремонте	0,701 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	2 679,74	377,08	5,03 1,1	41,41 0,08	29,03 0,06
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,157024 т	0		0				
23	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ V=908/100; ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	9,08 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	9 474,32	5 973,14	84,1 0	50,025 0	454,23 0
24	ТССЦп101-01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	23,21 т	374,5	0	8 692,15	0	0		
25	ТССЦп103-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	23,21 т	122,7504	0	2 849,03		0		
Итого:				102 577,34	29 464,92	926,9	108,82			
Двери: стальные (13, 15, 16)			Наименование и значение множителей			Значение			Прямые	
Зарплата						429,15*10,05			10,05	
									4 312,96	



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	264,55*6,26	6,26
Материалы	18224,76*2,69	2,69
Итого		49 024,6
Строительные металлические конструкции (13, 15, 16)		54 993,64
Накладные расходы	$(429,15+0)*10,05*0,9*0,9*0,85$	0,69
Сметная прибыль	$(429,15+0)*10,05*0,85*0,85*0,8$	0,58
Итого		2 975,94
Общестроительные работы (23)		2 501,52
Зарплата		60 471,1
Машины и механизмы	5973,14*10,05	10,05
Материалы	84,1*6,26	6,26
Итого	3417,08*5,5	5,5
Конструкции из кирпича и блоков (23)		18 793,94
Накладные расходы	$(5973,14+0)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93
Сметная прибыль	$(5973,14+0)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54
Итого		55 827,95
Общестроительные работы (12, 14)		32 416,23
Зарплата		167 594,65
Машины и механизмы	247,98*10,05	10,05
Материалы	33,05*6,26	6,26
Итого	0*5,5	5,5
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12, 14)		2 699,09
Накладные расходы	$(247,98+17,71)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(247,98+17,71)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		2 242,95
Окна, двери из ПВХ профили (17, 18, 21)		1 281,69
Зарплата		6 223,73
Машины и механизмы	267,83*10,05	10,05
Материалы	64,08*6,26	6,26
Итого	12083,28*2,19	2,19
Деревянные конструкции (17, 18, 21)		26 462,38
Накладные расходы	$(267,83+2,96)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9
Сметная прибыль	$(267,83+2,96)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43
Итого		2 449,3
Окна, двери из ПВХ профили (22)		1 170,22
Зарплата		33 174,73
Машины и механизмы	377,08*10,05	10,05
Материалы	5,03*6,26	6,26
Итого	2297,63*2,19	2,19
Машины и механизмы		3 789,65
Материалы		31,49
Итого		5 031,81

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			8 852,95
Крыши, кровля при ремонте (22)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(377,08+1,1)*10,05*0,83*0,85$	0,71	2 698,5
Итого	$(377,08+1,1)*10,05*0,65*0,8$	0,52	1 976,37
Отделочные работы (6, 9, 10, 11, 19, 20)			13 527,82
Зарплата			
Машины и механизмы	$5255,38*10,05$	10,05	52 816,57
Материалы	$280,87*6,26$	6,26	1 758,25
Итого	$26360,06*4,28$	4,28	112 821,06
Отделочные работы (6, 9, 10, 11, 19, 20)			167 395,88
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5255,38+36,35)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	42 545,51
Итого	$(5255,38+36,35)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	19 677,3
Отделочные работы (3)			229 618,69
Зарплата			
Машины и механизмы	$260,26*10,05$	10,05	2 615,61
Материалы	$0*6,26$	6,26	0
Итого	$0*4,28$	4,28	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			2 615,61
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(260,26+0)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	2 197,11
Итого	$(260,26+0)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 255,49
Отделочные работы (5)			6 068,21
Зарплата			
Машины и механизмы	$2592,66*10,05$	10,05	26 056,23
Материалы	$189,42*6,26$	6,26	1 185,77
Итого	$4294,2*4,28$	4,28	18 379,18
Стены при ремонте (5)			45 621,18
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(2592,66+50,7)*10,05*0,85*0,85$	0,73	19 393,01
Итого	$(2592,66+50,7)*10,05*0,7*0,8$	0,56	14 876,83
Отделочные работы (1, 2, 4)			79 891,02
Зарплата			
Машины и механизмы	$12375,48*10,05$	10,05	124 373,57
Материалы	$5,8*6,26$	6,26	36,31
Итого	$5508,53*4,28$	4,28	23 576,51
Штукатурные работы при ремонте (1, 2, 4)			147 986,39

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(12375,48+0)*10,05*0,79*0,85$	83 330,29
Итого	$(12375,48+0)*10,05*0,5*0,8$	49 749,43
Отделочные работы (7, 8)		281 066,11
Зарплата		
Машины и механизмы	1685,96*10,05	16 943,9
Материалы	0*6,26	0
Итого	0*4,28	0
Малярные работы при ремонте (7, 8)		16 943,9
Накладные расходы		
Сметная прибыль	$(1685,96+0)*10,05*0,8*0,85$	11 521,85
Итого	$(1685,96+0)*10,05*0,5*0,8$	6 777,56
Итого		35 243,31
Итого по перевозке		912 879,37
Итого		2 849,03
Итого по погрузке		915 728,4
Итого		8 692,15
Итого		924 420,55
НДС		924 420,55
Итого	924420,55*0,18	166 395,7
		1 090 816,25

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова

