

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 285-07-16

Объект - г.Великий Новгород, ул.Локомотивная, д.1,к.2-капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов


"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СЧКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ		Количество
	1	2	
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/4,88		3 100 м2 покрытия 4,88
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ.30мм(Мусор: 0,03*185*1,2=6,66тн) 2/1,47		100 м2 стяжки 1,47
3	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) 3/1,47		100 м2 стяжки 1,47
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали люков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 4/1,03		100 м труб и покрытий 1,03
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Толщ.30мм) 5/1,47		100 м2 стяжки 1,47
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 6/1,47		100 м2 стяжки 1,47
7	Опунтовка оснований из бетона или раствора под водозолиционный кровельный ковер битумной прунтовкой с ее приготовлением 7/4,88		100 м2 кровли 4,88
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 8/4,88		100 м2 кровли 4,88
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 9/1,4		100 м примыканий 1,4
10	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам) 10/5		1 место 5
11	Устройство мелких покрытий (брендмауэрзы, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 11/0,45		100 м2 покрытия 0,45
12	Исправление кладки дымовой трубы 12/1,97		100 кирпичей 1,97
13	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 13/0,6		100 м2 поверхности 0,6
14	Ограбка фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 14/0,6		100 м2 фасада 0,6
15	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7-1 шт.) 15/0		100 м2 проемов 0

1	2	3
16	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7-1 шт.) 16/0	100 м2 проемов 0
17	Демонтаж люков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,6*1,2-1шт.) 17/0,01	100 м2 проемов 0,01
18	Установка люков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,6*1,2-1шт.) 18/0,01	100 м2 проемов 0,01

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



С.Ф.Кацель



"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

" " 201 г.

" " 2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Локомотивная, д.1,к.2
Объект - г.Великий Новгород, ул.Локомотивная, д.1,к.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 285-07-16

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 497,175 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 594,51 чел-ч
Сметная заработная плата - 77,919 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ТБУ "РЦС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.и.
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-0 1 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,883	212,69	41,86	1 038,57	834,16	204,4	14,38	70,22	0	0
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,8596 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-0 1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ.30мм(Мусор: 0,03*185*1,2т=6,66тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	286,352	25,472	666,23	420,94	37,44	21,776	2,85
3	ТЕР12-01-017-0 2	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПм=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	157,8	5,88	283,65	231,97	8,64	0,45	0,66
4	ТЕРР58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0	111,03	110,81	0,22	0	0
4.1	509-9900	Сроительный мусор	0,123 т	0	0	0	0	0	0	0
5	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	411,631	39,8	2137,04	605,1	58,51	2,425	3,56
6	ТЕР12-01-017-0 2 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	100 м2 стяжки	226,8375	9,1875	1500,17	333,45	13,51	0,5625	0,83
			1,47	1020,525	54,9375	1500,17	333,45	80,76	17,25	25,36
			1,47	1453,766	260,725	2137,04	605,1	383,27	31,303	46,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР12-01-016-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее припоглощением ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	4,883 100 м2 кровли	355,979 68,3215	5,2875 0	1 738,25	333,61	25,82 0	5,129 0	25,04 0
8	ТЕР12-01-002-0 9 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	4,883 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	44 846,64	1 154,76	277,42 23,99	16,514 0,25	80,64 1,22
9	ТЕР12-01-004-0 4 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	1,4 100 м примыкани й	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	16 059,43	799,03	180,16 24,43	40,825 0,8875	57,16 1,24
10	ТЕРр-58-23-01 (0)	Установка стальной пилы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам) Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровля при ремонте	5 1 место	734,06 114,7	8,55 0	3 670,3	573,5	42,75 0	8,83 0	44,15 0
11	ТЕР12-01-010-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровля	0,45 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,9125	6 891,14	757,94	14,7 2,21	129,6625 0,25	58,35 0,11
12	ТЕРр-60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы У=0,5*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22 3,09	14,77 0,08	29,1 0,16
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
12.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности льмовых труб Огнелочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,6 100 м2 и поверхност	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 691,08	1 115,59	1,14 0	131,4 0	78,84 0
14	ТЕР15-04-011-0 3 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Огнелочные работы; Огнелочные работы	0,6 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	396,22	89,9	7,46 0	11,5345 0	6,92 0
15	ТЕР10-01-039-0 5 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7-1 шт.) ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Маг=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0049 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	12,46	7,2	5,26 0,84	114,144 8,736	0,56 0,04
16	ТЕР10-01-039-0 5 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (0,7*0,7-1 шт.) ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0049 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	31,5	10,36	8,22 1,31	164,082 13,65	0,8 0,07
16.	[203-0236]	Лючки и лазы со шпильками потолками утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однополые ДУТ 10-10, площадь 0,97 м2; ДУТ 13-10, площадь 1,26 м2	0,49 м2	589,59		288,9				
16.	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одианарными перелетами для жилищ зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
17	ТЕР10-01-039-0 1 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,6*1,2-1шт.) ЗП=1457,83*0,8; ЭММ=1366,05*0,8; ЗПм=223,14*0,8; Маг=2904,96*0; ТЗТ=104,28*0,8; ТЗТм=11,35*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0072 100 м2 проемов	2 259,104 1 166,264	1 092,84 178,512	16,27	8,4	7,87 1,29	83,424 9,08	0,6 0,07

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	3054,05*3,11	9 498
Итого		16 473
Крыши, кровли при ремонте (4, 10)		
Накладные расходы	(6706+0)*0,83*0,85	4 761
Сметная прибыль	(6706+0)*0,65*0,8	3 487
Итого		24 721
Кровля из наплавляемых материалов (1)		
Зарплата	834,16*9,8	8 175
Машины и механизмы	204,4*6,26	1 280
Материалы	0*3,11	0
Итого		9 455
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(8175+0)*1,1*0,9*0,85	6 867
Сметная прибыль	(8175+0)*0,7*0,85*0,8	3 924
Итого		20 246
Итого		0
Общестроительные работы (12)		
Зарплата	374,77*9,8	3 673
Машины и механизмы	18,22*6,26	114
Материалы	407,46*5,5	2 241
Итого		6 028
Печные работы при ремонте (12)		
Накладные расходы	(3673+30)*0,78*0,85	2 444
Сметная прибыль	(3673+30)*0,63*0,8	1 852
Итого		10 324
Отделочные работы (13)		
Зарплата	1115,59*9,8	10 933
Машины и механизмы	1,14*6,26	7
Материалы	574,35*4,28	2 458
Итого		13 398
Штукатурные работы при ремонте (13)		
Накладные расходы	(10933+0)*0,79*0,85	7 325
Сметная прибыль	(10933+0)*0,5*0,8	4 373
Итого		25 096
Отделочные работы (14)		
Зарплата	89,9*9,8	881
Машины и механизмы	7,46*6,26	47

