


Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

г. Великий Новгород, ул. Наб. Реки Гзень, д. №2А

По \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	7,75	
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 кровли	7,75	
3	Демонтаж обшивки труб кровельной сталью	100 м2 проемов	0,2184	
4	Разборка обшивки труб досками	100 м2 стен	0,2184	
5	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание только	100 м	0,35	
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,34	
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100м2	11,62	
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	7,75	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	7,75	
10	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	7,75	
11	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,05	
12	Устройство слуховых окон (1,0х0,7м)	1 слуховое окно	5	
13	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,235	
14	Разборка парапетных решеток	100 м	1,12	
15	Ограждение кровель перилами	100 м	1,15	
16	Устройство снегозадержателя	100 м	1,1	
17	Смена воронок водосточных труб с земли, лестница или подмости	100 шт.	0,06	

18	Смена колен водосточных труб с земли, лестница и подмости	100 шт.	0,18	
19	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестница или подмости	100 м	0,54	
20	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,3	
21	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,06	
22	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,15	
23	Исправление кладки дымовой трубы(Оголовки)	100 кирпичей	4,728	
24	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке)	100 кирпичей	9,456	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,16	
26	Окравка дымовых кирпичных труб известковой	100 м2 фасада	0,16	
27	Устройство козлаков над шахтами в 4 канала	1 козлак	2	
29	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0098	
30	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0098	
31	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,06	
32	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	11,2	
33	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщиной 100мм	1 м3 изоляции	56	
34	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,4	
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	24,52	
36	Перевозка грузов I класса автомобильными-самовалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	24,52	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР



Капель С.Ф.

" " 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Наб. реки Гзень, д. 2а  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 221-07-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 754,438 тыс.руб  
 Нормативная трудоемкость - 2 327,59 чел-ч  
 Сметная заработная плата - 311,616 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
 СНКО "Региональный фонд"  
 А.Ю. Уткин  
 " " 2016г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр-58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из профилированного листа	7,75 100 м2 Кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 755,45	1 421,66	333,79 70,06	15,16 0,46	117,49 3,57
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,85 т	0		0				
2	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали Кровля из профилированного листа	7,75 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	888	789,96	98,04 0	8,58 0	66,5 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,045 т	0		0				
3	ТЕР10-01-044-06 (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж обшивки труб кровельной сталью ЗП=1025,96*0,8; ЭММ=19,73*0,8; ЗПм=1,38*0,8; Мат=8717,62*0; ТЗТ=81,75*0,8; Общестроительные работы	0,2184 100 м2 проемов	836,552 820,768	15,784 1,104	182,7	179,26	3,45 0,24	65,4 0,07	14,28 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки труб досками Общестроительные работы	0,2184 100 м2 стень	193,61 141,57	52,04 8,85	42,28	30,92	11,37 1,93	12,3 0,45	2,69 0,1
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,205296 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей маурдлатов с осмолкой и обертывание только Общестроительные работы	0,35 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	2 075,63	728,4	24,43	160,21	56,07
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,4445 т	0		0				
6	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок Общестроительные работы	0,34 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	1 101,94	588,51	7,14 0	133,25 0	45,31 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,19176 т	0		0				
7	ТЕРр26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	11,62 100м2	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 942,02	1 697,37	1 144,13 22,08	10,2005 0,1125	118,53 1,31
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины	240,534 кг	17,63		4 240,61				
8	ТЕРп2-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	7,75 100 м2	1 120,0945	43,3 3,2	8 327,1	930,73	335,58 24,8	9,016 0,1625	69,87 1,26
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	7,75 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	14 332,93	2 002,14	246,84 48,75	21,35 0,32	165,46 2,48
10	ТЕРп2-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля	7,75 100 м2	24 629,778	159,3625 19,4125	190 880,78	4 832,09	1 235,06 150,45	47,4145 0,9875	367,46 7,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 992 м2	176,79		- 175 375,68				
10.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный (МП20-1100-0.7)	992 м2	68,12		67 575,04				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	77,5 м2	177,09		13 724,48				
11	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных кровля из профилированного листа	0,05 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	207,01	206,49	0,53 0	341,3 0	17,07 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,28 т	0		0				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глуховых окон (1,0х0,7м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТ м=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	5 1 глуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	2 237,14	495,19	153,25 13,5	7,6245 0,1375	38,12 0,69
12.1	[101-0901]	Скобяные крепления для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	5 комплект	41,1		205,5				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-2,5 м2	163,21		- 408,03				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	3,5 м2	454,71		1 591,49				
13	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТ м=0,01*1,25; Отделочные работы	0,235 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	569,43	517,65	2,91 0,06	159,39 0,0125	37,46 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005978 т	29 000		173,37				
14	ТЕРР58-4-01 (0)	Разборка параллельных решеток кровля из профилированного листа	1,12 100 м параллельных решеток	179,09 177,45	1,64 0	200,58	198,74	1,84 0	14,8 0	16,58 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,896 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Отражение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,15 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 965,93	119	87,26 8,19	7,6705 0,3625	8,82 0,42
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,1 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 793,5	113,82	83,46 7,84	7,6705 0,3625	8,44 0,4
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,33 т	10 826,75		-3 572,83				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлоочерепадной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	55 шт.	155,6		8 558				
17	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
17.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18				
18	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей Кровля из профилированного листа	0,18 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	151,3	149,41	1,52 0	63,9 0	11,5 0
18.1	[201-1102]	Колена из оцинкованной стали	18 шт.	27,84		501,12				
19	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей Кровля из профилированного листа	0,54 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	3 386,89	258,14	7,43 0	36,8 0	19,87 0
20	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,3 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	355,51	141,07	0,32 0	37,8 0	11,34 0
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
21	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из профилированного листа	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51 0	53,1 0	3,19 0
21.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали т	6 шт.	34,56		207,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных	1,15 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	32 037,69	1 455,94	472,61 59,63	97,4625 2,6375	112,08 3,03
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа								
23	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы(Оголовки)	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 079,59	899,45	43,73 7,42	14,77 0,08	69,83 0,38
	(0)	V=394*1,2/100; Общестроительные работы								
23.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 875,9		886,93				
23.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
24	ТЕРР60-10-01	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке)	9,456 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 159,18	1 798,91	87,47 14,85	14,77 0,08	139,67 0,76
	(0)	V=394*2,4/100; Общестроительные работы								
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,9456 1000 шт.	1 779,85		1 683,03				
24.2	509-9900	Строительный мусор	4,82256 т	0		0				
25	ТЕРР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,16 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	450,95	297,49	0,3 0	131,4 0	21,02 0
	(0)	Отделочные работы								
26	ТЕР15-04-013-01	Окражка дымовых кирпичных труб известковая	0,16 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	13,14	10,86	0,47 0	5,0945 0	0,82 0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы								
27	ТЕР12-01-011-01	Устройство коллаков над шахтами в два канала(4 канала)	2 1 коллак	681,2955 28,8305	1,325 0	1 362,59	57,66	2,65 0	2,2195 0	4,44 0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа								
28	ТЕР12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01	2 1 коллак	341,955 14,49	1,325 0	683,91	28,98	2,65 0	1,1155 0	2,23 0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Общестроительные работы	0,0098 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	24,93	14,41	10,52	114,144	1,12
30	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка локон в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,7*0,7*2/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	0,0098 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	63	20,71	16,44	164,082	1,61
30.1	[203-0902]	Окно-лок для выхода на крышу с изоляционным окладом для профильных кровельных покрытий, (коробка деревянная, Примен	2 шт.	1 275,04		2 550,08				
30.2	[101-0889]	Скобные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	2 комплект	93,72		187,44				
31	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=10*0,6/100; Общестроительные работы	0,06 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	142,09	142,09	0	214,32	12,86
31.1	509-9900	Строительный мусор	6 т	0		0				0
32	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=560*2/100; Кровля из профилированного листа	11,2 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	945,95	618,13	71,12	4,52	50,62
32.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	1 288 м2	5,11		6 581,68				
33	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35 п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волоконистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=560*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	56 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	191 003,62	9 641,32	4 797,1	12,167	681,35
33.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-57,12 м3	3 091,13		- 176 565,35				
33.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	57,12 м3	584,69		33 397,49				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,4 100 кв. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	860,41	101,59	6,73 1,34	20,8 0,17	8,32 0,07
35	ТССЦпг01-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7; <Нет вида работ>	24,52 т	374,5 0	0	9 182,74	0	0 0		
36	ТССЦпг03-21-01-0 19	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 19 км Цедл=17,12*7,17; <Нет вида работ>	24,52 т	122,7504	0	3 009,83		0		
Итого:						254 725,12	30 570,87	9 291,16	435,45	2 305,21 22,38

Наименование и значение множителей

Значение	Прямые
435,45	22,38

Кровля из профилированного листа (12)

Зарплата	495,19*10,05	10,05	4 977
Машины и механизмы	153,25*6,26	6,26	959
Материалы	2977,66*3,24	3,24	9 648
Итого			15 584
Деревянные конструкции (12)			
Накладные расходы	(495,19+13,5)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	4 601
Сменная прибыль	(495,19+13,5)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	2 198
Итого			22 383
Кровля из профилированного листа (1, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 32)			
Зарплата	5078,56*10,05	10,05	51 040
Машины и механизмы	664,41*6,26	6,26	4 159
Материалы	23243,06*3,24	3,24	75 308
Итого			130 507
Крыши, кровли при ремонте (1, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 32)			
Накладные расходы	(5078,56+118,81)*10,05*0,83*0,85	0,71	37 086
Сменная прибыль	(5078,56+118,81)*10,05*0,65*0,8	0,52	27 161
Итого			194 754
Кровля из профилированного листа (8, 15, 16, 22, 27)			
Зарплата	2677,15*10,05	10,05	26 905
Машины и механизмы	981,56*6,26	6,26	6 145
Материалы	50813,26*3,24	3,24	164 635
Итого			197 685
Кровли (8, 15, 16, 22, 27)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(26905+1010)*1,2*0,9*0,85$	25 682
Сметная прибыль	$(26905+1010)*0,65*0,85*0,8$	12 283
Итого		235 650
Кровля из профилированного листа (7, 33)		
Зарплата	$11338,69 * 10,05$	113 954
Машины и механизмы	$5941,23 * 6,26$	37 192
Материалы	$37738,46 * 3,24$	122 273
Итого		273 419
Теплоизоляционные работы (7, 33)		
Накладные расходы	$(113954+222)*1*0,9*0,85$	87 916
Сметная прибыль	$(113954+222)*0,7*0,85*0,8$	54 804
Итого		416 139
Кровля из профилированного листа (34)		
Зарплата	$101,59 * 10,05$	1 021
Машины и механизмы	$6,73 * 6,26$	42
Материалы	$752,09 * 3,24$	2 437
Итого		3 500
Прочие ремонтно-строительные работы (34)		
Накладные расходы	$(1021+13)*0,78*0,85$	682
Сметная прибыль	$(1021+13)*0,5*0,8$	414
Итого		4 596
Общестроительные работы (3, 29, 30)		
Зарплата	$214,38 * 10,05$	2 155
Машины и механизмы	$30,41 * 6,26$	190
Материалы	$2763,37 * 5,5$	15 199
Итого		17 544
Деревянные конструкции (3, 29, 30)		
Накладные расходы	$(2155+46)*1,18*0,9*0,85$	1 981
Сметная прибыль	$(2155+46)*0,63*0,85*0,8$	946
Итого		20 471
Кровля из профилированного листа (2)		
Зарплата	$789,96 * 10,05$	7 939
Машины и механизмы	$98,04 * 6,26$	614
Материалы	$0 * 3,24$	0
Итого		8 553
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)		
Накладные расходы	$(7939+0)*1,1*0,9*0,85$	6 669
Сметная прибыль	$(7939+0)*0,7*0,85*0,8$	3 811

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		19 033
Кровли (10)		
Зарплата	4832,09*10,05	10,05
Машины и механизмы	1235,06*6,26	6,26
Материалы	90737,47*3,24	3,24
Итого		293 989
Кровли (10)		350 283
Накладные расходы	(48563+1512)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(48563+1512)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		22 033
Отделочные работы (13)		418 385
Зарплата	517,65*10,05	10,05
Машины и механизмы	2,91*6,26	6,26
Материалы	222,24*4,28	4,28
Итого		951
Отделочные работы (13)		6 171
Накладные расходы	(5202+1)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(5202+1)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		4 162
Общестроительные работы (5, 6)		1 925
Зарплата	1316,91*10,05	10,05
Машины и механизмы	31,57*6,26	6,26
Материалы	1829,09*5,5	5,5
Итого		10 060
Кровли, кровли при ремонте (5, 6)		23 493
Накладные расходы	(13235+0)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(13235+0)*0,65*0,8	0,52
Итого		9 397
Общестроительные работы (31)		6 882
Зарплата	142,09*10,05	10,05
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		0
Прочие ремонтно-строительные работы (31)		1 428
Накладные расходы	(1428+0)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1428+0)*0,5*0,8	0,4
Итого		942
Общестроительные работы (23, 24)		571
Итого		2 941

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	2698,36*10,05	27 119
Машины и механизмы	131,2*6,26	821
Материалы	2979,17*5,5	16 385
Итого		44 325
Печные работы при ремонте (23, 24)		
Накладные расходы	(27119+224)*0,78*0,85	18 046
Сметная прибыль	(27119+224)*0,63*0,8	13 672
Итого		76 043
Отделочные работы (25)		
Зарплата	297,49*10,05	2 990
Машины и механизмы	0,3*6,26	2
Материалы	153,16*4,28	656
Итого		3 648
Штукатурные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(2990+0)*0,79*0,85	2 003
Сметная прибыль	(2990+0)*0,5*0,8	1 196
Итого		6 847
Отделочные работы (26)		
Зарплата	10,86*10,05	109
Машины и механизмы	0,47*6,26	3
Материалы	1,81*4,28	8
Итого		120
Отделочные работы (26)		
Накладные расходы	(109+0)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(109+0)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		87
Общестроительные работы (28)		
Зарплата	28,98*10,05	291
Машины и механизмы	2,65*6,26	17
Материалы	652,28*5,5	3 588
Итого		3 896
Кровли (28)		
Накладные расходы	(291+0)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(291+0)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		4 292
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	30,92*10,05	311
Машины и механизмы	11,37*6,26	71

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		0	0
Итого		1	382
Стены при ремонте (4)			
Накладные расходы	(311+19)*0,86*0,85	0,73	241
Сметная прибыль	(311+19)*0,7*0,8	0,56	185
Итого			808
Итого по погрузке			9 183
Итого по перевозке			3 010
Итого			12 193
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 486 812
НДС			267 626,16
Итого		18%	1 754 438,16

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.И. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова