

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СЖКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
 " " 20 20 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
 г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 12

№ п/п	Наименование работ	Единица	Количество	Примечания
1	3 Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4 100 м ² кровли	5 2,476	6
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и	0,38	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ²	2,476	
4	Разборка обшивки деревянных фронтонов	покрытия 100 м ² стен	0,29	
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглакс" лобой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ	100 м ²	3,71	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ²	2,476	
7	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	изолируемой 100 м ²	0,0098	
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м ² (На фронтонах)	100 м ² проемов	0,0098	
9	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м ²	0,015	
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м ²	2,476	
11	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля (Применительно)	100 м ² кровли	2,476	
12	Устройство снегозадержателя	100 м отражающая	0,38	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	0,01	
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон	100 м ²	0,035	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух	100 м	1,2	
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,9	

18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	20
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,11
20	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,29
21	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,29
22	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,2
23	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0,024
24	Кладка дымовых кирпичных труб	1м3	3
25	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке)	100 кирпичей	0,394
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2	0,3
27	Смена копкаков на трубах в 4 канала	поверхности шт	6,0
28	Смена копкаков на трубах в 6 каналов	шт	1,0
29	Окраска труб по подготовленной поверхности известковой	100 м2 фасада	0,3
30	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,048
31	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,36
32	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого	1,68
33	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	покрытие 100 м2	0,29
34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	12,46
33	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	12,46

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДСЗ, п.4.7);

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Капель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 12
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 171-06-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 577,711 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 886,27 чел-ч
Сметная заработная плата - 114,454 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены мая 2015 года. (Прием № ГБУ "РЦС НО" № УА-1248-И от 23.03.2015г.)



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

" " 2015г.

№1 <Нет раздела>

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsl. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной		Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,476 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	560,84	454,2	106,64 22,38	15,16 0,46	37,54 1,14
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,4664 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из профилированного листа	0,38 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	41,16	41,08	0,08 0	9,1 0	3,46 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0456 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,476	219,85	30,96	544,35	467,69	76,66	15,9	39,37
			100 м2 покрытия	188,89	0			0		0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,2284 т	0		0				
4	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка обшивки деревянных фронтонов Общестроительные работы	0,29	193,61	52,04	56,15	41,06	15,09	12,3	3,57
			100 м2 стен	141,57	8,85			2,57	0,45	
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,2726 т	0		0				
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тирриакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,71	253,1855	98,4625	939,32	541,93	365,3	10,2005	37,84
			100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9				7,05	0,1125
5.1	[113-8071]	Антистатик-антипирен "ПРИДАКС 3000" для древесины	76,797 кг	17,63		1 353,93				
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,476	1 074,4645	43,3	2 660,37	297,35	107,21	9,016	22,32
			100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2				7,92	0,1625
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заплечий проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы	0,0098	2 412,46	284,06	23,64	20,86	2,78	172,76	1,69
			100 м2	2 128,4	152,17				1,49	7,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2(на фронтонах) V=0,98/100; ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,0098	12 148,485	585,825	119,06	39,53	5,74	299	2,93
8.1	[101-0901]	Скобяные каленки для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	0
8.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,98 м2	264,95		259,65				
9	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву затонированный оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,015	2 423,09	12,3625	36,35	33,04	0,19	159,39	2,39
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,000382 т	29 000		11,07				
10	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=247,6/100; Кровля из профилированного листа	2,476	1 849,41	31,85	4 579,14	639,65	78,86	21,35	52,86
11	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простаи кровли (Применительно) V=247,6/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,476	23 018,233	159,3625	56 993,14	1 442,69	15,57	0,32	0,79
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монгеррей"(Исключена)	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			48,07	0,9875	2,45
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7(белый цвет)	302,072 м2	68,12		20 577,14				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,76 м2	177,09		4 384,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 310,48	39,32	28,83 2,71	7,6705 0,3625	2,91 0,14
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,114 т	10 826,75		-1 234,25				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепиной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	19 шт.	155,6		2 956,4				
13	ТЕРР58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	0,01 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	4,47	0,99	0,31 0,03	7,6245 0,1375	0,08 0
14.1	[101-0927]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами двусторонних высотой до 1,2 м	1 комплект	53,2		53,2				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву слуховых окон ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,035 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	84,81	77,1	0,43 0,01	159,39 0,0125	5,58 0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00089 т	29 000		25,82				
16	ТЕРР58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49	45,77 0	39,87 0	47,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	0,9 100 м 0,5076 т	3 240,99 1 730,92 0	21 0	2 916,89	1 557,83	18,9 0	133,25 0	119,93 0
17.1	509-9900	Строительный мусор				0				
18	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2 0	4,24 0	84,8 0
19	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание голюю Кровля из профилированного листа	0,11 100 м 0,1397 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0	652,34	228,92	7,68 0	160,21 0	17,62 0
19.1	509-9900	Строительный мусор		0		0				
20	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,29 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 236,59	159,2	21,61 0	41,745 0	12,11 0
21	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Одремонтные работы	0,29 100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	209,82	124,61	2,05 0,07	32,2575 0,0125	9,35 0
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00783 т	29 000		227,07				
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,2 100 м холдов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	217,04	11,16	3,37 0,39	4,37 0,1	0,87 0,02
23	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал Общестроительные работы	0,024 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	52,61	49,1	3,51 1,88	164,47 3,98	3,95 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,7464 т	0		0				
24	ТЕРр08-08-005-01 (0) МДСЗ5.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	3	382,884	62,5	1 148,65	596,02	187,5	14,9155	44,75
			1 м3	198,674	8,6			25,8	0,4375	1,31
			кладки (без вычета пустот)							
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,47 1000 шт.	1 779,85		2 616,38				
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(на чердаке) V=0,1*394/100; Печные работы при ремонте	0,394	228,34	9,25	89,97	74,95	3,64	14,77	5,82
			100 кирпичей	190,24	1,57			0,62	0,08	0,03
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,0394 1000 шт.	1 779,85		70,13				
25.2	509-9900	Строительный мусор	0,20094 т	0		0				
26	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Огделочные работы	0,3	2 818,46	1,9	845,54	557,79	0,57	131,4	39,42
			100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
27	ТЕР15-04-013-01 (0) МДСЗ5.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Огделочные работы	0,3	82,1215	2,95	24,64	20,36	0,89	5,0945	1,53
			100 м2	67,8615	0			0	0	
			фасада							
28	ТЕРр60-19-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых трубах на один канал (4 каналов) Кровли	0,06	13 779,89	34,52	826,79	205,18	2,07	263,25	15,8
			100 кошлаков	3 419,62	4,33			0,26	0,22	0,01
			кошлаков							
29	ТЕРр60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 ЗП=1018,03*3; ЭММ=9,61*3; ЗПм=1,18*3; Мат=2939,51*3; ТЗТ=78,37*3; ТЗТм=0,06*3; Кровли	0,06	11 901,45	28,83	714,09	183,25	1,73	235,11	14,11
			100	3 054,09	3,54			0,21	0,18	0,01
			кошлаков							
30	ТЕРр60-19-01 (0)	Смена кошлаков на дымовых трубах на один канал (6 каналов) Кровли	0,01	13 779,89	34,52	137,8	34,2	0,35	263,25	2,63
			100 кошлаков	3 419,62	4,33			0,04	0,22	0
			кошлаков							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕРР60-19-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1 ЗП=1018,03*5; ЭММ=9,61*5; ЗПМ=1,18*5; Мат=2939,51*5; ТЗТ=78,37*5; ТЗТМ=0,06*5; Кровля	0,01 100 коплектов	19 835,75 5 090,15	48,05 5,9	198,36	50,9	0,48 0,06	391,85 0,3	3,92 0
32	ТЕРР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=8*0,6/100; Общеобщественные работы	0,048 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	113,68	113,68	0 0	214,32 0	10,29 0
32.1	509-9900	Строительный мусор	4,8 т	0		0				
33	ТЕРР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=168*2/100; Кровля из профилированного листа	3,36 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	283,79	185,44	21,34 0	4,52 0	15,19 0
33.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	386,4 м2	5,11		1 974,5				
34	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой V=168/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	1,68 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	3 062,62	1 274,87	301,22 22,7	52,371 0,6875	87,98 1,16
34.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	17,304 м3	346,37		5 993,59				
35	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочных отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,29 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	302,59	190,77	2,69 0	50,025 0	14,51 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	12,46	374,5	0	4 666,27	0	0		
37	ТССЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 19 км Цел=17,12*7,17; <Нет вида работ>	12,46	122,7504	0	1 529,47		0		
Итого:						74 630,42	11 519,11	2 549,38		878,08
								159,83		8,19
Наименование и значение множителей							Значение	Прямые		

Кровля из профилированного листа (14, 22)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (14, 22)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (2, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 33)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 33)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (26)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Штукатурные работы при ремонте (26)

119
23
847
989
111
53
153
43 290
5 721
41 894
90 905
30 844
22 590
144 339
5 466
4
1 189
6 659

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(5466+0)*0,79*0,85$	3 662
Сметная прибыль	$(5466+0)*0,5*0,8$	2 186
Итого		12 507
Отделочные работы (9, 15, 21, 27)		
Зарплата	255,11*9,8	2 500
Машины и механизмы	3,56*6,26	22
Материалы	360,91*4,14	1 494
Итого		4 016
Отделочные работы (9, 15, 21, 27)		
Накладные расходы	$(2500+1)*1,05*0,9*0,85$	2 001
Сметная прибыль	$(2500+1)*0,55*0,85*0,8$	925
Итого		6 942
Кровля из профилированного листа (6, 11, 12, 34)		
Зарплата	3054,23*9,8	29 931
Машины и механизмы	831,84*6,26	5 207
Материалы	39 414,86*3,27	128 887
Итого		164 025
Кровля (6, 11, 12, 34)		
Накладные расходы	$(29931+798)*1,2*0,9*0,85$	28 271
Сметная прибыль	$(29931+798)*0,65*0,85*0,8$	13 521
Итого		205 817
Кровля из профилированного листа (5)		
Зарплата	541,93*9,8	5 311
Машины и механизмы	365,3*6,26	2 287
Материалы	1386,02*3,27	4 532
Итого		12 130
Теплоизоляционные работы (5)		
Накладные расходы	$(5311+69)*1*0,9*0,85$	4 143
Сметная прибыль	$(5311+69)*0,7*0,85*0,8$	2 582
Итого		18 855
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	596,02*9,8	5 841
Машины и механизмы	187,5*6,26	1 174
Материалы	2981,51*5,5	16 398
Итого		23 413

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
Конструкции из кирпича и блоков (24)			
Накладные расходы	$(5841+253)*1,22*0,9*0,85$	0,93	5 667
Сметная прибыль	$(5841+253)*0,8*0,85*0,8$	0,54	3 291
Итого			32 371
Общестроительные работы (7)			
Зарплата	20,86*9,8	9,8	204
Машины и механизмы	2,78*6,26	6,26	17
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			221
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)			
Накладные расходы	$(204+15)*1,1*0,9*0,85$	0,84	184
Сметная прибыль	$(204+15)*0,7*0,85*0,8$	0,48	105
Итого			510
Общестроительные работы (8, 20)			
Зарплата	198,73*9,8	9,8	1 948
Машины и механизмы	27,35*6,26	6,26	171
Материалы	1471,42*5,5	5,5	8 093
Итого			10 212
Деревянные конструкции (8, 20)			
Накладные расходы	$(1948+0)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 753
Сметная прибыль	$(1948+0)*0,63*0,85*0,8$	0,43	838
Итого			12 803
Кровля из профилированного листа (35)			
Зарплата	190,77*9,8	9,8	1 870
Машины и механизмы	2,69*6,26	6,26	17
Материалы	109,14*3,27	3,27	357
Итого			2 244
Конструкции из кирпича и блоков (35)			
Накладные расходы	$(1870+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	1 739
Сметная прибыль	$(1870+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 010
Итого			4 993
<Нет вида работ> (36, 37)			
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	467,69*9,8	9,8	4 583
Машины и механизмы	76,66*6,26	6,26	480

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0	0
Итого		5 063
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	$(4583+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(4583+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		11 113
Общестроительные работы (4)		
Зарплата	41,06*9,8	9,8
Машины и механизмы	15,09*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		496
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(402+25)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(402+25)*0,7*0,8$	0,56
Итого		1 047
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	49,1*9,8	9,8
Машины и механизмы	3,51*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		503
Печные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(481+18)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(481+18)*0,63*0,8$	0,5
Итого		1 082
Общестроительные работы (32)		
Зарплата	113,68*9,8	9,8
Машины и механизмы	0*6,26	6,26
Материалы	0*5,5	5,5
Итого		1 114
Прочие ремонтно-строительные работы (32)		
Накладные расходы	$(1114+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(1114+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		2 295
Печные работы при ремонте (25)		
Зарплата	74,95*9,8	9,8
		735


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	3,64*6,26	23
Материалы	81,5*5,5	448
Итого		1 206
Печные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	(735+6)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(735+6)*0,63*0,8	0,5
Итого		2 066
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	454,2*9,8	9,8
Машины и механизмы	106,64*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		5 119
Крыши, кровли при ремонте (1)		
Накладные расходы	(4451+219)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(4451+219)*0,65*0,8	0,52
Итого		10 863
Кровли (28, 29, 30, 31)		
Зарплата	473,53*9,8	9,8
Машины и механизмы	4,63*6,26	6,26
Материалы	1398,9*3,27	3,27
Итого		9 244
Печные работы при ремонте (28, 29, 30, 31)		
Накладные расходы	(4641+6)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(4641+6)*0,63*0,8	0,5
Итого		3 067
Итого по нагрузке		2 324
Итого по перевозке		14 635
Итого		4 666
Итого		1 529
Итого		6 195
Итого		489 586

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		489 586
НДС		88 125,48
Итого	489 586*0,18	577 711,48

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"


Н. П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"


Е. А. Серова