

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №468-09-16

Объект - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.20 -на капитальный ремонт скатной кровли.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/2,48	100 м2 кровли 2,48
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 2/0,52	100 м труб и покрытий 0,52
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 3/2,48	100 м2 покрытия 2,48
4	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен фронтонов 4/0,36	100 м2 стен 0,36
5	Устройство фронтонов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 0,36
6	Простая окраска масляными составами по дереву стен 5/0,36	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,36
7	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) 7/0,01	100 м2 0,01
8	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с решетками спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) 8/0,01	100 м2 проемов 0,01
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 9/0,01	100 окон 0,01
10	Устройство слуховых окон 10/1	1 слуховое окно 1
11	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов 11/0,02	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,02

1	2	3
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,48
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности 2,48
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена кондюв деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт. 20
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание талью	100 м 0,18
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок	100 м 0,92
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт. 12
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м 0,4
19	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2 2,48
20	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	100 м2 кровли 2,48
21	Очистка перекрытия от строительного мусора (утеплителя)	100 т мусора 0,05
22	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли 3,64
23	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия 1,82
24	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал	100 м 0,05
25	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 3,6
26	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	1 м3 кладки (без вычета пустот) 0,2
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности 0,38

1	2	3
28	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная 29/0,47	100 м2 фасада 0,47
29	Установка снегозадержателей 30/0,37	100 м отражения 0,37
30	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 31/0,01	100 м2 проемов 0,01
31	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 32/0,01	100 м2 проемов 0,01
32	Укладка ходовых досок 33/0,3	100 м ходов 0,3

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

С.Ф. Канель

"СОГЛАСОВАНО"

562 558,19 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

" УТВЕРЖДАЮ "

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.20

Объект - г.Великий Новгород, ул.Промышленная, д.20

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 468-09-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Сметная стоимость - 562,558 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 881,24 чел-ч

Сметная заработная плата - 113,743 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены августа 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСС НО" № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Зарплаты труда рабочих, чел-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,48	226,51	43,07	561,74	454,93	106,81	15,16	37,6	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	183,44	9,04			22,42	0,46	1,14	
1.1	509-9900	Сирогельный мусор	3,472 т	0		0					
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,52	108,32	0,21	56,33	56,22	0,11	9,1	4,73	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,48 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	545,23	468,45	76,78 0	15,9 0	39,43 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,976 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки нештукатуренных деревянных стен фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,36 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	69,7	50,97	18,73 3,19	12,3 0,45	4,43 0,16
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3384 т	0		0				
5	ТЕР10-01-008-04 (0) МДС3.п.4.7	Устройство фронтонов ЗП=883,32*1,15; ЭММ=111,78*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=68*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,36 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 340,443 1 015,818	139,725 0	2 282,56	365,69	50,3 0	78,2 0	28,15 0
6	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стен ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы;	0,36 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	723,5195 429,6745	7,075 0,25	260,47	154,68	2,55 0,09	32,257 0,0125	11,61 5 0
6.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00972 т	29 000		281,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтонах) Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0098 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	23,64	20,86	2,78	172,76	1,69
8	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35, п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах) ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0098 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	98,21	31,62	5,74	239,2	2,34
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
8.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-9, площадь 0,50 м2	0,98 м2	219,91		215,51				
9	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,01 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство стуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 1 стуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (ручные) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж	1 м2	454,71		454,71				
11	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заплющенных оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14,09	12,28	0,1 0	51,232 0,0125	0,92 0
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000486 т	29 000		14,09				
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9		362,26	244,19	10,200 5	25,3 0,28
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	51,336 кг	17,63		905,05				
13	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,48 100 м2 изолируемой поверхности	074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 664,67	297,83	107,38 7,94	9,016 0,1625	22,36 0,4
14	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	20 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 194	1 101,6	741,2 0	4,24 0	84,8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,18	5 930,37	69,79	1 067,47	374,6	12,56	160,21	28,84
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-04	Ремонт деревянных элементов конструкцйй крыш смена стропильных ног из досок	0,92	3 240,99	21	2 981,71	1 592,45	19,32	133,25	122,59
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 730,92	0			0	0	0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,51888 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкцйй крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
18	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкцйй крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,4	3 716,38	38,14	1 486,55	207,16	15,26	39,87	15,95
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
19	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	2,48	1 849,41	31,85	4 586,54	640,68	78,99	21,35	52,95
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м ²	258,34	6,29			15,6	0,32	0,79
20	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) (прим.)	2,48	23 018,233	159,3625	57 085,22	1 445,02	395,22	44,309	109,89
	(0) МДС35.п.4.7	ЗПМ=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ГЗТ=38,53*1,15; ГЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м ² кровли	582,6705	19,4125			48,14	0,9875	2,45
20.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 302,56 м ²	176,79		-53 489,58				
20.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	302,56 м ²	68,12		20 610,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	24,8 м2	177,09		4 391,83				
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от строительного мусора (утеплителя) V=9,1*0,6/100; Кровля из профлированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,0546 100 т мусора	2 368,24	0	129,31	129,31	0	214,32	11,7
21.1	509-9900	Строительный мусор	5,46 т	0		0				
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,82 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	153,72	100,45	11,56 0	4,52 0	8,23 0
22.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	209,3 м2	5,11		1 069,52				
23	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПМ=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТМ=0,55*1,25; Кровля из профлированного листа; Кровли	1,82 100 м2 утеплителем о покрытия	822,9905 758,8505	1 13,5125	3 317,84	1 381,11	326,33 24,59	52,371 0,6875	95,32 1,25
23.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	1,8564 м3	584,69		1 085,42				
24	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профлированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,82 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	153,72	100,45	11,56 0	4,52 0	8,23 0
24.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	209,3 м2	5,11		1 069,52				
25	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и бороз в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,05 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	109,6	102,3	7,3 3,91	164,47 3,98	8,22 0,2
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,555 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (с установкой зонтов) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6	1 378,38	715,23	225	14,915 5	53,7
26.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	1,764 1000 шт.	1 607,39		2 835,44				
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6	76,58	39,73	12,5	14,915 5	2,98
27.1	[404-0277]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150	0,098 1000 шт.	1 607,39		157,52				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Цикатурные работы при ремонте	0,38 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 071,01	706,54	0,72	131,4	49,93
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,468 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	309,05	70,12	5,81	11,534 5	5,4
30	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,37 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 275,99	38,29	28,07	7,6705	2,84
30.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилированного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,111 т	10 826,75		-1 201,77				
30.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18,5 шт.	155,6		2 878,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; ТЗТм=10,92*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	2 543,736 1 470,176	1 073,56 171,752	25,44	14,7	10,74 1,72	114,14 8,736 4	1,14 0,09
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35, л.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,01 100 м2 проемов	6 428,6855 2 113,378	1 677,4375 268,3625	64,29	21,13	16,77 2,68	164,08 13,65 2	1,64 0,14
32.1	[203-0236]	Люки и люзы со шпиковыми полотнами утолщенные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью голотен и коробок однополые ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2	1 м2	589,59		589,59				
32.2	[101-0933]	Скобяные изделия	1 комплект	10,05		10,05				
33	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35, л.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,3 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	325,56	16,74	5,06 0,59	4,37 0,1	1,31 0,03
34	ТССЦп101-01-01 -041	Полузачные работы: Полузачка при автомобильных перевозках мусора строительного с полузачкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,68 т	374,5 0	0 0	5 497,66	0	0 0		
35	ТССЦп103-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,68 т	122,7504	0	1 801,97		0		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(237,08+0,09)*9,8*1,05*0,9*0,85$	1 859,41
Сметная прибыль	$(237,08+0,09)*9,8*0,55*0,85*0,8$	859,98
Итого		7 809,34
Кровля из профилированного листа (10, 33)		
Зарплата	115,78*9,8	1 134,64
Машины и механизмы	35,71*6,26	223,54
Материалы	923,05*3,24	2 990,68
Итого		4 348,86
Деревянные конструкции (10, 33)		
Накладные расходы	$(1134,64+32,24)*1,18*0,9*0,85$	1 050,19
Сметная прибыль	$(1134,64+32,24)*0,63*0,85*0,8$	501,76
Итого		5 900,81
Кровля из профилированного листа (12)		
Зарплата	362,26*9,8	3 550,15
Машины и механизмы	244,19*6,26	1 528,63
Материалы	926,5*3,24	3 001,86
Итого		8 080,64
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	$(3550,15+46,16)*1*0,9*0,85$	2 769,16
Сметная прибыль	$(3550,15+46,16)*0,7*0,85*0,8$	1 726,23
Итого		12 576,03
Кровля из профилированного листа (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24)		
Зарплата	4334,95*9,8	42 482,51
Машины и механизмы	1243,85*6,26	7 786,5
Материалы	11410,22*3,24	36 969,11
Итого		87 238,12
Крышки, кровля при ремонте (14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24)		
Накладные расходы	$(42482,51+152,88)*0,83*0,85$	30 271,13
Сметная прибыль	$(42482,51+152,88)*0,65*0,8$	22 170,4
Итого		139 679,65
Кровля из профилированного листа (13, 20, 23, 30)		
Зарплата	3162,25*9,8	30 990,05
Машины и механизмы	857*6,26	5 364,82
Материалы	34599,36*3,24	112 101,93
Итого		148 456,8
Кровли (13, 20, 23, 30)		
Накладные расходы	$(30990,05+816,44)*1,2*0,9*0,85$	29 261,97
		0,92

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	(30990,05+816,44)*0,65*0,85*0,8	0,44	13 994,86
Отделочные работы (28)			
Зарплата	706,54*9,8	9,8	6 924,09
Машины и механизмы	0,72*6,26	6,26	4,51
Материалы	363,76*4,28	4,28	1 556,89
Итого			8 485,49
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (28)	(6924,09+0)*0,79*0,85	0,67	4 639,14
Накладные расходы	(6924,09+0)*0,5*0,8	0,4	2 769,64
Сметная прибыль			15 894,27
Итого			
Кровля из профилированного листа (21)			
Зарплата	129,31*9,8	9,8	1 267,24
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0	1	0
Итого			1 267,24
Итого			
Прочие ремонтно-строительные работы (21)	(1267,24+0)*0,78*0,85	0,66	836,38
Накладные расходы	(1267,24+0)*0,5*0,8	0,4	506,9
Сметная прибыль			2 610,52
Итого			
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	50,97*9,8	9,8	499,51
Машины и механизмы	18,73*6,26	6,26	117,25
Материалы	0	1	0
Итого			616,76
Итого			
Стены при ремонте (4)	(499,51+31,26)*0,86*0,85	0,73	387,46
Накладные расходы	(499,51+31,26)*0,7*0,8	0,56	297,23
Сметная прибыль			1 301,45
Итого			
Общестроительные работы (5, 8, 31, 32)			
Зарплата	433,14*9,8	9,8	4 244,77
Машины и механизмы	83,55*6,26	6,26	523,02
Материалы	2789,03*5,5	5,5	15 339,67
Итого			20 107,46
Итого			
Деревянные конструкции (5, 8, 31, 32)	(4244,77+43,12)*1,18*0,9*0,85	0,9	3 859,1
Накладные расходы	(4244,77+43,12)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 843,79
Сметная прибыль			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		25 810,35
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	20,86*9,8	204,43
Машины и механизмы	2,78*6,26	17,4
Материалы	0	0
Итого		221,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(204,43+14,6)*1,1*0,9*0,85	183,99
Сметная прибыль	(204,43+14,6)*0,7*0,85*0,8	105,13
Итого		510,95
Общестроительные работы (26, 27)		
Зарплата	754,96*9,8	7 398,61
Машины и механизмы	237,5*6,26	1 486,75
Материалы	3455,46*5,5	19 005,03
Итого		27 890,39
Конструкции из кирпича и блоков (26, 27)		
Накладные расходы	(7398,61+320,26)*1,22*0,9*0,85	7 178,55
Сметная прибыль	(7398,61+320,26)*0,8*0,85*0,8	4 168,19
Итого		39 237,13
Итого		469 444,6
Итого по подгруппе		5 497,66
Итого по перевозке		1 801,97
Итого		476 744,23
НДС		85 813,96
Итого	476744,23*0,18	562 558,19

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОГГДСНКО "Региональный фонд"


Н.А. Сурова

Е.А. Серова