

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли в многоквартирном доме


Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Рогатина, д. 22.

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 20__ год

УТВЕРЖДАЮ



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,42	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,557	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,557	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,68	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,14	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф.настила.	100 м2	2,557	
7	Устройство парозащиты прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,557	
8	Устройство кровли из проф.настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,557	
9	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,36	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой	3,836	

11	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	поверхности						
		100 окон		0,01				
12	Устройство слуховых окон (1,2*0,9)*1=1,08м2	1 слуховое окно		1				
13	Разборка деревянных заплечений проемов оконных без подоконных досок	100 м2		0,013				
14	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов		0,013				
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заплечений оконных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,04				
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0,8				
17	Очистка помещений от строительного мусора (перекрытия под утеплитель) 17/0,11	100 т мусора		0,11				
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли		3,72				
19	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	100 м2 утепляемого покрытия		1,86				
20	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		0,68				
21	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка		0,14				
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтона)	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,68				
23	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карниза)	100 м2		0,14				

		окрашиваемой поверхности		
24	Установка металлических анкеров на концы деревянных балок (узел крепления к мауэрлату)	100 кг анкеров	0,24	
25	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	10	
26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м ² поверхности	0,188	
27	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная 27/0,188	100 м ² фасада	0,188	
28	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	
29	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	4	
30	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	1	
31	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м ² вертикальной проекции для наружных лесов	0,38	
32	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,24	
33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	24,47	
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км	т	24,47	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт k=1,15 и k=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

583 112,32 руб

Генеральный директор СМКФ "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

" " 20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Рогатича, д. 22.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Рогатича, д. 22.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 274-07-16

на капитальный ремонт кровли.

Сметная стоимость - 583,112 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 830,54 чел-ч

Сметная заработная плата - 107,084 тыс.руб

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной		Экспл. машин	На едлин.
№1 <Нет раздела>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожевков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,42	108,32	0,21	45,49	45,41	0,09	9,1	3,82
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий 0,0504 т	108,11	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,557 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	562,16	482,99	79,16 0	15,9 0	40,66 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,71 т	0		0				
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,557 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	579,19	469,06	110,13 23,12	15,16 0,46	38,76 1,18
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,5798 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прям. (0)	Разборка обшивки фронтонов Кровля из асбестоцементных листов	0,68 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	131,65	96,27	35,39 6,02	12,3 0,45	8,36 0,31
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,6392 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 прям. (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из асбестоцементных листов	0,14 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	50,63	46,52	4,11 2,2	28,87 0,8	4,04 0,11
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3346 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-04 прям. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из проф. настила. Кровля из профилированного листа	2,557 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	3 541,73	569,6	29,15 4,01	18,41 0,08	47,07 0,2
7	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	2,557 100 м2 Иволкруемо й поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	2 747,41	307,08	110,72 8,18	9,016 0,1625	23,05 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,557 100 м2 Кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4375	58 857,62	1 489,89	407,49 49,7	44,3095 0,9875	113,3 2,53
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-311,954 м2	176,79		-55 150,35				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	311,954 м2	68,12		21 250,31				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из профнастила: коньковый элемент, разжелобки профли с покрытием	25,56 м2	177,09		4 526,42				
9	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,36 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 241,51	37,25	27,32 2,57	7,6705 0,3625	2,76 0,13
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75		-1 169,29				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,836 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	971,22	560,34	377,7 7,29	10,2005 0,1125	39,13 0,43
10.1	[113-8071]	Антижелезик-антипирен "ПИРИПАКС 3000" для древесины	79,44 кг	17,63		1 400,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глуховых окон прямоугольных односкатных кровля из асбестоцементных листов	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	37,53	37,43	0,11 0	309,3 0	3,09 0
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
12	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35. п.4.7	Устройство глуховых окон (1,2*0,9)*1=1,08м2 ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 глуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одиварными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одиварной конструкции с жандозийной решеткой	1,08 м2	454,71		491,09				
13	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,013 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	31,36	27,67	3,69 1,98	172,76 7,74	2,25 0,1
14	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,013 100 м2 проемов	10 021,053 3 226,808	585,825 0	130,27	41,95	7,62 0	239,2 0	3,11 0
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одиварными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
14.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одиварной конструкции	1,3 м2	264,95		344,44				
15	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшения окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Огделочные работы	0,04 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	96,92	88,11	0,49 0,01	159,39 0,0125	6,38 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001018 т	29 000		29,51				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 973,1 0	414,33 0	30,51 0	39,87 0	31,9 0
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (некрытия под утеплитель) Кровля из профилированного листа	0,11 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	260,51 0	260,51 0	0 0	214,32 0	23,58 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	11 т	0		0				
18	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=1,86*2; Кровля из профилированного листа	3,72 100 м2 крыши	84,46 55,19	6,35 0	314,19 0	205,31 0	23,62 0	4,52 0	16,81 0
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	427,8 м2	5,11		2 186,06				
19	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	1,86 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	3 390,76 0	1 411,46 0	333,5 25,13	52,371 0,6875	97,41 1,28
19.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	19,158 м3	584,69		11 201,49				
20	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,68 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	2 899,59 0	373,29 0	50,68 0	41,745 0	28,39 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,14 100 м2 погонка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	685,25	121,38	12,29 0,69	65,9295 0,25	9,23 0,04
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтон) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,68 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	901,15	632,44	7,51 0,17	67,298 0,0125	45,76 0,01
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,017544 т	29 000		508,78				
23	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карниз) ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	1 563,867 133,0145	15,0125 0,25	218,94	158,62	2,1 0,04	81,9835 0,0125	11,48 0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004172 т	29 000		120,99				
24	ТЕРр54-11-01 (0)	Установка металлических анкеров на концы деревянных балоков (узел крепления к мауэрлату) Кровля из профилированного листа	0,24 100 кг анкеров	967,08 120,5	1 0	232,1	28,92	0,24 0	10,05 0	2,41 0
25	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы Общестроительные работы	10 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 283,4	1 902,4	92,5 15,7	14,77 0,08	147,7 0,8
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	1 1000 шт.	1 779,85		1 779,85				
25.2	509-9900	Строительный мусор	5,1 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРР61-31-01 (0)	Шпугатуравание поверхности дымовых труб Шпугатурные работы при ремонте	0,188 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	529,87	349,55	0,36 0	131,4 0	24,7 0
27	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ТЗТ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Одноточные работы	0,188 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	124,15	28,17	2,34 0	11,5345 0	2,17 0
28	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство коппаков над шахтами в два канала ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4 1 коппак	681,2955 28,8305	1,325 0	2 725,18	115,32	5,3 0	2,2195 0	8,88 0
29	ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Кровля из профилированного листа	4 1 коппак	341,955 14,49	1,325 0	1 367,82	57,96	5,3 0	1,1155 0	4,46 0
30	ТЕР20-02-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ЗП=6,57*1,15; ЭММ=1,77*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 зонт	13,388 7,5555	2,2125 0	13,39	7,56	2,21 0	0,5405 0	0,54 0
30.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки хомуты	0,2 кг	19,65		3,93				
30.2	[301-0277]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 150 мм	1 шт.	74,98		74,98				
31	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м2 Вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	396,5	249,98	3,52 0	50,025 0	19,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство холдов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,24 100 п. м холдов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	516,24	60,95	4,04 0,69	20,8 0,17	4,99 0,04
33	ТССЦш01-01-01 -041	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	24,47	374,5	0	9 164,02	0	0		
34	ТССЦш03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	24,47	122,7504	0	3 003,69	0	0		
ИТОГО:			79 652,34	10 776,76	1 799,84	822,82	150,2	7,72	0	0
ИТОГО:			79 652,34	10 776,76	1 799,84	822,82	150,2	7,72		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 11)			
Зарплата		551,9*9,8	5 408,62
Машины и механизмы		110,33*6,26	690,67
Материалы		0	0
Итого			6 099,29
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 11)			
Накладные расходы		(551,9+23,12)*9,8*0,83*0,85	4 000,99
Сметная прибыль		(551,9+23,12)*9,8*0,65*0,8	2 930,3
Итого			13 030,58
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата		482,99*9,8	4 733,3
Машины и механизмы		79,16*6,26	495,54
Материалы		0	0
Итого			5 228,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы		(482,99+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	3 975,97
Сметная прибыль		(482,99+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 271,98
Итого			11 476,79

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	96,27*9,8	9,8
Машины и механизмы	35,39*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		1 164,99
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	(96,27+6,02)*9,8*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(96,27+6,02)*9,8*0,7*0,8	0,56
Итого		2 458,14
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	46,52*9,8	9,8
Машины и механизмы	4,11*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		481,63
Перекрытия при ремонте (5)		
Накладные расходы	(46,52+2,2)*9,8*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(46,52+2,2)*9,8*0,8*0,8	0,64
Итого		1 130,97
Кровля из профилированного листа (6, 16, 18)		
Зарплата	1189,24*9,8	9,8
Машины и механизмы	83,28*6,26	6,26
Материалы	7742,56*3,24	3,24
Итого		37 261,77
Крыши, кровли при ремонте (6, 16, 18)		
Накладные расходы	(1189,24+4,01)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1189,24+4,01)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого		51 645,2
Кровля из профилированного листа (7, 9, 19, 28, 29)		
Зарплата	1929,07*9,8	9,8
Машины и механизмы	482,14*6,26	6,26
Материалы	21894,47*3,24	3,24
Итого		92 861,17
Кровли (7, 9, 19, 28, 29)		
Накладные расходы	(1929,07+35,88)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(1929,07+35,88)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		119 050,02
Кровля из профилированного листа (8)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1489,89*9,8	14 600,92
Машины и механизмы	407,49*6,26	2 550,89
Материалы	27586,62*3,24	89 380,65
Итого		106 532,46
Кровля (8)		
Накладные расходы	(1489,89+49,7)*9,8*1,2*0,9*0,85	13 880,94
Сметная прибыль	(1489,89+49,7)*9,8*0,65*0,85*0,8	6 638,71
Итого		127 052,11
Кровля из профилированного листа (10)		
Зарплата	560,34*9,8	5 491,33
Машины и механизмы	377,7*6,26	2 364,4
Материалы	1433,71*3,24	4 645,22
Итого		12 500,95
Теплоизоляционные работы (10)		
Накладные расходы	(560,34+7,29)*9,8*1*0,9*0,85	4 283,34
Сметная прибыль	(560,34+7,29)*9,8*0,7*0,85*0,8	2 670,13
Итого		19 454,42
Кровля из профилированного листа (12, 21)		
Зарплата	220,42*9,8	2 160,12
Машины и механизмы	42,94*6,26	268,8
Материалы	1288,85*3,24	4 175,87
Итого		6 604,79
Деревянные конструкции (12, 21)		
Накладные расходы	(220,42+3,39)*9,8*1,18*0,9*0,85	1 974
Сметная прибыль	(220,42+3,39)*9,8*0,63*0,85*0,8	943,14
Итого		9 521,93
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	27,67*9,8	271,17
Машины и механизмы	3,69*6,26	23,1
Материалы	0*5,5	0
Итого		294,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (13)		
Накладные расходы	(27,67+1,98)*9,8*1,1*0,9*0,85	244,08
Сметная прибыль	(27,67+1,98)*9,8*0,7*0,85*0,8	139,47
Итого		677,82
Общестроительные работы (14, 20)		
Зарплата	415,24*9,8	4 069,35
		9,8

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машинны и механизмы	58,3*6,26	364,96
Материалы	2920,87*5,5	16 064,79
Итого		20 499,1
Деревянные конструкции (14, 20)		
Накладные расходы	(415,24+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	3 662,42
Сметная прибыль	(415,24+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	1 749,82
Итого		25 911,34
Отделочные работы (15, 22, 23)		
Зарплата	879,17*9,8	8 615,87
Машинны и механизмы	10,1*6,26	63,23
Материалы	987,02*4,28	4 224,45
Итого		12 903,55
Отделочные работы (15, 22, 23)		
Накладные расходы	(879,17+0,22)*9,8*1,05*0,9*0,85	6 894,42
Сметная прибыль	(879,17+0,22)*9,8*0,55*0,85*0,8	3 188,67
Итого		22 986,64
Кровля из профилированного листа (17, 32)		
Зарплата	321,46*9,8	3 150,31
Машинны и механизмы	4,04*6,26	25,29
Материалы	451,26*3,24	1 462,08
Итого		4 637,68
Прочие ремонтно-строительные работы (17, 32)		
Накладные расходы	(321,46+0,69)*9,8*0,78*0,85	2 083,67
Сметная прибыль	(321,46+0,69)*9,8*0,5*0,8	1 262,83
Итого		7 984,18
Кровля из профилированного листа (24)		
Зарплата	28,92*9,8	283,42
Машинны и механизмы	0,24*6,26	1,5
Материалы	202,94*3,24	657,53
Итого		942,45
Перекрытия при ремонте (24)		
Накладные расходы	(28,92+0)*9,8*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль	(28,92+0)*9,8*0,8*0,8	0,64
Итого		1 327,9
Общестроительные работы (25)		
Зарплата	1902,4*9,8	18 643,52
Машинны и механизмы	92,5*6,26	579,05

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		2068,35*5,5	11 375,93
Итого			30 598,5
Печные работы при ремонте (25)			
Накладные расходы		(1902,4+15,7)*9,8*0,78*0,85	12 406,27
Сметная прибыль		(1902,4+15,7)*9,8*0,63*0,8	9 398,69
Итого			52 403,46
Штукатурные работы при ремонте (26)			
Зарплата		349,55*9,8	3 425,59
Машины и механизмы		0,36*6,26	2,25
Материалы		179,96*4,28	770,23
Итого			4 198,07
Штукатурные работы при ремонте (26)			
Накладные расходы		(349,55+0)*9,8*0,79*0,85	2 295,15
Сметная прибыль		(349,55+0)*9,8*0,5*0,8	1 370,24
Итого			7 863,46
Отделочные работы (27)			
Зарплата		28,17*9,8	276,07
Машины и механизмы		2,34*6,26	14,65
Материалы		93,64*4,28	400,78
Итого			691,5
Отделочные работы (27)			
Накладные расходы		(28,17+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	220,85
Сметная прибыль		(28,17+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	102,14
Итого			1 014,49
Кровля из профилированного листа (30)			
Зарплата		7,56*9,8	74,09
Машины и механизмы		2,21*6,26	13,83
Материалы		82,53*3,24	267,4
Итого			355,32
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (30)			
Накладные расходы		(7,56+0)*9,8*1,28*0,9*0,85	72,61
Сметная прибыль		(7,56+0)*9,8*0,83*0,85*0,8	41,49
Итого			469,42
Кровля из профилированного листа (31)			
Зарплата		249,98*9,8	2 449,8
Машины и механизмы		3,52*6,26	22,04
Материалы		143,01*3,24	463,35

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		2 935,19
Конструкции из кирпича и блоков (31)		
Накладные расходы	(249,98+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	2 278,32
Сметная прибыль	(249,98+0)*9,8*0,8*0,85*0,8	1 322,89
Итого		6 536,4
Итого		481 995,27
Итого по подряже		9 164,02
Итого по перевозке		3 003,69
Итого		494 162,98

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		494 162,98
НДС	494162,98*0,18	88 949,34
Итого		583 112,32

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Яковлева Е.А.
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.

