

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 233-07-16
 Объект - г.Великий Новгород, ул.Великая, д.3-на капитальный ремонт скатной кровли.

"УТВЕРЖДАЮ"
 Ген директор СНКО "Региональный фонд"
 А.Ю.Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	3
1	1/13,37	100 м2 кровли 13,37
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий 2,02
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия 13,37
4	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок (доски коньковой 140*50 прим.)	100 м 0,77
5	Разборка ограждения кровель из перил	100 м ограждения 1,98
6	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения 1,98
7	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов 0,06
8	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов 0,06
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон 0,08
10	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно 8
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности 20,04
12	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок-пароизоляция	100 м2 кровли 13,37
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног распиновкой досками с двух сторон	100 м 7,2
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2 13,37

1	2	3
15	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля 15/13,37	100 м2 кровли 13,37
16	Устройство желобов настенных 16/2,02	100 м желобов 2,02
17	Исправление кладки дымовой трубы 17/4,73	100 кирпичей 4,73
18	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм 18/15	1 дефлектор 15
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 19/0,5	100 м2 поверхности 0,5
20	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 20/0,5	100 м2 фасада 0,5
21	Установка снегозадержателей 21/2	100 м ограждения 2
22	Укладка ходовых досок 22/0,8	100 м ходов 0,8

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ



Кацель С.Ф.




"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 201 571,48 руб

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.



" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.Великая, д.3
 Объект - г.Великий Новгород, ул.Великая, д.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 233-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость -

2 201,571 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

2 928,46 чел-ч

Сметная заработная плата -

371,925 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Зарплаты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.	т	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч.	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч.
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	13,366	226,51	43,07	3 027,53	2 451,86	575,67	15,16	202,63		
	(0)	Обштроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			120,83	0,46	6,15		
1.1	509-9900	Строительный мусор	18,7124 т	0		0						
2	ТЕРР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали посквов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,02	108,32	0,21	218,81	218,38	0,42	9,1	18,38		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,2424 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13,366 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 938,52	2 524,7	413,81 0	15,9 0	212,52 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	16,0392 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок (доски коньковой 140*50 прим.) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,77 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	2 495,56	1 332,81	16,17 0	133,25 0	102,6 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,43428 т	0		0				
5	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка ограждения кровель из перил ЗП=89,98*0,7; ЭММ=60,7*0,7; ЗПм=5,7*0,7; Мат=3269,28*0; ТЗТ=6,67*0,7; Кровля из асбестоцементных листов; Кровли	1,98 100 м ограждения	105,476 62,986	42,49 3,99	208,84	124,71	84,13 7,9	4,669 0,29	9,24 0,57
6	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,98 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	6 828,29	204,88	150,23 14,11	7,6705 0,3625	15,19 0,72
7	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1; МДС35.п.4.7	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,2*5/100; ЗП=1837,72*0,8*1,15; ЭММ=1341,95*0,8*1,25; ЗПм=214,69*0,8*1,25; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,06 100 м2 проемов	3 690,7024	1 341,95 214,69	181,96	101,44	80,52 12,88	131,265 13,65	7,88 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=1,2*5/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,06 100 м2 проемов	428,6855 2 113,378	677,4375 268,3625	385,72	126,8	100,65 16,1	164,082 13,65	9,84 0,82
8.1	[203-0236]	Люки и лазы со шитовыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологтен и коробок однопольные ДП 10-10, площадь 0,97 м2; ДП 13-10, площадь 1,26 м2	6 м2	589,59		3 537,54				
8.2	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	5 комплект	10,05		50,25				
9	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка глухových окон прямоугольных однокастных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,08 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	300,25	299,4	0,84 0	309,3 0	24,74 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,448 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство глухových окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	8 1 глуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	3 579,42	792,3	245,2 21,6	7,6245 0,1375	61 1,1
10.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	8 комплект	10,05		80,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй ступени огнезащитной эффективности по НПБ 251	20,04	253,1855	98,4625	5 073,84	2 927,3	1 973,19	10,2005	204,42
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			38,08	0,1125	2,25
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	414,828 кг	17,63		7 313,42				
12	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок -пароизоляция	13,366	84,46	6,35	1 128,89	737,67	84,87	4,52	60,41
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
12.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	1 537,09 м2	5,11		7 854,53				
13	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	7,2	3 716,38	38,14	26 757,94	3 728,95	274,61	39,87	287,06
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
14	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	13,366	1 849,41	31,85	24 719,21	3 452,97	425,71	21,35	285,36
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			84,07	0,32	4,28
15	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым проунам простоя кровли	13,366	23	159,3625	307 661,7	7 787,97	2 130,04	44,3095	592,24
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			259,47	0,9875	13,2
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 630,652 м2	176,79		- 288 282,97				
15.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 630,652 м2	68,12		111 080,01				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	133,66 м2	177,09		23 669,85				
16	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=-41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа, Кровли	2,02 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	56 274,89	2 557,39	830,14 104,74	97,4625 2,6375	196,87 5,33
17	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=1,2*394/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	4,728 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 079,59	899,45	43,73 7,42	14,77 0,08	69,83 0,38
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 779,85		841,51				
17.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
18	ТЕР20-02-012-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм ЗП=44,82*1,15; ЭММ=3,52*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=3,45*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	15 1 дефлектор	63,423 51,543	4,4 0	951,35	773,15	66 0	3,9675 0	59,51 0
18.1	[301-1202]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм	15 шт.	68,97		1 034,55				
19	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Одделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,5 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 409,23	929,66	0,95 0	131,4 0	65,7 0
20	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Одделочные работы; Одделочные работы	0,5 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	330,18	74,92	6,21 0	11,5345 0	5,77 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	6 897,26	206,95	151,75 14,25	7,6705 0,3625	15,34 0,73
21.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладающим профильным проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,6 т	10 826,75		-6 496,05				
21.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	100 шт.	155,6		15 560				
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	0,8 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	868,16	44,65	13,48 1,57	4,37 0,1	3,5 0,08
23	ТССЦп01-01-01 -041	Попузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора спринклерного с погрузкой вручную Цедл=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	36,43 т	374,5	0	13 643,04	0	0		
24	ТССЦп03-21-01 -019	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км Цедл=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	36,43 т	122,7504	0	4 471,78		0		
ИТОГО:				329 560,18	32 298,31	7 668,32		703,02		2 510,03
На оцененные условия труда МДС 81-35.2004 в ред.2012г. Пр.1 т3 п.6 Кзпг=0,15; Кмаш=0,15; Кзмпн=0,15; Кзтг=0,15; Кзтм=0,15				5 995	4 844,75	1 150,25		105,45		376,5
ИТОГО:				335 555,18	37 143,06	8 818,57		808,47		2 886,53
										41,89

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (3)

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Зарплата	2903,41*9,8	28 453,42
Машины и механизмы	475,88*6,26	2 979,01
Материалы	0*4,25	0
Итого		31 432,43
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)		
Накладные расходы	(2903,41+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	23 900,87
Сметная прибыль	(2903,41+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	13 657,64
Итого		68 990,94
Кровля из асбестоцементных листов (2, 9)		
Зарплата	595,45*9,8	5 835,41
Машины и механизмы	1,45*6,26	9,08
Материалы	0*4,25	0
Итого		5 844,49
Крыши, кровли при ремонте (2, 9)		
Накладные расходы	(595,45+0)*9,8*0,83*0,85	4 143,14
Сметная прибыль	(595,45+0)*9,8*0,65*0,8	3 034,41
Итого		13 022,04
Общестроительные работы (7, 8)		
Зарплата	262,48*9,8	2 572,3
Машины и механизмы	208,35*6,26	1 304,27
Материалы	3746,06*5,5	20 603,33
Итого		24 479,9
Деревянные конструкции (7, 8)		
Накладные расходы	(262,48+33,33)*9,8*1,18*0,9*0,85	2 609,04
Сметная прибыль	(262,48+33,33)*9,8*0,63*0,85*0,8	1 246,54
Итого		28 335,48
Общестроительные работы (17)		
Зарплата	1034,37*9,8	10 136,83
Машины и механизмы	50,29*6,26	314,82
Материалы	977,91*5,5	5 378,51
Итого		15 830,16
Печные работы при ремонте (17)		
Накладные расходы	(1034,37+8,53)*9,8*0,78*0,85	6 745,48
Сметная прибыль	(1034,37+8,53)*9,8*0,63*0,8	5 110,21
Итого		27 685,85
Отделочные работы (20)		
Зарплата	86,16*9,8	844,37

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		7,14*6,26	6,26
Материалы		249,05*4,22	4,22
Итого			1 050,99
Отделочные работы (20)			1 940,06
Накладные расходы		(86,16+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(86,16+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			675,49
Отделочные работы (19)			312,42
Зарплата			2 927,97
Машины и механизмы		1069,11*9,8	9,8
Материалы		1,09*6,26	6,26
Итого		478,63*4,22	4,22
Штукатурные работы при ремонте (19)			12 503,92
Накладные расходы		(1069,11+0)*9,8*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(1069,11+0)*9,8*0,5*0,8	0,4
Итого			7 019,78
Кровли из профилированного листа (10, 22)			4 190,91
Зарплата			23 714,61
Машины и механизмы		962,49*9,8	9,8
Материалы		297,48*6,26	6,26
Итого		3432,35*3,24	3,24
Деревянные конструкции (10, 22)			22 415,43
Накладные расходы		(9432,4+261,17)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(9432,4+261,17)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			8 724,21
Кровли из профилированного листа (11)			4 168,24
Зарплата			35 307,88
Машины и механизмы		3366,4*9,8	9,8
Материалы		2269,17*6,26	6,26
Итого		7486,77*3,24	3,24
Теплоизоляционные работы (11)			71 452,85
Накладные расходы		(32990,72+429,14)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(32990,72+429,14)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			25 733,29
Кровли из профилированного листа (4, 12, 13, 14)			16 041,53
Зарплата			113 227,67
Машины и механизмы		10640,26*9,8	9,8
Итого		921,56*6,26	6,26
			104 274,55
			5 768,97

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	52902,37*3,24	171 403,68
Итого		281 447,2
Крыши, кровли при ремонте (4, 12, 13, 14)		
Накладные расходы	(104274,55+947,46)*0,83*0,85	74 707,63
Сметная прибыль	(104274,55+947,46)*0,65*0,8	54 715,45
Итого		410 870,28
Кровля из профилированного листа (6, 15, 16, 21)		
Зарплата	12370,77*9,8	121 233,55
Машины и механизмы	3751,48*6,26	23 484,26
Материалы	219173,62*3,24	710 122,53
Итого		854 840,34
Кровля (6, 15, 16, 21)		
Накладные расходы	(121233,55+4424,31)*1,2*0,9*0,85	115 605,23
Сметная прибыль	(121233,55+4424,31)*0,65*0,85*0,8	55 289,46
Итого		1 025 735,03
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	2819,64*9,8	27 632,47
Машины и механизмы	662,02*6,26	4 144,25
Материалы	0*5,5	0
Итого		31 776,72
Крыши, кровли при ремонте (1)		
Накладные расходы	(27632,47+1361,71)*0,83*0,85	20 585,87
Сметная прибыль	(27632,47+1361,71)*0,65*0,8	15 076,97
Итого		67 439,56
Кровля из асбестоцементных листов (5)		
Зарплата	143,42*9,8	1 405,52
Машины и механизмы	96,75*6,26	605,66
Материалы	0*4,25	0
Итого		2 011,18
Кровля (5)		
Накладные расходы	(1405,52+89,08)*1,2*0,9*0,85	1 375,03
Сметная прибыль	(1405,52+89,08)*0,65*0,85*0,8	657,62
Итого		4 043,83
Кровля из профилированного листа (18)		
Зарплата	889,12*9,8	8 713,38
Машины и механизмы	75,9*6,26	475,13
Материалы	1146,75*3,24	3 715,47

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		12 903,98
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (18)		
Накладные расходы	(8713,38+0)*1,28*0,9*0,85	8 539,11
Сметная прибыль	(8713,38+0)*0,83*0,85*0,8	4 879,49
Итого		26 322,58
Итого по погрузке		1 847 623,72
Итого по перевозке		13 643,04
Итого		4 471,78
НДС		1 865 738,54
Итого	1865738,54*0,18	335 832,94
		2 201 571,48
СОСТАВИЛ	Главный специалист СНКО "Региональный фонд"	Н.А.Сурова
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"	Е.А.Серова

