

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома
г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, корп. 3

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" 20 ____ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся	100 м восстановленной герметизации стыков	17,27	
2	Установка и разборка наружных навентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	23,490	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МЭС95, ПР. 1, т. 3, 1)

СОСТАВИЛ:

Мартин А.И.

Проберова: Шварц - Вильгельм с. 90.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Заставная, д. 2, кор. 3
Объект: Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 311-07-16
на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены июля 2015 года. (Ильмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 22.07.2015г.)

Сметная стоимость - 1 091,337 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 2 011,82 чел-ч
Сметная заработная плата - 264,767 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
" " 2015г.

№ л/л	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизизирующей	17,27	3 153,04	1 677,69	54 453	11 564	28 974	48,45	836,73	
	(0)	Герметизация стыков жгутом "Велогерм" теплый шов; Стены при ремонте	100 м	669,58	0			0	0	0	
1.1	[101-8052]	Пена монтажная	345,4 л	50,51		17 446					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	ГЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих одлелочных работ	23,49	1 043,427	9,2625	24 510	15 453	218	50,025	1 175,09		
	(0) МДС3, п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗЦм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов; Конструкция из кирпича и блоков	100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0		
Итого:			96 409	27 017	29 192	0				2 011,82		
Наименование и значение множителей										0		
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (1)										Значение	Прямые	
Зарплата												
Машины и механизмы										11564*9,8	9,8	113 327,2
Материалы										28974*6,26	6,26	181 377,24
Итого										31362*2,7	2,7	84 677,4
Стены при ремонте (1)												379 381,84
Накладные расходы										(113327,2+0)*0,86*0,85	0,73	82 728,86
Сметная прибыль										(113327,2+0)*0,7*0,8	0,56	63 463,23
Итого												525 573,93
Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов (2)												
Зарплата										15453*9,8	9,8	151 439,4
Машины и механизмы										218*6,26	6,26	1 364,68
Материалы										8840*2,7	2,7	23 868
Итого												176 672,08
Конструкция из кирпича и блоков (2)												
Накладные расходы										(151439,4+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	140 838,64
Сметная прибыль										(151439,4+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	81 777,28
Итого												399 288
Итого										924861,93*0,18	18%	166 475,15
Итого												1 091 337,08

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Коновалова Н.Г.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"