

«УТВЕРЖДАЮ»

«__» _____ 201__ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03/19




по капитальному ремонту: **кровли 4-х скатной**
угол уклона: **более 27 град.** **дом кирпичный**
по адресу: г. Валдай пр. Советский 67

Длина дома	17,52	м
Ширина дома	12,44	м
Общая площадь дома	218	м ²
Высота дома	6,6	м
Объем дома	1438,5	м ³
Количество этажей	2	шт.
Количество подъездов	1	шт
Количество квартир	8	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка деревянных элементов кровли: - обрешетки из досок и брусков с прозорами	м ²	278,1
2	Разборка мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м	81,1
3	Разборка покрытий кровель: - из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов - из руберойда (пароизоляция)	м ² м ²	278,1 278,1
4	Устройство обрешетки из досок и брусков с прозорами для кровли из: - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	278,1
5	Устройство контробрешетки из брусков с прозорами для кровли из профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ³	1,1
6	Устройство гидроизоляции паропроницаемой мембраной Изоспан AQ (или аналог)	м ²	278,1
7	Устройство кровель: - профнастила НС 35-1000- 0,7 мм	м ²	278,1
8	Устройство мелких покрытий из листовой стали (конек, примыкание к трубам, свесы)	м ²	27,8
10	Устройство снегозадержателей трубчатых	м	60

11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	м ²	417
10	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт	2
	Устройство слуховых окон (1,02м x 0,99м) с окраской	шт	2
13	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли :	м ³	0,93
	-смена стропильных ног из бруса (150x150)	м	30
	- смена отдельных частей мауэрлатов (150x150) с осмолкой и обертывание толью	м	5
	- смена кобылок (150x50) , длиной 1,6 м	м	12,8
15	Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м ³	0,6
16	Штукатурка дымовых кирпичных труб	м ²	12
	Штукатурка дымовых кирпичных труб (чердачное помещение)	м ²	16
17	Окраска дымовых кирпичных труб - цементная	м ²	12
	Окраска дымовых кирпичных труб (чердачное помещение) -известковая	м ²	16
	Смена колпаков на трубах		
		шт	4
	7 каналов	шт	5
	3 канала		
14	Демонтаж утеплителя (шлак, керамзит)	м ³	9,4
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	189
	Утепление перекрытий плитами из минеральной ваты, толщ. 50 мм, в 2 слоя	м ²	189
	Устройство паропроницаемой мембраны Изоспан А (или аналог)	м ²	189
15	Укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.	м	60
16	Замена деревянного люка выхода на чердак, обитого листовым железом размером 0,8 м x 0,9 м	шт	1
18	Погрузка мусора	т	
19	Перевозка мусора на расстояние 13 км	т	

Составил: Гл. специалист

 / А. А. Джумаев

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт скатной крыши по адресу: Новгородская обл., Валдайский район, г. Валдай, пр. Советский, д. 67
 Объект - Новгородская обл., Валдайский район, г. Валдай, пр. Советский, д. 67

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03/19

на капитальный ремонт скатной крыши (278 м2)

Основание Дефектная ведомость.
 Чертежи №

Сметная стоимость - 738,068 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 769,21 чел-ч
 Сметная заработная плата - 112,801 тыс.руб



"УТВЕРЖДАЮ" Зам. генерального директора
 СНКО "Ремондный фонд"

С.Ю. Морозов

" " 201 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В.т.ч. зарплат	На едлин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

Разборка

1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусьев с прозорами V=278/100; Кровля из асбестоцементных листов	2,78	226,51	43,07	629,7	509,96	119,73	15,16	42,14
			100 м2 кровли	183,44	9,04			25,13	0,46	
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,892 т	0		0				
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=81/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,81	108,32	0,21	87,74	87,57	0,17	9,10	7,37
			100 м труб и покрытий	108,11	0,00			0	0,00	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0972 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов V=278/100; Кровля из асбестоцементных листов	2,78	219,85	30,96	611,18	525,11	86,07	15,90	44,2
			100 м2 кровли	188,89	0,00			0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,336 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов V=278/100; Кровля рулонная	2,78 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	591,28	474,91	116,37	14,38	39,98
5	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных однокатных V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				0

Монтаж:

6	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из бруса V=30/100; Кровля из профилированного листа	0,3 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	1 790,77	584,9	10,77	150,09	45,03
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,291 т	0		0		0	0	0
7	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=5/100; Кровля из профилированного листа	0,05 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0,00	296,52	104,06	3,49	160,21	8,01
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,0635 т	0		0		0	0,00	0
8	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена стропильных ног из досок (кобылок) V=12,8/100; Кровля из профилированного листа	0,128 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	414,85	221,56	2,69	133,25	17,06
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,072192 т	0		0		0	0	0
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста V=278/100; Кровля из профилированного листа	2,78 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	5 141,36	718,19	88,54	21,35	59,35
								17,49	0,32	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглас" любой модификации пр и помощи азрозоляно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=417/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	146,07	1,90			7,92	0,11	0,47
10.1	[113-8071]	Антисептик-антпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	86,319 кг	17,63		1 521,8				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насу хо без промазки кромок (Паропроницаемая мембрана) V=278/100; Кровля из профилированного листа	2,78 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0,00	234,8	153,43	17,65	4,52	12,57
11.1	[101-7201]	Изоспан АQ(или аналог) применит.	319,7 м2	6,85		2 189,95		0	0,00	0
12	ТЕР10-01-082-02 ПРИМ. (0) МДС35.п.4.7	Устройство контробрешетки ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровля из профилированного листа	1,1 1 м3	1 852,26 253,39	49,64 3,69	2 037,48	278,73	54,6	17,30	19,03
13	ТЕР12-01-023-02 Прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (применит) V=278/100; ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,78 100 м2 кровля	24 629,78 623,50	159,36 19,41	68 470,78	1 733,32	443,03	47,41	131,81
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 355,84 м2	176,79		-62 908,95				
13.2	[101-3843]	Профилированный лист оцинкованный НС35-1000-0,7	2,6332 т	12 688,3		33 410,83				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,8 м2	177,09		4 923,1				
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегозадержателей V=60/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,6 100 м	3 448,63 103,48	75,88 7,13	2 069,18	62,09	45,53	7,67	4,6
								4,28	0,36	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с пробаданием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (исключить)	-0,18 т	10 826,75		-1 948,81				
14.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4 668				
15	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,02 х 0,99 м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,70	894,86	198,08	61,3 5,4	7,62 0,14	15,25 0,28
15.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со стареньными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21		- 163,21				
15.3	[203-0177]	Окна с жалюзийной решеткой	1,01 м2	454,71		459,26				
16	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов (окраска слуховых окон) V=1,01/100; ЗП=191,5,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0101 100 м2	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	24,47	22,25	0,12 0	159,39 0,01	1,61 0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000257 т	29 000		7,44				
17	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,6*394/100; Общестроительные работы	2,364 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	539,8	449,73	21,87 3,71	14,77 0,08	34,92 0,19
17.1	509-9900	Строительный му сор	1,20564 т	0		0				
17.2	[404-02751]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,2364 1000 шт.	1 779,85		420,76				
18	ТЕРР61-31-01 (0)	Оштукашивание поверхности дымовых труб V=12/100; Отделочные работы	0,12 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	338,22	223,12	0,23 0	131,40 0,00	15,77 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности цементная V=12/100; ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0,00	70,38	12,92	1,48	8,08	0,97
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Опшу кату ривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) V=16/100; Отделочные работы	0,16 100 м2	2 818,46 1 859,31	1,90 0,00	450,95	297,49	0,3	131,40	21,02
21	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая (чердачное помещение) V=16/100; ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,16 100 м2 фасада	82,12 67,86	2,95 0,00	13,14	10,86	0,47	5,09	0,82
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 каналов) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0		0	0	0
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*6; ЭММ=1,06*6; ЗПм=0*6; Маг=359,21*6; ТЗТ=5,2*6; ТЗТм=0*6; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	2 549,76 388,14	6,36 0	1 019,9	155,26	2,54	31,2	12,48
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (3 каналов) Общестроительные работы	0,5 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,026 т	0		0		0	0	0
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Маг=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ТЗТм=0*2; Общестроительные работы	0,5 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	424,96	64,69	1,06	10,4	5,2
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0075 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение -демонтаж утеплителя) V=9,4*0,6/100; Общестроительные работы	0,0564 100 т мусора	2 368,24	0,00	133,57	133,57	0	214,32	12,09
26.1	509-9900	Строительный мусор	5,64 т	0	0,00	0	0	0	0,00	0
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насуход парозащита под утеплитель и на утеплитель) V=189*2/100; Общестроительные работы	3,78 100 м2 кровли	84,46	6,35	319,26	208,62	24	4,52	17,09
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	434,7 м2	5,11	0,00	2 221,32		0	0,00	0
28	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 1 слой) V=189/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,89 100 м2	583,36	137,86	1 102,55	841,99	260,56	32,64	61,68
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,7335 м3	346,37	4,43	3 371,39		8,36	0,23	0,43
29	ТЕРп1-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 50 мм - 2 слой) V=189/100; ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	1,89 100 м2	583,36	137,86	1 102,55	841,99	260,56	32,64	61,68
29.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	9,7335 м3	346,37	4,43	3 371,39		8,36	0,23	0,43
30	ТЕРп10-01-039-05 (0) МДС8 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (0,8 х 0,9) V=0,72/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	2 543,74	1 073,56	18,31	10,59	7,73	114,14	0,82
				1 470,18	171,75			1,24	10,92	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,72/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0072 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	46,29	15,22	12,08 1,93	164,08 13,65	1,18 0,1		
31.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпиговыми пологнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	0,72 м2	589,59		424,5						
31.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97						
31.3	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16						
31.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69						
31.5	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85						
32	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок V=60/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,6 100 м ходов	1 085,20 55,81	16,85 1,96	651,12	33,49	10,11 1,18	4,37 0,10	2,62 0,06		
33	ТССЦп01-01-01-0 41	Попрузные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную Цел=53,5*5,98;<Нет вида работ>	14,77 т	319,93 0	0	4 725,37	0	0				
34	ТССЦп03-21-01-0 13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цел=14,42*7,24;<Нет вида работ>	14,77 т	104,4008 0	0	1 541,99		0				
Итого:						84 082,46	9 865,91	2 066,71		761,82		
Кровля из асбестоцементных листов (3)			Наименование и значение множителей				Значение	Прямые				
Зарплата								143,03	73,9			
Машины и механизмы									525,11*11,27	11,27		5 917,99
Материалы									86,07*9,35	9,35		804,75
Итого									0*4,94	4,94		0
										6 722,74		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (3)			
Накладные расходы		(525,11+0)*11,27*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль		(525,11+0)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого			16 132,34
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5)			
Зарплата		672,38*11,27	11,27
Машины и механизмы		120,11*9,35	9,35
Материалы		0*4,94	4,94
Итого			0
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)			
Накладные расходы		(672,38+25,13)*11,27*0,83	0,83
Сметная прибыль		(672,38+25,13)*11,27*0,65	0,65
Итого			6 524,58
Двери: деревянные (30, 31)			
Зарплата		25,81*11,27	11,27
Машины и механизмы		19,81*9,58	9,58
Материалы		576,16*4,64	4,64
Итого			2 673,38
Деревянные конструкции (30, 31)			
Накладные расходы		(25,81+3,17)*11,27*1,18*0,9	1,06
Сметная прибыль		(25,81+3,17)*11,27*0,63*0,85	0,54
Итого			3 46,2
Кровля рулонная (4)			
Зарплата		474,91*11,27	11,27
Машины и механизмы		116,37*7,42	7,42
Материалы		0*3,75	3,75
Итого			0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (4)			
Накладные расходы		(474,91+0)*11,27*1,1*0,9	0,99
Сметная прибыль		(474,91+0)*11,27*0,7*0,85	0,6
Итого			3 211,34
Общественные работы (32)			
Зарплата		33,49*11,27	11,27
Машины и механизмы		10,11*6,32	6,32
Материалы		607,52*5,6	5,6
Итого			3 402,11
Деревянные конструкции (32)			
			3 843,44


Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(33,49+1,18)*11,27*1,18*0,9$	1,06	414,17
Итого	$(33,49+1,18)*11,27*0,63*0,85$	0,54	210,99
Общестроительные работы (28, 29)			
Зарплата			
Машины и механизмы	1683,98*11,27	11,27	18 978,45
Материалы	521,12*6,32	6,32	3 293,48
Итого	6742,78*5,6	5,6	37 759,57
Полы (28, 29)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1683,98+16,72)*11,27*1,23*0,9$	1,11	21 275,25
Итого	$(1683,98+16,72)*11,27*0,75*0,85$	0,64	12 266,81
Общестроительные работы (22, 23, 24, 25, 27)			
Зарплата			
Машины и механизмы	636,81*11,27	11,27	7 176,85
Материалы	30,46*6,32	6,32	192,51
Итого	4622,28*5,6	5,6	25 884,77
Крыши, кровли при ремонте (22, 23, 24, 25, 27)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(636,81+0)*11,27*0,83$	0,83	5 956,78
Итого	$(636,81+0)*11,27*0,65$	0,65	4 664,95
Общестроительные работы (17)			
Зарплата			
Машины и механизмы	449,73*11,27	11,27	5 068,46
Материалы	21,87*6,32	6,32	138,22
Итого	488,96*5,6	5,6	2 738,18
Печные работы при ремонте (17)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(449,73+3,71)*11,27*0,78$	0,78	3 986,01
Итого	$(449,73+3,71)*11,27*0,63$	0,63	3 219,47
Общестроительные работы (26)			
Зарплата			
Машины и механизмы	133,57*11,27	11,27	1 505,33
Материалы	0*6,32	6,32	0
Итого	0*5,6	5,6	0
Прочие ремонтно-строительные работы (26)			
Накладные расходы			
	$(133,57+0)*11,27*0,78$	0,78	1 174,16

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого		(133,57+0)*11,27*0,5	0,5 752,67
Отделочные работы (16, 19, 21)			3 432,16
Зарплата			
Машины и механизмы		46,03*11,27	11,27 518,76
Материалы		2,07*8,61	8,61 17,82
Итого		67,33*4,22	4,22 284,13
Отделочные работы (16, 19, 21)			820,71
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(46,03+0)*11,27*1,05*0,9	0,95 492,82
Итого		(46,03+0)*11,27*0,55*0,85	0,47 243,82
Отделочные работы (18, 20)			1 557,35
Зарплата			
Машины и механизмы		520,61*11,27	11,27 5 867,27
Материалы		0,53*8,61	8,61 4,56
Итого		268,03*4,22	4,22 1 131,09
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)			7 002,92
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(520,61+0)*11,27*0,79	0,79 4 635,15
Итого		(520,61+0)*11,27*0,5	0,5 2 933,64
Кровля из профилированного листа (12, 15)			14 571,71
Зарплата			
Машины и механизмы		476,81*11,27	11,27 5 373,65
Материалы		115,9*9,2	9,2 1 066,28
Итого		2655,78*3,93	3,93 10 437,22
Деревянные конструкции (12, 15)			16 877,15
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(476,81+9,46)*11,27*1,18*0,9	1,06 5 809,08
Итого		(476,81+9,46)*11,27*0,63*0,85	0,54 2 959,34
Кровля из профилированного листа (13, 14)			25 645,57
Зарплата			
Машины и механизмы		1795,41*11,27	11,27 20 234,27
Материалы		488,56*9,2	9,2 4 494,75
Итого		46400,18*3,93	3,93 182 352,71
Кровли (13, 14)			207 081,73
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(1795,41+58,25)*11,27*1,2*0,9	1,08 22 562,01
Итого		(1795,41+58,25)*11,27*0,65*0,85	0,55 11 489,91

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого	Кровля из профилированного листа (10)		241 133,65
	Зарплата	609,12*11,27	6 864,78
	Машины и механизмы	410,59*9,2	3 777,43
	Материалы	1557,87*3,93	6 122,43
Итого	Теплоизоляционные работы (10)		16 764,64
	Накладные расходы	(609,12+7,92)*11,27*1*0,9	6 258,64
	Сметная прибыль	(609,12+7,92)*11,27*0,7*0,85	4 172,42
Итого	Кровля из профилированного листа (6, 7, 8, 9, 11)		27 195,7
	Зарплата	1782,14*11,27	20 084,72
	Машины и механизмы	123,14*9,2	1 132,89
	Материалы	8162,97*3,93	32 080,47
Итого	Крыши, кровля при ремонте (6, 7, 8, 9, 11)		53 298,08
	Накладные расходы	(1782,14+17,49)*11,27*0,83	16 833,92
	Сметная прибыль	(1782,14+17,49)*11,27*0,65	13 183,19
Итого	Итого		83 315,19
	Итого по подрядам		608 789,34
	Итого по перевозке		4 725,37
Итого	Итого		1 541,99
НДС	Итого		615 056,7
Итого	Итого	615056,7*0,2	123 011,34
			738 068,04

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Н. П. Конова
И. Д. Колесников