


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 603-10-16

Объект - Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Труда, д. 4.



№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Колич ество
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м ² покрытия	4,192
2	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м ²	100 мест	3,1
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,848
4	ТЕР12-01-016-01	Очистка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м ² кровли	4,192
5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов в два слоя	100 м ² кровли	4,192
6	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	7
7	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ² покрытия	0,508
8	ТЕРр58-21-01	Смена кошаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (9 каналов)	10 шт.	1,2
9	ТЕРр58-21-02	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1,2
10	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	4,63
11	ТССЦпг03-21-01-064	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 64 км	т	4,63

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25.

 Капель С.Ф.

" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. г. Валдай, ул. Труда, д.4.

Объект: Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома по адресу: Новгородская обл., г. Валдай, ул. Труда, д. 4.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 603-10-16

Капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №


Сметная стоимость - 494,609 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 766,80 чел-ч

Сметная заработная плата - 102,116 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Ремонтальный фонд"
А.Ю.Уткин
" " " 2016г.



№ л/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	4,192	212,69	41,86	891,6	716,12	175,48	14,38	60,28
	(0)	V=419,2/100; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
2	ТЕРр58-16-03	Ремонт цементной стяжки площадью заделки лю 1,0 м2	3,1	2 945,26	147,21	9 130,31	5 432,29	456,35	129,9	402,69
	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	100 мест	1 752,35	20,22			62,68	1,38	4,28
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,588 т	0		0				
3	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскон, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,848	108,32	0,21	91,86	91,68	0,18	9,1	7,72
	(0)	V=84,8/100; Кровля из наплавляемых материалов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,10176 т	0		0					
4	ТЕР12-01-016-01 (0) МДС35 п.4.7	Орунговка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной орунговкой с ее приготовлением V=419,2/100; ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	4,192	355,979	5,2875	1 492,26	286,4	22,17	5,129	21,5	
			100 м2 кровли	68,3215	0			0		0	0
			4,192	9	56,8125	38 500,33	991,35	238,16	16,514	69,23	
5	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровель люнок из наплавляемых материалов в два слоя V=419,2/100; ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	236,486	4,9125			20,59	0,25	1,05	
			4,192	184,2385	56,8125	38 500,33	991,35	238,16	16,514	69,23	
			4,192	9	56,8125	38 500,33	991,35	238,16	16,514	69,23	
6	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной пилы и фарука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов	7	734,06	8,55	5 138,42	802,9	59,85	8,83	61,81	
			1 место	114,7	0			0		0	
			0,508	15	32,6625	7 779,33	855,63	16,59	129,6625	65,87	
7	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандамуры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали V=50,8/100; ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 покрытия	1 684,313	4,9125			2,5	0,25	0,13	
			1,2	1 449,01	3,17	1 738,81	277,66	3,8	18,6	22,32	
			10 шт.	231,38	0			0		0	
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624	0		0					
			т								
9	ТЕРр58-21-02 (0) к=17	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=12/10; ЗП=64,69*8; ЭММ=1,06*8; ЗПМ=0*8; Мат=359,21*8; ТЗТ=5,2*8; ТЗТМ=0*8; Кровля из наплавляемых материалов	1,2	3 399,68	8,48	4 079,62	621,02	10,18	41,6	49,92	
			10 шт.	517,52	0			0		0	
			0,018	0							
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,018 т	0		0					
10	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>	4,63	374,5	0	1 733,94	0	0			
			т	0	0			0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦИп03-21-01-064	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 64 км	4,63	268,158	0	1 241,58		0		
		Подг=37,4*7,17;<Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						68 842,54	10 075,05	982,76		761,34
								85,77		5,46

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 7)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Кровля (4, 5, 7)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из наплавляемых материалов (1)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 6, 8, 9)										
Зарплата										
Машины и механизмы										
Материалы										
Итого										
Крыши, кровли при ремонте (2, 3, 6, 8, 9)										
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
Итого										
Итого по перевозке										
Итого										

Итого по поручке	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			1 733,94
Итого			419 160,53
Итого			419 160,53
НДС			75 448,9
Итого		419160,53*0,18	494 609,43
		18%	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"  К.Э.И. Савченко.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова