

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г.Валдай, ул.Гагарина, д.21

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	9,92	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	9,92	
4	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	9,92	
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровля	9,920	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровльн	9,92	
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2,43	
9	Смена обделок из листового стали (отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0,81	
10	Смена обделок из листового стали (парапетов) шириной до 1 м	100 м	1,14	
11	Разборка люков в перекрытиях- (1,0*1,0)	100 м2	0,01	
12	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,01	
13	Исправление кладка дымовой трубы из кирпича глиняного	100 кирпичей	2,364	
14	Оштукатуривание поверхности кирпичных труб	100 м2 поверхности	0,76	
15	Ремонт кирпичной кладки парапета отдельными местами из силикатного кирпича	1 м3 кладки	0,4	
16	Ремонт кирпичной кладки выход на крышу отдельными местами	1 м3 кладки	0,1	
17	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	4	
18	Демонтаж панелей покрытий вентиляционных труб	100 шт.	0,36	

19	Установка панелей покрытий вентиляционных труб (ранее снятых)	100 шт.	0,36
20	Будка выхода на крышу 10,2м2 Разборка покрытий кровель из профлиста	100 м2 покрытия	0,102
21	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм -будка	100 м2 стяжки	0,102
23	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной-будка	100 м2 кровли	0,102
24	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя-будка	100 м2 кровли	0,102
25	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,0098
26	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0098
27	Козырьки лоджий 14,8м2 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм-козырьки	100 м2 стяжки	0,148
28	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (козырьки)	100 м2 кровли	0,148
29	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя(козырьки)	100 м2 кровли	0,148
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(Мусор от разборки стяжки)	т	53,568
31	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,7714
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	т	63,3394

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35 п.4.7);

СОСТАВИЛ: Вед. специалист ОКР
 ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР



Шолохов Д.В.
 Капель С.Ф.

" " 2016 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Валдай, ул. Гагарина, д. 21
 Объект : Капитальный ремонт плоской крыши многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 610/17


капитальный ремонт крыши из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
 Чертежа №

Сметная стоимость - 1 458,012 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 2 082,92 чел-ч
 Сметная заработная плата - 294,521 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2016 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кровля (992м2+14,8+10,2м2)=1017м2										
1	ТЕР46-04-008-0 I (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	9,92 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	2 109,88	1 694,63	415,25	14,38	142,65
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,7376 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-0 I (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) 3П=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; 3Пн=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	9,92 100 м2 стяжки	433,21 286,35	166,86 25,47	4 495,84	2 840,59	1 655,25	21,78	216,06
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (992*0,03*1,8тн=53,568тн)	53,568 т	0		0		252,66	1,94	19,24



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР 12-01-017-0 2	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Маг=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	9,92	192,9	35,1	1 913,37	1 363,38	348,19	12	119,04
	(0) МДС36 п.3.3.1; €=15		100 м2 стяжки	157,8	5,85			58,03	0,45	4,46
4	ТЕР 12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Толщ.50 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,92	1 453,77	260,73	14 421,4	4 083,37	2 586,44	31,3	310,5
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 стяжки	411,63	39,8			394,82	2,43	24,11
5	ТЕР 12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Маг=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,92	2 381,23	128,19	23 621,8	5 250,56	1 271,64	40,25	399,28
	(0) €=35; МДС35.п.4.7		100 м2 стяжки	529,29	21,44			212,68	1,31	13
6	ТЕР 12-01-016-0 2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (кровля+примыкания) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,92	124,65	5,29	1 236,53	425,57	52,48	3,22	31,94
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
7	ТЕР 12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	9,92	9 184,24	56,81	91 107,66	2 345,98	563,56	16,51	163,78
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	236,49	4,91			48,71	0,25	2,48
8	ТЕР 12-01-004-0 4	Устройство примыканной кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	2,43	11 471,02	128,69	27 874,58	1 386,87	312,72	40,83	99,22
	(0) МДС35.п.4.7		100 м примыкани и	570,73	17,45			42,4	0,89	2,16
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (огнивов, харнизов) шириной до 0,7 м Кровля из наплавленных материалов	0,81	6 505,07	11,49	5 269,11	665,2	9,31	63,22	51,21
			100 м	821,23	2,75			2,23	0,14	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,2673 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листового стекла (паралетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	1,14	8 202,22	14,01	9 350,53	1 040,31	15,97	70,25	80,09
10.1	509-9900	Кровля из наплаваемых материалов	100 м	912,55	3,54			4,04	0,18	0,21
		Строительный мусор	0,56088 т	0		0				
11	ТЕРр46-04-012-0 3 (0)	Разборка люков в перекрытиях- (1,0*1,0) V=(1*1)/100; Двери: деревянные	0,01	1 564,23	284,06	15,64	12,8	2,84	103,91	1,04
12	ТЕР10-01-039-0 5 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗГ=142,68*1,15; ТЗГм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,01	6 428,69	1 677,44	64,29	21,13	16,77	164,08	1,64
12.1	[203-0236]	Люки и лапы со щитовыми колоннами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитной окрашенной сталью колосом и коробок однокольные	1 м2	589,59		589,59				
12.2	[111-0123]	Замок винтовой всячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
12.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
12.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
12.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
13	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,6*394/100; Облицовочные работы	2,364	228,34	9,25	539,8	449,73	21,87	14,77	34,92
13.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			3,71	0,08	0,19
13.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		4 207,57				
14	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности кирпичных труб Отделочные работы	0,76 100 м2 поверхност	2 818,46 1 859,31	1,9 0	2 142,03	1 413,08	1,44 0	131,4 0	99,86 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен-отделочными местами (парапета)	0,4	596,73	31,57	238,69	172,84	12,63	35,39	14,16
15.1	(0) [404-0032]	Общестроительные работы Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 75	1 м3 кладки 0,1608 1000 шт.	432,11 1 371,99	8,45	220,62		3,38	0,43	0,17
16	ТЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отделочными местами (выход на крышу)	0,1	596,73	31,57	59,67	43,21	3,16	35,39	3,54
16.1	(0) [404-0032]	Общестроительные работы Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250x120x88 мм, марка 75	1 м3 кладки 0,0402 1000 шт.	432,11 1 371,99	8,45	55,15		0,85	0,43	0,04
17	ТЕРр58-23-01	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	4	734,06	8,55	2 936,24	458,8	34,2	8,83	35,32
17.1	(0)	Кровля из наплавляемых материалов	1 место	114,7	0			0	0	0
18	ТЕРр07-05-011-0 1 (0) МДС35.п.4.7; МДС36 п.3.1	Демонтаж панелей покрытий вентиляционных труб ЗП=3144,24*1,15*0,8; ЭММ=2625,2*1,25*0,8; ЗПм=513,32*1,25*0,8; Мат=1584,73*0; ТЗТ=224,91*1,15*0,8; ТЗТм=26,11*1,25; Общестроительные работы	0,36 100 шт. сборных конструкции и	5 517,9 2 892,7	2 625,2 513,32	1 986,44	1 041,37	945,07	206,92	74,49
19	ТЕРр07-05-011-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Установка панелей покрытий вентиляционных труб(ранее снятых, без стоек)	0,36 100 шт. сборных конструкции и	8 482,11 3 615,88	3 281,5 641,65	3 033,56	1 301,72	1 181,34	258,65	93,11
20	ТЕР46-04-008-0 2 (0)	Разборка покрытий кровель из профлиста (Прим) Кровля из профлированного листа	0,102 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	11,69	10,4	1,29	8,58	0,88
21	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30 мм)-будка ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,102 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	148,28	41,99	26,59	31,3	3,19
								4,06	2,43	0,25

Будка выхода на кровлю -10,2м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР12-01-017-0 2 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство паронепроницаемого слоя из мембраны 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15)-будка ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПК=0,49*15*1,25; Маг=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТМ=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,102	1 026,53	54,94	104,09	23,14	5,6	17,23	1,76
23	ТЕР12-01-016-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Опринтовка оснований из бетона или раствора под водозащитный кровельный ковер готовой эмульсией битумной-будка ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПК=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,102	124,65	5,29	12,71	4,38	0,54	3,22	0,33
24	ТЕР12-01-002-0 9 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя-будка ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПК=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,102	9 184,24	56,81	936,79	24,12	5,79	16,51	1,68
25	ТЕР46-04-012-0 3 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных У=1,4*0,7/100; Двери: деревянные	0,0098	1 564,23	284,06	15,33	12,55	2,78	103,91	1,02
26	ТЕР10-01-039-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 У=1,4*0,7/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПК=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,0098	6 289,02	1 707,56	61,63	16,43	16,73	119,92	1,18
26.1	[111-0123]	Замок винтовой выключ с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
26.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
26.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
26.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
26.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленными мягкой древесноволокнистой плитой и защитой оцинкованной сталью полотни и коробок однопольные	0,98 м2	617,52		605,17				

Козырьки лоджий 14,8м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР12-01-017-0 1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30мм)-козырьки ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,148	1 453,77	260,73	215,16	60,92	38,59	31,3	4,63
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 стяжки	411,63	39,8			5,89	2,43	0,36
28	ТЕР12-01-017-0 2	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-0(30-15=15)-козырьки ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,148	1 020,53	54,94	151,04	33,57	8,13	17,25	2,55
	(0) к=15; МДС35.п.4.7		100 м2 стяжки	226,84	9,19			1,36	0,56	0,08
29	ТЕР12-01-016-0 2	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсионной битумной (козырьки)	0,148	124,65	5,29	18,45	6,35	0,78	3,22	0,48
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	42,9	0			0	0	0
30	ТЕР12-01-002-0 9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя(козырьки)	0,148	9 184,24	56,81	1 359,27	35	8,41	16,51	2,44
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2 кровли	236,49	4,91			0,73	0,25	0,04
31	ТССЦп01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3(Мусор от разборки стяжки) Цед=3,84*7; <Нет вида работ>	53,568	26,88	0	1 439,91	0	0		
			т	0	0			0		
32	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	9,7714	374,5	0	3 659,39	0	0		
			т	0	0			0		
33	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17; <Нет вида работ>	63,3394	103,3914	0	6 548,66		0		
			т							
Итого:						201	26 481,99	9 565,36		1 991,99
						436,83		1 461,2		90,93

Наименование и значение множителя

Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30)	Значение	Прямые	
Зарплата			
Машины и механизмы	18127,79*10,54	10,54	191 067
Материалы	6884,71*7,95	7,95	54 733
Итого	142604,68*2,71	2,71	386 459
Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30)			632 259
Накладные расходы	(191067+10780)*1,2*0,9*0,85	0,92	185 699
Сметная прибыль	(191067+10780)*0,65*0,85*0,8	0,44	88 813
Итого			906 771
Кровля из наплавляемых материалов (9, 10, 17)			
Зарплата	2164,31*10,54	10,54	22 812
Машины и механизмы	59,48*7,95	7,95	473
Материалы	15332,09*2,71	2,71	41 550
Итого			64 835
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 17)			
Накладные расходы	(22812+66)*0,83*0,85	0,71	16 243
Сметная прибыль	(22812+66)*0,65*0,8	0,52	11 897
Итого			92 975
Кровля из наплавляемых материалов (1)			
Зарплата	1694,63*10,54	10,54	17 861
Машины и механизмы	415,25*7,95	7,95	3 301
Материалы	0*2,71	2,71	0
Итого			21 162
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(17861+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	15 003
Сметная прибыль	(17861+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 573
Итого			44 738
Двери: деревянные (11, 25)			
Зарплата	25,35*10,54	10,54	267
Машины и механизмы	5,62*9,29	9,29	52
Материалы	0*4,38	4,38	0
Итого			319
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 25)			
Накладные расходы	(267+32)*1,1*0,9*0,85	0,84	251
Сметная прибыль	(267+32)*0,7*0,85*0,8	0,48	144
Итого			714
Двери: деревянные (12, 26)			

Наименование и значение множителей

Зарплата	Значение	Прямые
Зарплата	37,56*10,54	10,54
Машины и механизмы		
Материалы	33,5*9,29	9,29
Итого	1536,64*4,38	4,38
Деревянные конструкции (12, 26)		
Накладные расходы	(396+57)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(396+57)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		8 040
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	449,73*10,54	10,54
Машины и механизмы	21,87*6,26	6,26
Материалы	4275,77*5,5	5,5
Итого		23 517
Печные работы при ремонте (13)		
Накладные расходы	(4740+39)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(4740+39)*0,63*0,8	0,5
Итого		33 938
Общестроительные работы (15, 16)		
Зарплата	216,05*10,54	10,54
Машины и механизмы	15,79*6,26	6,26
Материалы	342,3*5,5	5,5
Итого		1 883
Стены при ремонте (15, 16)		
Накладные расходы	(2277+45)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(2277+45)*0,7*0,8	0,56
Итого		1 695
Кровля из профилированного листа (20)		
Зарплата	10,4*10,54	10,54
Машины и механизмы	1,29*8,84	8,84
Материалы	0	0
Итого		121
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (20)		
Накладные расходы	(110+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(110+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		266
Общестроительные работы (18, 19)		
Зарплата	2343,09*10,54	10,54
		24 696

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы		
Итого	570,5*5,5	3 138
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (18, 19)		41 145
Насладные расходы		
Сметная прибыль	(24696+4382)*1,55*0,9*0,85	34 603
Итого	(24696+4382)*1*0,85*0,8	19 773
Отделочные работы (14)		95 521
Зарплата	1413,08*10,54	14 894
Машины и механизмы	1,44*8,32	12
Материалы	727,51*3,98	2 895
Итого		17 801
Шукатурные работы при ремонте (14)		
Насладные расходы		
Сметная прибыль	(14894+0)*0,79*0,85	9 979
Итого	(14894+0)*0,5*0,8	5 958
Итого по погрузке		33 738
Итого по перевозке		5 099
Итого		6 549
Итого		11 648
Итого		1 235 603
Итого		1 235 603
НДС		
Итого	1235603*0,18	222 408,54
		1 458 011,54

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова