

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома
Новгородская обл., г.Вашдай, ул.Луначарского, д.19А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0,81	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	трубопровода	0,85	
3	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,3	
4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0,81	
5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм(57	трубопровода	0,85	
6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных	1 шт.	2	
7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,03	
8	Установка радиаторов чугунных(в местах общего пользования)	100 кВт	0,03	
9	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза	100 м2	0,037	
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	100 м	0,81	
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	100 м	0,85	
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,21	

13	Окраска металлических огунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,21
14	Изоляция трубопроводов (диаметром 57 мм -85мм; 20мм-15мм) изделиями из вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопровода	10
15	Пробивка в ж/бетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0,2
16	Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0,2
17	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,15
18	Разборка и устройство дощатых полов на крапелных (в квар. 1го этажа)	100 м2	0,24
19	Простая окраска масляными составами по дереву полов	100 м2	0,24
20	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	0,5
21	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на	т	0,5


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 38.п.4.7); стесненность-1,2 (МДС 38 Пр.1.т.3.1)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР  Кузёмкин В.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР  Кацель, С.Ф.

СОГЛАСОВАНО

Смета в сумме: _____ тыс.руб



Наименование стройки - Новгородская обл., г.Валдай, ул.Луначарского, д.19А

Объект - Капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 333/17
 на ремонт системы теплоснабжения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 224,422 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 334,26 чел-ч

Сметная заработная плата - 50,088 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-3369-И от 21.12.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,81	492,53	7,63	398,95	355,43	6,18	34,66	28,07	
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м трубопрово да	438,8	1,97	0		1,6	0,1	0,08	
2	ТЕРр65-1-02 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 63 мм Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,85	847,32	13,08	720,22	641,57	11,12	59,62	50,68	
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	100 м трубопрово да	754,79	3,34	0		2,84	0,17	0,14	
			0,289	0		0					

3	ТЕР16-02-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ЗП=483,01*1,2*1,15; ЭММ=54*1,2*1,25; ЗПм=2,95*1,2*1,25; ТЗТ=32,97*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,81	868,8438	3	81	3 133,76	539,91	65,61	45,4986	36,85
3.1	{301-0040}	Хомуты для крепления труб	41 шт.	8,72			337,52				
3.2	{302-1483}	Кран шаровой, размером 1/2", (сухоник)	10 шт.	42,64			426,4				
3.3	{302-1837}	Кран шаровой латунный, диаметром 15 мм	20 шт.	30,81			616,2				
4	ТЕР16-02-005-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм(57 мм) ЗП=904,54*1,2*1,15; ЭММ=133,5*1,2*1,25; ЗПм=3,74*1,2*1,25; ТЗТ=60,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,85	158,4352	7	200,25	6 084,67	1 061,03	170,21	83,9454	71,35
4.1	{301-0040}	Хомуты для крепления труб	42 шт.	8,72			366,24				
5	ТЕР16-05-001-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2	161,9816		7,71	323,96	56,08	15,42	2,0286	4,06
5.1	{302-1903}	Кран шаровой с фланцевым присоединением, диаметром 50 мм	2 шт.	1 159,8			2 319,6				
6	ТЕРр65-19-01 (0)	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,03 шт.	1 401,11	82,21	42,03	39,57	2,47	110	2,24	3,3
			100 шт.	1 318,9	44,04			1,32			0,07

7	ТЕР18-03-001-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка радиаторов чугунных(в местах общего пользования) ЗП=1033,31*1,15*1,2; ЭММ=464,67*1,25*1,2; ЗПм=53,48*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТм=2,72*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,03	31 877,6728	697,005	956,33	42,78	20,91	104,466	3,13
			100 кВт радиаторов и конвекторов	I 425,9678	80,22			2,41	4,08	0,12
8	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов за 2 раза ЗП=958,6*1,2*1,15; ЭММ=3,54*1,2*1,25; ЗПм=0,2*1,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Отделочные работы	0,037	I 389,548	5,31	51,41	48,95	0,2	98,0628	3,63
8.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00091	29 000		26,4		0,01	0,015	0
9	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.Пр.1.г.3. 1; МДС35.п.4.7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,2*1,15; ЭММ=44,79*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=5,01*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,81	194,9904	67,185	157,94	99,29	54,42	6,9138	5,6
			100 м трубопрово да	122,5854	0			0	0	0
10	ТЕР16-07-005-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ЗП=88,83*1,15*1,2; ЭММ=44,79*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,01*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,85	203,8704	67,185	173,29	104,2	57,11	6,9138	5,88
			100 м трубопрово да	122,5854	0			0	0	0
11	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС35.Пр.1.г.3. 1; МДС35.п.4.7	Отрубовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,21	384,5294	14,64	80,75	24,96	3,07	7,3278	1,54
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	118,8594	0,225			0,05	0,015	0
12	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС35.Пр.1.г.3. 1; МДС35.п.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=52,93*1,2*1,15; ЭММ=6,53*1,2*1,25; ЗПм=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=3,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,21	644,9484	9,795	135,44	15,34	2,06	5,2854	1,11
			100 м2 окрашиваем ой поверхности	73,0434	0,225			0,05	0,015	0

13	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками V=100/10; ЗП=53,15*1,2*1,15; ЭММ=27,29*1,2*1,25; ЗПМ=0*1,2*1,25; ТЗТ=3,52*1,2*1,15; ТЗТМ=0*1,2*1,25; Общестроительные работы	10	3 675,362	40,935	36 753,62	733,47	409,35	4,8576	48,58
13.1	[101-2466]	Краска Армофиниш"	-14,38 л	399,71		-5 747,83				
13.2	[101-2481]	Лента самоклеящаяся Армофлекс 3х50 мм	-150 м	2,7		-405				
13.3	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (тепополиэтилен) Термофлекс Øдиаметром 108х13 мм	-110 м	264,2		-29 062				
13.4	[104-0169]	Клипсы (зажимы)	-300 шт.	0,81		-243				
13.5	[113-0393]	Клей Армофлекс 520	-1,43 л	70,7		-101,1				
13.6	[113-0394]	Очиститель для клея Армофлекс"	-0,2 л	187,7		-37,54				
13.7	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,33 кг	43,57		-14,38				
13.8	[104-0867]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 63 мм (57 мм) 85*1,1	93,6 м	38,6		3 612,96				
13.9	[104-0853]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм (20 мм, 15*1,1)	16,5 м	17,88		295,02				
14	ТЕР46-03-010-02 (0) ТЕР46ТЧПр46.1 п3.3; ТЕР46ТЧПр46.1 п3.4	Пробивка в железобетонных перекрытиях толщиной 220 мм отверстий площадью до 100 см2 ЗП=513,38*1,75*1,1; ЭММ=949,07*1,75*1,1; ЗПМ=131,7*1,75*1,1; ТЗТ=35,43*1,75*1,1; Общестроительные работы	0,2	2	1	563,04	197,65	365,39	68,20275	13,64
				815,2162	826,95975					
			100 отверстий	988,2565	253,5225			50,7	8,99	1,8

15	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в бетонных стенах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 Общестроительные работы	0,2	1 462,45	949,07	292,49	102,68	189,81	35,43	7,09
16	ТЕР46-03-017-01 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 Общестроительные работы	0,15	1 933,37	26,15	290,01	101,94	3,92	55,16	8,27
17	ТЕР67-4-01 (0)	Разборка и устройство дощатых полов не крашенных (в квар. 1го этажа) Общестроительные работы	0,24	2 172,53	34,39	521,41	377,23	8,25	121	29,04
18	ТЕР15-04-024-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Простая окраска масляными составами по дереву полов ЗП=319,41*1,15*1,2; ЭММ=4,6*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=23,98*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Отделочные работы	0,24	1 571,79	5,9	176,21	105,79	1,42	0,3	0,07
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00468	734,1958	6,9	176,21	105,79	1,66	33,0924	7,94
19	ТССЦпг01-01-01-041	Попрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	0,5	374,5	0	187,25	0	0	0	0
20	ТССЦпг03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17; <Нет вида работ>	0,5	103,3914	0	51,7	0	0	0	0
ИТОГО:				29 000	135,72	23 400,74	4 647,87	1 387,16	329,76	4,5

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2, 6)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2, 6)

Насладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Значение

Прямые

1036,57*10,56

19,77*6,26

104,87*3,24

(1036,57+5,76)*10,56*0,74*0,85

(1036,57+5,76)*10,56*0,5*0,8

10 946

124

340

11 410

6 934

4 403

22 747

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (3, 4, 5, 7, 9, 10)			
Зарплата			20 099
Машины и механизмы			2 402
Материалы			40 918
Итого			63 419
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 5, 7, 9, 10)			
Накладные расходы			19 808
Сметная прибыль			11 319
Итого			94 546
Отделочные работы (8, 18)			
Зарплата			1 634
Машины и механизмы			12
Материалы			998
Итого			2 644
Отделочные работы (8, 18)			
Накладные расходы			1 308
Сметная прибыль			605
Итого			4 557
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (11, 12)			
Зарплата			426
Машины и механизмы			32
Материалы			553
Итого			1 011
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (11, 12)			
Накладные расходы			294
Сметная прибыль			205
Итого			1 510
Общестроительные работы (13)			
Зарплата			7 745
Машины и механизмы			2 563
Материалы			21 494
Итого			31 802
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы			5 964
Сметная прибыль			3 718
Итого			41 484
Общестроительные работы (14, 15, 16)			
Зарплата			4 248
Машины и механизмы			3 500

Материалы	184,15*5,5	5,5	1 013
Итого			8 761
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14, 15, 16)			
Накладные расходы	(402,27+77,04)*10,56*1,1*0,9*0,85	0,84	4 252
Сметная прибыль	(402,27+77,04)*10,56*0,7*0,85*0,8	0,48	2 430
Итого			15 443
Общестроительные работы (17)			
Зарплата	377,23*10,56	10,56	3 984
Машины и механизмы	8,25*6,26	6,26	52
Материалы	135,92*5,5	5,5	748
Итого			4 784
Полы при ремонте (17)			
Накладные расходы	(377,23+1,42)*10,56*0,8*0,85	0,68	2 719
Сметная прибыль	(377,23+1,42)*10,56*0,68*0,8	0,54	2 159
Итого			9 662
Итого по погрузке			189 949
Итого по перевозке			187
Итого			52
НДС	190188*0,18	18%	34 233,84
Итого			224 421,84

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Коновалова Н.П.

Серова Е.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Новгородская обл. г. Валдай, ул. Луначарского, д.19А

По

Установка узла учёта системы теплоснабжения многоквартирного жилого дома

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Ротаметр, счетчик, преобразователи на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 57 мм	1 шт.	1	
2	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100 шт.	0,04	
3	Щиты и пульта, масса до 50 кг	1 шт.	1	
4	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термпреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	1 шт.	4	
5	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием	100 концов жил	0,1	
6	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Адаптер)	1 шт.	1	
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	
8	Труба винтовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	1	
9	Провод, количество проводов в резиновитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм ²	100 м трубох	1	
10	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2	1 система	1	
11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01	1 канал	1	

12	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч	I система	1
13	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм)	100 м трубопровода	0,04
14	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 57 мм	I шт.	2
15	Установка фильтров диаметром 50 мм	10 фильтров	0,2
16	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 57 мм	I соединенные	1
17	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2
18	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2
19	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 57 мм	I врезка	1
20	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,04
21	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м трубопровода	0,4
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,015
23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,015

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.4.7); $k=1,2$ (МДС 35.Пр.1.г.2.1)

СОСТАВИЛ: Гл. специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

Кузёмкин В.В.

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт системы теплоснабжения : Узел учета
Объект -Новгородская обл, г.Валдай, ул.Луначарского, д.19А


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 333/17(У.У)

установка узла учета тепла

шт)
Чертежи №

Сметная стоимость - 168,677 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 186,85 чел-ч
Сметная заработная плата - 38,301 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г.(письмо комитета архитектуры и градостроительства № УА-3369-И от 21.12.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
				Всего		Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.и.	Всего
				ед. изм.	Основной зарплата							
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРм11-02-022-0 4 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединенных, диаметр условного прохода до 50 мм ЗП=41,16*1,2; ЭММ=11,64*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=3,09*1,2; ТЗТм=0*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1	77,62	13,968	77,62	49,39	13,97	10	11		
1.1	[301-6557]	Расходомер электромагнитный, маржа ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом	1	49,392	0			0	0	0		
2	ТЕРм12-10-001-0 1 (0) МДС35.Пр.1.т.2. 1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа ЗП=958,11*1,2; ЭММ=473,55*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=65,4*1,2; ТЗТм=0*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,04	4 165,392	568,26	166,62	45,99	22,73	78,48	3,14		
			100 шт.	1 149,732	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	[108-0082]	Бобышки прямые	2 шт.	14,94		29,88				
2.2	[108-0096]	Бобышки скошенные	2 шт.	31,04		62,08				
3	ТЕРм11-06-001-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2. I	Щиты и пульты, масса до 50 кг ЗП=69,47*1,2; ЭММ=11,96*1,2; ЗПм=0,79*1,2; ТЗТ=5,15*1,2; ТЗТм=0,04*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	1 шт.	193,126	14,352	193,13	83,36	14,35	6,18	6,18
3.1	[509-6311]	Щиты распределительные, с замком	1 шт.	937,75		937,75				
4	ТЕРм11-02-001-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2. I	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг(вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термообразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.) ЗП=15,55*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	4 шт.	20,17	0	80,68	74,64	0	1,236	4,94
4.1	[301-6522]	Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термообразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы - 2 шт.)	1 комплект	8 270,27		8 270,27				
5	ТЕРм11-08-001-0 3 (0) МДС35.Пр.1.г.2. I	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ЗП=160,17*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=10,3*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	0,1 шт.	241,494	0	24,15	19,22	0	12,36	1,24
6	ТЕРм11-03-001-0 I (0) МДС35.Пр.1.г.2. I	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг(Адаптер) ЗП=7,85*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=0,52*1,2; ТЗТм=0*1,2; Слаботочные устройства: диспечеризация	1 шт.	10,95	0	10,95	9,42	0	0,624	0,62
			1 шт.	9,42	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.1	[302-1707]	Адаптер диаметром 50 мм	1 шт.	413,33		413,33				
7	ТЕРм08-03-526-0 (0) МДС35.Пр.1.т.2.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветловое оборудование	1 шт.	54,57	1,44	54,57	27,12	1,44	1,872	1,87
7.1	[509-4866]	Выключатели автоматические (ABB C 10A S201 бксА)	1 шт.	60,41		60,41				
8	ТЕРм08-02-413-0 (0) МДС35.Пр.1.т.2.	Провод, количество проводов в резиноплетунной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 ЗП=231,41*1,2; ЭММ=43,94*1,2; ЗПм=3,54*1,2; ТЗТ=16,16*1,2; ТЗТм=0,18*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветловое оборудование	100 м трубок	277,692	4,248	277,692	4,248		0,216	0,22
8.1	[501-1715]	Кабель КММ, число жил - 2 и сечением 0,12 мм2	0,01 1000 м	2 008,22		20,08				
8.2	[501-1804]	Кабель марки КММ, число жил - 4 и сечением 0,35 мм2	0,09 1000 м	5 623,01		506,07				
8.3	[103-2402]	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластикана легкого типа диаметром 16 мм	100 м	2,42		242				
9	ТЕРп02-01-002-0 (0)	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 2 Пусконаладочные работы	1 система	396,72	0	396,72	396,72	0	17,6	17,6
10	ТЕРп02-01-002-0 (0)	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01 Пусконаладочные работы	1 система	396,72	0			0	0	0
11	ТЕРп07-10-012-0 (0)	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч Пусконаладочные работы	1 канал	190,92	0	190,92	190,92	0	8,47	8,47
			1 система	2 094,16	0	2 094,16	2 094,16	0	95,2	95,2
			1 система	2 094,16	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР16-02-005-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (57 мм) ЗП=904,54*1,15*1,2; ЭММ=133,5*1,25*1,2; ЗПм=3,74*1,25*1,2; ТЗТ=60,83*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,04 100 м трубопрово да	7 158,4352 1 248,2652	200,25 5,61	286,34	49,93	8,01	83,9454	3,36 0,01
13	ТЕР16-05-001-02 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка вентилей, задвижек, загворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ЗП=20,32*1,15*1,2; ЭММ=5,14*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,47*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2 1 шт.	161,9816 28,0416	7,71 0	323,96	56,08	15,42 0	2,0286 0	4,06 0
13.1	[302-1711]	Задвижки фланцевые для воды диаметром 50 мм	2 шт.	874		1748				
14	ТЕР18-06-007-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фильтров диаметром 50 мм ЗП=140,37*1,15*1,2; ЭММ=87,39*1,25*1,2; ЗПм=0,98*1,25*1,2; ТЗТ=9,92*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,2 10 фильтров	9 239,4756 193,7106	131,085 1,47	1847,9	38,74	26,22 0,29	13,6896 0,075	2,74 0,02
15	ТЕР16-02-007-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ЗП=14,5*1,15*1,2; ЭММ=4,86*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,96*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1 1 соединение	144,58 20,01	7,29 0	144,58	20,01	7,29 0	1,3248 0	1,32 0
16	ТЕР18-07-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка манометров с трехходовым краном ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,22*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2 комплект	182,9916 4,5816	0 0	365,98	9,16	0 0	0,3036 0	0,61 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР18-07-001-04 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Установка термометров в оправе прямых и угловых ЗП=4,44*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	2 КОМПЛЕКТ	341,8372 6,1272	0 0	683,67	12,25	0 0	0,4278 0	11 0,86
18	ТЕР16-07-003-06 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ЗП=94,2*1,15*1,2; ЭММ=7,56*1,25*1,2; ЗПм=0,2*1,25*1,2; ТЗТ=6,43*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	1 1 врезка	415,796 129,996	11,34 0,3	415,8	130	11,34	8,8734 0,015	8,87 0,02
19	ТЕР16-07-005-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ЗП=88,83*1,15*1,2; ЭММ=44,79*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=5,01*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,04 100 м трубопрово да	194,9904 122,5854	67,185 0	7,8	4,9	2,69	6,9138 0	0,28 0
20	ТЕР26-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.1	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками ЗП=53,15*1,15*1,2; ЭММ=27,29*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=3,52*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2; Санитарно-технические работы внутренние: отопление	0,4 10 м трубопрово да	3 675,362 73,347	40,935 0	1 470,14	29,34	16,37	4,8576 0	1,94 0
20.1	[101-2466]	Краска "Армофинилл"	-0,5752 л	399,71						-229,91
20.2	[104-0162]	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термофлекс" диаметром 108x13 мм	-4,4 м	264,2						-1 162,48
20.3	[104-0169]	Кляпсы (сажимы)	-12 шт.	0,81						-9,72
20.4	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520	-0,0572 л	70,7						-4,04
20.5	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс"	-0,008 л	187,7						-1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.6	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	-0,0132 кг	43,57		-0,58				
20.7	[104-0860]	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиуретана типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм (57 мм)	4,4 м	44,49		195,76				
21	ТЕР13-03-002-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.л.4.7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ЗП=86,13*1,2*1,15; ЭММ=9,76*1,2*1,25; ЗПМ=0,15*1,2*1,25; ТЗТ=5,31*1,2*1,15; ТЗТМ=0,01*1,2*1,25; Общестроительные работы	0,0072	384,5294	14,64	2,77	0,86	0,11	7,3278	0,05
22	ТЕР13-03-004-26 (0) МДС38.Пр.3.1; к=2; МДС35.л.4.7	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ЗП=52,93*1,2*2*1,15; ЭММ=6,53*1,2*2*1,25; ЗПМ=0,15*1,2*2*1,25; Мат=562,11*2; ТЗТ=3,83*1,2*2*1,15; ТЗТМ=0,01*1,2*2*1,25; Общестроительные работы	0,0072	289,8968	19,59	9,29	1,05	0,14	10,5708	0,08
ИТОГО:							25 691,76	3 620,95	192,81	186,53
								6,01		0,32

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)
Зарплата

Машины и механизмы 321,07*10,56 10,56 3 390,5
Материалы 70,97*6,26 6,26 444,27
Итого 5431,99*3,24 3,24 17 599,65

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Наскладные расходы (321,07+0,81)*10,56*0,9*0,85 0,98 3 331,07
Сметная прибыль (321,07+0,81)*10,56*0,85*0,8 0,56 1 903,47
Итого 26 668,96

Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1, 2)
Зарплата

Машины и механизмы 95,38*10,56 10,56 1 007,21
Материалы 36,7*6,26 6,26 229,74
Итого 5554,67*3,24 3,24 17 997,13

Монтаж оборудования (1, 2) 19 234,08

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(95,38+0)*10,56*0,8*0,85$	0,68	684,9
Итого	$(95,38+0)*10,56*0,6*0,8$	0,48	483,46
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)			20 402,44
Зарплата			
Машины и механизмы	$2681,8*10,56$	10,56	28 319,81
Материалы	0	1	0
Итого	0	1	0
Пусконаладочные работы (9, 10, 11)			28 319,81
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(2681,8+0)*10,56*0,65*0,85$	0,55	15 575,89
Итого	$(2681,8+0)*10,56*0,4*0,8$	0,32	9 062,34
Общестроительные работы (21, 22)			52 958,04
Зарплата			
Машины и механизмы	$1,91*10,56$	10,56	20,17
Материалы	$0,25*6,26$	6,26	1,57
Итого	$9,9*5,5$	5,5	54,45
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (21, 22)			76,19
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1,91+0)*10,56*0,9*0,9*0,85$	0,69	13,92
Итого	$(1,91+0)*10,56*0,7*0,85*0,8$	0,48	9,68
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (7, 8)			99,79
Зарплата			
Машины и механизмы	$304,81*10,56$	10,56	3 218,79
Материалы	$54,17*6,26$	6,26	339,1
Итого	$940,21*3,19$	3,19	2 999,27
Электромонтажные работы на других объектах (7, 8)			6 557,16
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(3218,79+44,88)*0,95*0,85$	0,81	2 643,57
Итого	$(3218,79+44,88)*0,65*0,8$	0,52	1 697,11
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (20)			10 897,84
Зарплата			
Машины и механизмы	$29,34*10,56$	10,56	309,83
Материалы	$16,37*6,28$	6,28	102,8
Итого	$211,96*3,24$	3,24	686,75
Теплоизоляционные работы (20)			1 099,38
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(309,83+0)*1*0,9*0,85$	0,77	238,57

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				148,72
Итого		(309,83+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	1 486,67
Слаботочные устройства: диспечеризация (3, 4, 5, 6)				
Зарплата				
Машины и механизмы		186,64*10,56	10,56	1 970,92
Материалы		14,35*6,26	6,26	89,83
Итого		9729,26*2,68	2,68	26 074,42
Монтаж оборудования (3, 4, 5, 6)				28 135,17
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1970,92+10,03)*0,8*0,85	0,68	1 347,05
Итого		(1970,92+10,03)*0,6*0,8	0,48	950,86
Итого				30 433,08
НДС				142 946,82
Итого		142946,82*0,18	18%	25 730,43
				168 677,25

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова



Приложение № _____
к договору № _____
от "_____" _____ 2016

УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин



Капитальный ремонт системы теплоснабжения с установкой узла учёта.

Объект: г.Валдай, ул.Луначарского, д.19А

Сметная стоимость в текущих ценах, руб. 23279,72	Наименование организации-Заказчика СНКО "Региональный фонд"
Физический объем здания, М3 1485(по предварительному подсчету)	

**СМЕТА-КАЛЬКУЛЯЦИЯ
на проектные работы**

№ п/п	Характеристика объекта здания	Обоснование №№ частей, глав, таблиц и пунктов. Сборников цен на проектные и изыскательские работы	Ед.измер.	Кол-во	Стоим. в руб.
1	2	3	4	5	6
1	Разработка технической документации на капитальный ремонт : жилые дома 2 эт. (Ремонт системы теплоснабжения с узлом учёта) $((90+0,01*1485)*0,06*0,8*3,92*1000=19728,58$	СБЦП 81-02-05-2001 табл. 1., п. 1.2; к=0.06- табл.12 п.13 к=3.92 -письмо Минстроя РФ от19.02.16 № 4688-ХМ/05 Общ.положения п.1.9	м3	1485,00	19728,58
	ИТОГО:				19728,58
	НДС 18%				3551,14
	ИТОГО:				23279,72

Составил:

Специалист ОПТД Шиленок Л.Н