

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли плоской

(наименование работ)

по адресу: Валдайский р-н, г. Валдай, ул. Песчаная д. 19


(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

Длина дома	32,9	м	
Ширина дома	11,7	м	
Общая площадь дома	385	м ²	
Высота дома	10,1	м	
Объем дома	3888,5	м ³	
Количество этажей	3	шт	
Количество подъездов	2	шт	

№ п/п	Наименование работ	Ед-ца измер-я	Кол-во
1	2	3	4
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (2слоя)	м2	414
	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м2	414
	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м2	414
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	414
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	414
	Разборка покрытий лоджий из рулонных материалов (2слоя)	м2	16,1
	Разборка выравнивающих стяжек лоджий толщиной 30 мм	м2	16,1
	Устройство выравнивающих стяжек лоджий толщиной 30 мм	м2	16,1
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер лоджий	м2	16,1
	Устройство кровель лоджий плоских из наплавляемых материалов в два слоя	м2	16,1
	Разборка покрытий балконов из рулонных материалов (2слоя)	м2	6
	Разборка выравнивающих стяжек балконов толщиной 30 мм	м2	6
	Устройство выравнивающих стяжек балконов толщиной 30 мм	м2	6
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер балконов	м2	6

Устройство кровель балконов плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	м2	6
Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с фартуками	м	72,0
Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (сливы по краю кровли и выхода на кровлю)	м	80,0
Смена мелких покрытий из листовой стали на плоских кровлях до 0,5 м. (парапеты)	м	23,4
Исправление кладки дымовых кирпичных труб из: -кирпич глиняный полнотельный одинарный марки 100	м3	0,1
Окраска дымовых кирпичных труб (цементная)	м2	45,8
Штукатурка дымовых кирпичных труб	м2	45,8
Замена колпаков на вент. каналах		
на 2 каналов	шт	6
на 1 канал	шт	2
Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м2	13,3
Разборка выравнивающей цементной стяжки выхода на кровлю до 30 мм	м2	13,3
Устройство выравнивающей цементной стяжки выхода на кровлю 30 мм	м2	13,3
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м2	13,3
Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавливаемых материалов в два слоя	м2	13,3
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и телеантеннам	шт	6
Замена деревянного дверного блока обитого листовой сталью выхода на кровлю (1,0 x 1,2)	шт	1
Замена люка выхода на кровлю (0,8 x 0,8)	шт	1
Погрузка мусора	т	
Перевозка мусора на расстояние 13 км	т	

Составил Главный специалист ОКР
(должность)


(подпись)

Джумаев А. А.
(фамилия, имя, отчество)

" _____ " _____ 20__ г.

20__ г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Валдай, ул.Песчаная, д.19.

Объект : Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: Новгородская область, г.Валдай, ул.Песчаная, д.19.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 277/18

на капитальный ремонт крыши (S=445,5м2)

Основание Дефектная ведомость.

Сметная стоимость -

676,023 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость -

1 001,80 чел-ч

Сметная заработная плата -

144,561 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2016 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2881-И от 24.10.2016г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колличество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В.т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В.т.ч. зарплаты
№1 Крылья										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	4,14	212,69	41,86	880,54	707,24	173,30	14,38	59,53
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0,00			0,00	0,00	0,00
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,23 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	4,14	453,22	166,86	1 876,31	1 185,50	690,82	21,78	90,15
	(0) МДС		100 м2 стяжки	286,35	25,47			105,45	1,94	8,03
	81-38.2004 п.3.3.1	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02	Разборка выравнивающего стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50мм)	144,9	12,86	2,34	1 863,99	1 524,35	399,65	0,80	115,92
	(0) МДС	V=414*35/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			56,80	0,03	4,35
4	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.50мм)	4,14	1 453,77	260,73	6 018,59	1 704,15	1 079,40	31,30	129,59
	(0) МДС	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			164,77	2,43	10,04
5	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 50мм)	144,9	68,04	3,66	9 858,27	2 191,25	530,70	1,15	166,64
	(0) МДС	V=414*35/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			88,75	0,04	5,43
6	ТЕР12-01-016-02	Органовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (кровли)	4,14	124,64	5,29	516,02	177,59	21,89	3,22	13,33
	(0) МДС	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0,00	0,00	0,00
7	ТЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	0,72	13 306,93	125,94	9 580,99	604,36	90,68	60,04	43,23
	(0) МДС	ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПм=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,67*1,25	100 м примыканий	839,39	16,46			11,85	0,84	0,60
8	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя	4,14	9 184,24	56,81	38 022,75	979,05	235,20	16,51	68,37
	(0) МДС	ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	100 м2 кровли	236,49	4,91			20,34	0,25	1,04
9	ТЕРр-8-20-03	Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	0,234	8 202,22	14,01	1 919,32	213,54	3,28	70,25	16,44
	(0)		100 м	912,55	3,54			0,83	0,18	0,04
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,115	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕРр58-19-03 (0)	Смена межкжк-покрытий из листового стали в кровлях из рулонных материалов карнизных свесов и выхода на кровлю	0,8 100 м покрытия	7.305,89 1.259,43	19,76 4,92	5.844,71	1.007,54	15,81 3,94	101,24 0,25	80,99 0,20
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,4752 т	0		0				
11	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=0,1*394/100	0,39 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	89,97	74,95	3,64 0,62	14,77 0,08	5,82 0,03
11.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,039 1000 шт.	1.779,85		69,41				
11.2	509-9900	Строительный мусор	0,201 т	0		0				
12	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,458 100 м2 поверхности	2.818,46 1.859,31	1,90 0,00	1.290,85	851,56	0,87 0,00	131,40 0,00	60,18 0,00
13	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,458 100 м2 фасада	586,51 107,69	12,36 0,00	268,62	49,32	5,66 0,00	8,08 0,00	3,70 0,00
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (2 канала)	0,6 10 шт.	1.449,01 231,38	3,17 0,00	869,41	138,83	1,90 0,00	18,60 0,00	11,16 0,00
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
15	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (до 2 каналов)	0,6 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0,00	254,98	38,81	0,64 0,00	5,20 0,00	3,12 0,00
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,009 т	0		0				
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (1 канал)	0,2 10 шт.	1.449,01 231,38	3,17 0,00	289,80	46,28	0,63 0,00	18,60 0,00	3,72 0,00
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,01 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРР58-23-01	Установка стальной гонимы и ферруга при облеске	6	734,06	8,55	4404,36	688,20	51,30	8,83	52,98
	(0)	мест примыкания мягкой кровли	1 место	114,70	0,00			0,00	0,00	0,00

Выход на кровлю

18	ТЕРР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (выходы на кровлю)	0,133	212,69	41,86	28,29	22,72	5,57	14,38	1,91
	(0)		100 м2 покрытия	170,83	0,00			0,00	0,00	0,00
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,103 т	0		0				
19	ТЕРР12-01-017-01	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю)	0,133	453,22	166,86	60,28	38,08	22,19	21,78	2,90
	(0) МДС	ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Маг=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	100 м2 стяжки	286,35	25,47			3,39	1,94	0,26
20	ТЕРР12-01-017-02	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (выходы на кровлю)	1,995	12,86	2,34	25,66	20,99	4,68	0,80	1,60
	(0) МДС	V=13,3*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	100 м2 стяжки	10,52	0,39			0,78	0,03	0,06
21	ТЕРР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (выходы на кровлю)	0,133	1453,77	260,73	193,35	54,75	34,68	31,30	4,16
	(0) МДС	ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	100 м2 стяжки	411,63	39,80			5,29	2,43	0,32
22	ТЕРР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм)	1,995	68,04	3,66	135,73	30,17	7,31	1,15	2,29
	(0) МДС	V=13,3*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	100 м2 стяжки	15,12	0,61			1,22	0,04	0,07
23	ТЕРР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (выходы на кровлю)	0,133	124,64	5,29	16,58	5,71	0,70	3,22	0,43
	(0) МДС	ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 кровли	42,90	0,00			0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель-плоских из наплавляемых материалов в два слоя (выходы на кровлю) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,133 100 м2 Кровли	9184,24 236,49	56,81 4,91	1221,50	31,45	7,56 0,65	16,51 0,25	2,20 0,03
25	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Демонтаж локон в перекрытиях; площадь проема до 2 м2 (1 шт) V=0,8*0,8*1/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8	0,0064 100 м2 проемов	2543,74 1470,18	1073,56 171,75	16,28	9,41	6,87 1,10	114,14 10,92	0,73 0,07
26	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка локон в перекрытиях; площадь проема до 2 м2 (0,8х0,8 - 1шт) V=0,8*0,8*1/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПМ=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТМ=10,92*1,25	0,0064 100 м2 проемов	6428,69 2113,38	1677,44 268,36	41,14	13,53	10,74 1,72	164,08 13,65	1,05 0,09
26.1	[203-0236]	Локи и лязы со шпильками пологими утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однопольные	0,64 м2	589,59		377,34				
26.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
26.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1142,69		22,85				
26.4	[101-0953]	Ручка-скоба	1 шт.	21,69		21,69				
26.5	[101-0956]	Пегля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
27	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заплотнений проемов дверных V=1*1,2*1/100	0,012 100 м2	1564,23 1280,17	284,06 152,17	18,77	15,36	3,41 1,83	103,91 7,74	1,25 0,09
28	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах; площадь проема до 3 м2 V=1*1,2*1/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПМ=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТМ=11,35*1,25	0,012 100 м2 проемов	6289,03 1676,50	1707,56 278,93	75,47	20,12	20,49 3,35	119,92 14,19	1,44 0,17
28.1	[101-0889]	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении однопольных	1 комплект	93,72		93,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28-2	[203-0232]	Блоки дверные труднотгораемые с облицовкой пологна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью пологен и коробок однополдные	1-2 м2	652,88		783,46				

Дюжкин

29	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (дюжкин)	0,161 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0,00	34,24	27,50	6,74 0,00	14,38 0,00	2,32 0,00
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,125 т	0		0				
30	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм) (дюжкин) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8	0,161 100 м2 стяжки	453,22 286,35	166,86 25,47	72,97	46,10	26,87 4,10	21,78 1,94	3,51 0,31
31	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (дюжкин) V=16,1*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Мат=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	2,415 100 м2 стяжки	12,86 10,52	2,34 0,39	31,07	25,41	5,66 0,95	0,80 0,03	1,93 0,07
32	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ. 30мм) (дюжкин) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,133 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,80	193,35	54,75	34,68 5,29	31,30 2,43	4,16 0,32
33	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (дюжкин) V=16,1*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	2,415 100 м2 стяжки	68,04 15,12	3,66 0,61	164,30	36,52	8,84 1,48	1,15 0,04	2,78 0,09
34	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Органтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (дюжкин) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,161 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,29 0,00	20,07	6,91	0,85 0,00	3,22 0,00	0,52 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (поджиг) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,161 100 м2 кровли	9-184,24 236,49	56,81 4,91	1-478,66	38,07	9,15 0,79	16,51 0,25	2,66 0,04

Балконы

36	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (балконы)	0,06 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0,00	12,76	10,25	2,51 0,00	14,38 0,00	0,86 0,00
36.1	509-9900	Строительный мусор	0,046584 т	0		0				
37	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (балконы)	0,06 100 м2 стяжки	453,22 286,35	166,86 25,47	27,19	17,18	10,01 1,53	21,78 1,94	1,31 0,12
38	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-38.2004.п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (балконы) V=6*15/100; ЗП=13,15*0,8; ЭММ=2,93*0,8; ЗПм=0,49*0,8; Маг=49,25*0; ТЗТ=1*0,8	0,9 100 м2 стяжки	12,86 10,52	2,34 0,39	11,58	9,47	2,11 0,35	0,80 0,03	0,72 0,03
39	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (толщ.30мм) (балконы) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,06 100 м2 стяжки	1-453,77 411,63	260,73 39,80	87,23	24,70	15,64 2,39	31,30 2,43	1,88 0,15
40	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(до 30мм) (балконы) V=6*15/100; ЗП=13,15*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,49*1,25; ТЗТ=1*1,15; ТЗТм=0,03*1,25	0,9 100 м2 стяжки	68,04 15,12	3,66 0,61	61,23	13,61	3,30 0,55	1,15 0,04	1,04 0,03
41	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Опруговка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной (балконы) ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,06 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,29 0,00	7,48	2,57	0,32 0,00	3,22 0,00	0,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ПЕР12-01-002-09 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (балконы) ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗГ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,06 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	551,05	14,19	3,41 0,29	16,51 0,25	0,99 0,02

43	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	13,08 т	374,5 0	0 0	4 898,46	0	0 0	0	
44	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	30,515 т	26,88 0	0 0	820,24	0	0 0	0	
45	ТССЦпг03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км (Валдайский ПТБО д. Миронюшка) Цед=14,42*7,17	43,595 т	103,39 0	0 0	4 507,29		0 0	0	
ИТОГО:			89 892,31	12 772,04	3 499,66	490,4	969,7	32,1		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Двери: деревянные (25, 26, 28)										
Зарплата						43,06*10,9		10,9		469,35
Машины и механизмы						38,1*9,29		9,29		353,95
Материалы						1438,93*4,44		4,44		6 388,85
Итого										7 212,15
Деревянные конструкции (25, 26, 28)										
Накладные расходы						(43,06+6,17)*10,9*1,18*0,9*0,85		0,9		482,95
Сметная прибыль						(43,06+6,17)*10,9*0,63*0,85*0,8		0,43		230,74
Итого										7 925,84
Двери: деревянные (27)										
Зарплата						15,36*10,9		10,9		167,42
Машины и механизмы						3,41*9,29		9,29		31,68
Материалы						0*4,44		4,44		0
Итого										199,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)										
Накладные расходы						(15,36+1,83)*10,9*1,1*0,9*0,85		0,84		157,39


Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(15,36+1,83)*10,9*0,7*0,85*0,8	89,94
Итого		446,43
Кровля из наплавляемых материалов (4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42)		
Зарплата	5969,8*10,9	10,9
Машины и механизмы	2084,31*7,95	7,95
Материалы	60073,09*2,71	2,71
Итого		244 439,15
Кровли (4, 5, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 39, 40, 41, 42)		
Накладные расходы	(5969,8+303,66)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(5969,8+303,66)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		337 436,92
Кровли из наплавляемых материалов (9, 10, 17)		
Зарплата	1909,28*10,9	10,9
Машины и механизмы	70,39*7,95	7,95
Материалы	10188,72*2,71	2,71
Итого		48 982,18
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 17)		
Накладные расходы	(1909,28+4,77)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(1909,28+4,77)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		74 643,85
Кровля рулонная (2, 3, 19, 20, 30, 31, 37, 38)		
Зарплата	2867,08*10,9	10,9
Машины и механизмы	1101,99*7,04	7,04
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		39 009,18
Кровли (2, 3, 19, 20, 30, 31, 37, 38)		
Накладные расходы	(2867,08+173,35)*10,9*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(2867,08+173,35)*10,9*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		84 080,51
Кровля рулонная (1, 18, 29, 36)		
Зарплата	767,71*10,9	10,9
Машины и механизмы	188,12*7,04	7,04
Материалы	0*3,5	3,5
Итого		9 692,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 18, 29, 36)		
Накладные расходы	(767,71+0)*10,9*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(767,71+0)*10,9*0,7*0,85*0,8	0,48
		7 029,15
		4 016,66

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		20.738,21
Общестроительные работы (14, 15, 16)		
Зарплата	223,92*10,9	2 440,73
Машины и механизмы	3,17*6,26	19,84
Материалы	1187,1*5,55	6 588,41
Итого		9 048,98
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16)		
Накладные расходы	(223,92+0)*10,9*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(223,92+0)*10,9*0,65*0,8	0,52
Итого		1 205,108
Общестроительные работы (11)		
Зарплата	74,95*10,9	816,96
Машины и механизмы	3,64*6,26	22,79
Материалы	80,78*5,55	448,33
Итого		1 288,08
Печные работы при ремонте (11)		
Накладные расходы	(74,95+0,62)*10,9*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(74,95+0,62)*10,9*0,63*0,8	0,5
Итого		2 243,59
Отделочные работы (13)		
Зарплата	49,32*10,9	537,59
Машины и механизмы	5,66*8,32	47,09
Материалы	213,64*4,1	875,92
Итого		1 460,6
Отделочные работы (13)		
Накладные расходы	(49,32+0)*10,9*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль	(49,32+0)*10,9*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого		2 089,58
Отделочные работы (12)		
Зарплата	851,56*10,9	9 282
Машины и механизмы	0,87*8,32	7,24
Материалы	438,42*4,1	1 797,52
Итого		11 086,76
Штукатурные работы при ремонте (12)		
Накладные расходы	(851,56+0)*10,9*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль	(851,56+0)*10,9*0,5*0,8	0,4
Итого		21 018,5

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		562 674,51
Итого по поручке		5 718,7
Итого по перевозке		4 507,29
Итого НДС	18%	572 900,5
Итого		103 122,09
		676 022,59

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СЖКО "Региональный фонд"
 Начальник ОПГД СЖКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.