



2016

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 156/18

по капитальному ремонту : внутридомовых инженерных систем водоотведения
(наименование работ)

по адресу : г. Валдай, ул.Победы № 43 дом кирпичный

Длина дома	18,0	м
Ширина дома	12,5	м
Общая площадь дома	225	м2
Высота дома	5,9	м
Объем дома	1327	м3
Количество этажей	2	шт
Количество подъездов	1	шт
Высота подвального помещения	-	м
Количество квартир	8	шт

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром внутр:		
	100 мм	м	40
2	- прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных (ПВХ) труб для наружных работ, высокой плотности диаметром:		
	110 мм	м	14
	- прокладка трубопроводов канализации из поливинилхлоридных (ПВХ) труб для внутренних работ, высокой плотности диаметром:		
	110 мм	м	26
3	Установка тройников диаметром:		
	110 мм	шт	18
4	Установка отводов диаметром:		
	110 мм	шт	4
5	Установка перехода диаметром :		
	110 x 50 мм	шт	8
6	Установка ревизий диаметром:		
	110 мм	шт	4
7	Установка патрубков диаметром:		
	110 мм	шт	8
8	Установка креплений диаметром:		
	110 мм	шт	16
9	Замена вводной металлической гильзы в железобетонном фундаменте, диаметром 133 мм, длиной 700 мм	шт	2
10	Заделка сальников при проходе труб через ж/б фундаменты	шт	2
11	Снятие и установка унитазов (без стоимости материалов)	шт	8
12	Установка гофры унитазной	шт	8
15	Заделка отверстий, бетоном М 100	м ³	0,1
16	Врезка в существующий ж/б колодец	шт	2

17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 метров без крепления откосов, тип грунта 2	м ³	6
18	Обратная засыпка вручную траншеи песком, с частичной подсыпкой под трубу	МЗ	6
19	Ремонт отмостки		2
20	Погрузка мусора	Т	
20	Перевозка мусора на расстояние 13 км	Т	

Составил : Гл. специалист



Кузёмкин В.В.

22.09.2016 год

«СОГЛАСОВАНО»

201 г.

201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения
 Объект : Новгородская обл, г.Валдай, ул. Поебеды, д.43

ДОКАЗЬНАЯ СМЕТА № 156/18

на капитальный ремонт системы водоотведения(40 м)

Основание

Сметная стоимость - 76,298 тыс.руб


Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 153,15 чел-ч

Сметная заработная плата - 22,017 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор
 А.Ю. Уткин



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕРР65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,4	1 110,4	11,74	444,16	439,46	4,7	85,3	34,12
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,536	0	6,29	0	2,52	0,32	0,13	
2	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	0,26	7 370,51	9,05	1 916,33	278,12	2,35	70,84	18,42
2.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,2	19,65	1,23	3,93		0,32	0,06	0,02
2.2	[103-1017]	Ревизии диаметром 100 мм	4 шт.	72,36		289,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"(Снятие и установка без стоимости материалов)	0,08	6 515,33	106,88	521,23	456,28	8,55	412,7	33,02
	(0)		100 приборов	5 703,51	14,75			1,18	0,75	0,06
3.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	8 шт.	20,27		162,16				
4	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,01	1 933,37	26,15	19,33	6,8	0,26	55,16	0,55
	(0)		1 м3 заделки	679,57	0			0	0	0

Устройство ввода с герметизацией

5	ТЕР22-01-011-04	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 125 мм(Гильза-2 шт)	0,0014	15 769,1	6 681,39	22,08	10,82	9,35	489,9	0,69
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=6718,02*1,15; ЭММ=5345,11*1,25; ЗПм=874,88*1,25; ТЗТ=426*1,15; ТЗТм=46,66*1,25	1 км	7 725,72	1 093,6			1,53	58,33	0,08
5.1	[103-0922]	Трубы стальные электросварные наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм	1,4056 м	96,67		135,88				
6	ТЕР22-02-003-04	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 125 мм	0,0014	9 749,13	2 663,69	13,65	5,76	3,73	287,5	0,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=3580*1,15; ЭММ=2130,95*1,25; ЗПм=3,22*1,25; ТЗТ=250*1,15; ТЗТм=0,22*1,25	1 км	4 117	4,03			0,01	0,28	0
6.1	[101-1763]	Мастика	0,005684 т	5 209,25		29,61				
7	ТЕРр52-15-01	Герметизация вводов в подвальное помещение	0,02 100 шт.	1 820,5 858,47	1,06 0	36,41	17,17	0,02	64,45	1,29

Наружные работы

8	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1	0,06	1 612,12	0	96,73	96,73	0	135,7	8,14
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 612,12	0			0	0	0
9	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (Ввод)	0,14	7 370,51	9,05	1 031,87	149,76	1,27	70,84	9,92
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	100 м	1 069,68	1,23			0,17	0,06	0,01
9.1	[302-3340]	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм	-13,972 м	61,42		-858,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9.2	[507-0546]	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	13,972	34		475,05					
10	ТЕР23-04-008-01	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах сухих(в колодез)	М	2	317,75	0	635,5	535,28	0	19,37	38,74
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=232,73*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=16,84*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 врезка	267,64	0				0	0	0
11	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, грунта грунтов 1,	0,06	1 162,27	0	69,74	69,74	0	0	101,78	6,11
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1010,67*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=88,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 162,27	0				0	0	0
12	ТЕРр69-16-01	Ремонт отмотки	0,02	7 831,42	2 655,17	156,63	15,04	53,1	64,78	1,3	0,15
	(0)		100 м2	752,1	109,88			2,2	7,5		
13	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	0,536	374,5	0	200,73	0	0			
	(0)	Цед=53,5*7	т	0	0			0			
14	ТССЦп03-21-01-013	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км	0,536	103,3914	0	55,42		0			
		Цед=14,42*7,17	т	0	0			0			
ИТОГО:				5 201,57	2 080,96	83,33	7,93	152,7	0,45		

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (1)

Зарплата

439,46*10,54

10,54

4 631,91

Машины и механизмы

4,7*7,43

7,43

34,92

Материалы

0*3,7

3,7

0

Итого

4 666,83

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: Демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы

(4631,91+26,56)*0,74*0,85

0,63

2 934,84

Сметная прибыль

(4631,91+26,56)*0,5*0,8

0,4

1 863,39

Итого

9 465,06

Санитарно-технические работы внутренне: канализация (8, 11)

Зарплата

166,47*10,54

10,54

1 754,59

Машины и механизмы

0*7,43

7,43

0

Материалы

0*3,7

3,7

0

Итого

1 754,59

Земляные работы, выполняемые ручным способом (8, 11)

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы		$(1754,59+0)*0,8*0,9*0,85$	0,61
Сметная прибыль		$(1754,59+0)*0,43*0,85*0,8$	0,31
Итого			543,92
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2, 9)			3 368,81
Зарплата		$427,88*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$3,62*7,43$	7,43
Материалы		$2426,97*3,7$	3,7
Итого			13 516,55
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 9)			4 424,72
Накладные расходы		$(4509,86+5,16)*1,28*0,9*0,85$	0,98
Сметная прибыль		$(4509,86+5,16)*0,83*0,85*0,8$	0,56
Итого			2 528,41
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (5, 6, 10)			20 469,68
Зарплата		$551,86*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$13,08*7,43$	7,43
Материалы		$271,78*3,7$	3,7
Итого			1 005,59
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (5, 6, 10)			6 919,37
Накладные расходы		$(5816,6+16,23)*1,3*0,85$	1,11
Сметная прибыль		$(5816,6+16,23)*0,89*0,85*0,8$	0,61
Итого			3 558,03
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (3)			16 951,84
Зарплата		$456,28*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$8,55*7,43$	7,43
Материалы		$218,56*3,7$	3,7
Итого			808,67
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (3)			5 681,39
Накладные расходы		$(4809,19+12,44)*1,03*0,85$	0,88
Сметная прибыль		$(4809,19+12,44)*0,6*0,8$	0,48
Итого			4 243,03
Общестроительные работы (12)			2 314,38
Зарплата		$15,04*10,54$	10,54
Машины и механизмы		$53,1*6,26$	6,26
Материалы		$88,48*5,5$	5,5
Итого			486,64
Прочие ремонтно-строительные работы (12)			977,57
Накладные расходы		$(158,52+23,19)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль		$(158,52+23,19)*0,5*0,8$	0,4
Итого			119,93
			72,68

Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Общестроительные работы (4)			
Итого			1 170,18
Зарплата		6,8*10,54	71,67
Машины и механизмы		0,26*6,26	1,63
Материалы		12,28*5,5	67,54
Итого			140,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (Усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)			
Накладные расходы		(71,67+0)*1,1*0,9*0,85	60,2
Сметная прибыль		(71,67+0)*0,7*0,85*0,8	34,4
Итого			235,44
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (7)			
Зарплата		17,17*10,54	180,97
Машины и механизмы		0,02*7,43	0,15
Материалы		19,22*3,7	71,11
Итого			252,23
Фундаменты при ремонте (7)			
Накладные расходы		(180,97+0)*0,93*0,85	142,97
Сметная прибыль		(180,97+0)*0,75*0,8	108,58
Итого			503,78
Итого по погрузке			
Итого по перевозке			200,73
Итого			55,42
Итого			256,15
НДС			64 659,74
Итого			11 638,75
			76 298,49

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГДУ СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГДУ СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова

