



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту: кровли плоской дом кирпичный
(наименование работ)

по адресу: г. Валдай, ул. Труда № 40

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дом)

Длина дома	68,16	м
Ширина дома	12,70	м
Общая площадь дома	866	м ²
Высота дома	16,9	м
Объем дома	14635	м ³
Количество этажей	5	шт
Количество подъездов	4	шт
Количество квартир	70	шт

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя	м ²	962
2	Разборка выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	962
3	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 50 мм	м ²	962
4	Устройство пароизоляции	м ²	962
5	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м ²	962
6	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя	м ²	962
7	- устройство примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам, высотой более 600 мм с одним фартуком	м	25,6
	- устройство примыкания кровель из наплавляемых материалов к вент.трубам и выхода на кровлю, высотой до 600 мм с креплением металлической полосой	м	108
	- устройство примыкания кровель из наплавляемых материалов к чугунным трубам, диаметром 110 мм, 12 шт	м	4,2
8	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к радио и теле антеннам, диам. 57 мм	шт	5
9	Смена обделок из листовой стали (отливов карнизов кровли и выхода на кровлю) шириной до 0,4 м	м	144
	Смена обделок из листовой стали (брендмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	м	25,6
10	Ремонт цементной стяжки верха вент. труб, толщиной 20 мм	м ³	0,38
11	Установка колпаков вент. оголовков :		
	на 12 каналов	шт	2
	на 14 каналов	шт	10
12	Исправление кладки вентиляционных кирпичных труб из: -кирпич силикатный полнотельный одинарный	м ³	1

13	Разборка покрытий выхода на кровлю из рулонных материалов (2слоя)	м ²	6,4
	Разборка выравнивающей цементной стяжки до 30 мм	м ²	6,4
	Устройство выравнивающей цементной стяжки 30 мм	м ²	6,4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер выходов на кровлю	м ²	6,4
	Устройство кровель плоских выходов на кровлю из наплавленных материалов в два слоя	м ²	6,4
14	Замена деревянного дверного блока выхода на кровлю, обитого листовым железом, размером 0,85 м x 0,92 м	шт	1
	Замена деревянного оконного блока выхода на кровлю, размером 0,7 м x 0,5 м	шт	1
	Замена подъездного деревянного люка, обитого листовым железом, размером 0,7 м x 0,8 м	шт	1
15	Погрузка мусора	т	
16	Перевозка мусора на расстояние 13км	т	

Составил: Гл. специалист
13.06.2017 год



В.В. Кузёмкин

" " " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., г.Валдай, ул.Груда, д.40
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 638/18

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов(962 м2)

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 488,419 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 931,04 чел-ч
Сметная заработная плата - 278,518 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены февраля 2017г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной	Экспл. машин	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

№	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля рулонная	9,62	212,69		2 046,08		402,69		14,38	138,34
				100 м2	170,83	0	41,86	1 643,38	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,5036 т	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.50) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля рулонная	9,62	453,21	166,86	4 359,88	2 754,69	1 605,19	21,78	209,52	
			100 м2	286,35	25,47	0	0	245,02	1,94	18,66	
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (962*0,05*1,8тн=86,58тн)	86,58 т	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=35	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*0,8*35; ЭММ=2,93*0,8*35; ЗПм=0,49*0,8*35; Мат=49,25*0*35; ТЗТ=1*0,8*35; ТЗТм=0,03*35; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	368,2	13,65	4 329,96	3 542,08	131,31	1,05	269,36
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(50 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8	13 985,27	3 959,88	382,88	2,43	23,38
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=35; МДС35 п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(50-15=35) ЗП=13,15*35*1,15; ЭММ=2,93*35*1,25; ЗПм=0,49*35*1,25; Мат=49,25*35; ТЗТ=1*35*1,15; ТЗТм=0,03*35*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	529,29	21,44	22 907,43	5 091,77	206,25	1,31	12,6
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35 п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	42,9	0	1 199,13	412,7	0	0	0
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35 п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 кровли	236,49	4,91	88 352,39	2 275,03	47,23	0,25	2,41
8	ТЕР12-01-004-05 (0) МДС35 п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПм=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,67*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,256 100 м примыканий	13 306,94	125,94	3 406,58	214,88	32,24	60,04	15,37
				839,39	16,46			4,21	0,84	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентиляционным трубам, высотой до 600 мм без фартуков с креплением стальной полосой ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	1,08 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	12 388,7	616,39	138,99 18,85	40,83 0,89	44,1 0,96
9.1	[101-1755] (0) МДС35.п.4.7	Сталь полусовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	0,021 т	7 358,17		154,52				
10	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к чугунным трубам, высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,042 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	481,78	23,97	5,4 0,73	40,83 0,89	1,71 0,04
11	ТЕРр58-20-01 (0)	Смена обделок из листовой стали (лоясков, сандриков, оглинов, карнизов) шириной до 0,4 м Кровля из наплавляемых материалов	1,44 100 м	3 822,74 537,92	7,17 1,57	5 504,75	774,6	10,32 2,26	41,41 0,08	59,63 0,12
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,32256 т	0		0				
12	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали (паралетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м(0,5м) Кровля из наплавляемых материалов	0,256 100 м	8 202,22 912,55	14,01 3,54	2 099,77	233,61	3,59 0,91	70,25 0,18	17,98 0,05
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,125952 т	0		0				
13	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(1м3) V=1*394/100; Общестроительные работы	3,94 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	899,66	749,55	36,45 6,19	14,77 0,08	58,19 0,32
13.1	[404-0163]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,394 1000 шт.	1 038,95		409,35				
13.2	509-9900	Строительный мусор	2,0094 т	0		0				
14	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(20 мм)(верх вентиляционных труб) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	0,19 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,8	276,22	78,21	49,54 7,56	31,3 2,43	5,95 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕР12-01-017-02 (0) к=5; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждой I мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(20-15=5) ЗП=13,15*5*1,15; ЭММ=2,93*5*1,25; ЗПМ=0,49*5*1,25; Мат=49,25*5; ТЗТ=1*5*1,15; ТЗТМ=0,03*5*1,25; Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 стяжки	340,17	18,31	64,63	14,37	3,48	5,75	1,09
16	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала(12 каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	1 козпак	28,83	0	1,33	57,66	2,66	2,22	4,44
17	ТЕР12-01-011-02 (0) к=5; МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 12-ти:10:2=5) ЗП=12,6*5*1,15; ЭММ=1,06*5*1,25; ЗПМ=0*5*1,25; Мат=326,14*5; ТЗТ=0,97*5*1,15; ТЗТМ=0*5*1,25; Общестроительные работы	2	1 709,78	6,63	3 419,56	144,9	13,26	5,58	11,16
18	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство козлаков над шахтами в два канала(14каналов) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	10 козпак	681,3	1,33	6 813	288,3	13,3	2,22	22,2
19	ТЕР12-01-011-02 (0) к=6; МДС35.п.4.7	На каждые последующие два канала сверху двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до 14-ти:12:2=6) ЗП=12,6*6*1,15; ЭММ=1,06*6*1,25; ЗПМ=0*6*1,25; Мат=326,14*6; ТЗТ=0,97*6*1,15; ТЗТМ=0*6*1,25; Общестроительные работы	10 козпак	2 051,73	7,95	20 517,3	869,4	79,5	6,69	66,9
20	ТЕРр-58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фарука при обделке мест примыкания мягкой кровли Кровля из наплавляемых материалов	5	734,06	8,55	3 670,3	573,5	42,75	8,83	44,15
21	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=0,7*0,8/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПМ=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	1 место 100 м2 проемов	114,7 2 543,74 1 470,18	0 1 073,56 171,75	14,24	8,23	6,01 0,96	114,14 10,92	0,64 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35 п.4.7	Установка локот в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0056 100 м2 проемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	36	11,83	9,39	164,08 13,65	0,92 0,08
22.1	[203-0236]	Люки и лазы со шпотовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полов и коробок однополные	0,56 м2	589,59		330,17				
22.2	[111-0123]	Замок гисячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
22.3	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1 142,69		22,85				
22.4	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				
22.5	[101-0956]	Пятая накладная	2 шт.	11,58		23,16				

Выход на кровлю

23	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов	0,064 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	13,61	10,93	2,68	14,38	0,92
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,04992 м	0		0				0
24	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	0,064 100 м2 стяжки	453,21 286,35	166,86 25,47	29,01	18,33	10,68	21,78	1,39
24.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (6,4*0,03*1,8м=0,3456м3)	0,3456 м	0		0				
25	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС38 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 2-01-017-0132(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавляемых материалов	0,064 100 м2 стяжки	192,9 157,8	35,1 5,85	12,35	10,1	2,25	12	0,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 м) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	411,63	39,8	93,04	26,34	16,69	31,3	2
27	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на кафель 1 мм изменениями толщиной добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	100 м2 стяжки	226,84	9,19	65,31	14,52	3,52	17,25	0,04
28	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,064 100 м2 кровли	124,65 42,9	5,29 0	7,98	2,75	0,34 0	3,22 0	0,21 0
29	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,064 100 м2 кровли	9184,24 236,49	56,81 4,91	587,79	15,14	3,64 0,31	16,51 0,25	1,06 0,02
30	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заплеченных проемов дверных и воротных V=1,4*0,8/100; Двери: деревянные	0,0112 100 м2	1564,23 1280,17	284,06 152,17	17,52	14,34	3,18 1,7	103,91 7,74	1,16 0,09
31	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=0,85*0,92/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,00782 100 м2 проемов	6289,02 1676,5	1707,56 278,93	49,18	13,11	13,35 2,18	119,92 14,19	0,94 0,11
31.1	[111-0123]	Замок висячий с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
31.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 100 шт.	1142,69		22,85				
31.3	[101-0953]	Ручка-скоба	2 шт.	21,69		43,38				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.4	[101-0956]	Пятля накладная	шт.	11,58		23,16				
31.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с подоконниками, утолщенными мягкой древесноволокнистой плитой и защитной оцинкованной сталью пологими и коробок однополные ДС 16-9ГУ, площадь 1,40 м2. ДС 19-9ГУ, площадь 1,67 м2	0,782 м2	617,52		482,9				
32	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0035 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	8,44	7,45	0,99 0,53	172,76 7,74	0,6 0,03
33	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сварными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,7*0,5/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПМ=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТМ=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0035 100 м2 проемов	7 802,25 2 960,55	1 261,89 166,86	27,31	10,36	4,42 0,58	216,89 8,49	0,76 0,03
33.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со сварными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
33.2	[203-0176]	Окна одинарной конструкции	0,35 м2	264,95		92,73				
34	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=0,35*1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Орделочные работы	0,0042 100 м2	782,71 682,42	5,75 0,25	3,29	2,87	0,02 0	51,23 0,01	0,22 0
34.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000103 т	29 000		2,98				
35	ТССЦшт01-01-01-0 43	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7;<Нет вида работ>	96,937 т	26,88		2 605,67	0	0		
36	ТССЦшт03-21-01-0 13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 13 км Цед=14,42*7,17;<Нет вида работ>	96,937 т	103,3914	0	10 022,32	0	0		
Итого:				200 841,48	24 485,17	7 643,21	1 860,91	1 066,88		70,13

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из наплавляемых материалов (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			
Зарплата		16316,46*10,9	177 849
Машины и механизмы		5393,46*8,08	43 579
Материалы		126632,2*2,71	343 173
Итого			564 601
Кровля (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			
Накладные расходы		(177849+8775)*1,2*0,9*0,85	171 694
Сметная прибыль		(177849+8775)*0,65*0,85*0,8	82 115
Итого			818 410
Кровля из наплавляемых материалов (11, 12, 20)			
Зарплата		1581,71*10,9	17 241
Машины и механизмы		56,66*8,08	458
Материалы		9636,44*2,71	26 115
Итого			43 814
Крыши, кровли при ремонте (11, 12, 20)			
Накладные расходы		(17241+35)*0,83*0,85	12 266
Сметная прибыль		(17241+35)*0,65*0,8	8 984
Итого			65 064
Кровля из наплавляемых материалов (23)			
Зарплата		10,93*10,9	119
Машины и механизмы		2,68*8,08	22
Материалы		0*2,71	0
Итого			141
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (23)			
Накладные расходы		(119+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(119+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			298
Общестроительные работы (32)			
Зарплата		7,45*10,9	81
Машины и механизмы		0,99*6,26	6
Материалы		0	0
Итого			87
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (32)			
Накладные расходы		(81+6)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(81+6)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			202
Кровля рулонная (1)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата	1643,38*10,9	17 913
Машины и механизмы	402,69*7,17	2 887
Материалы	0	0
Итого		20 800
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(17913+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль	(17913+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		44 445
Кровля рулонная (2)		
Зарплата	2754,69*10,9	30 026
Машины и механизмы	1605,19*7,17	11 509
Материалы	0	0
Итого		41 535
Кровля (2)		
Накладные расходы	(30026+2671)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(30026+2671)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		86 003
Общестроительные работы (13)		
Зарплата	749,55*10,9	8 170
Машины и механизмы	36,45*6,26	228
Материалы	523,02*5,55	2 903
Итого		11 301
Печные работы при ремонте (13)		
Накладные расходы	(8170+67)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(8170+67)*0,63*0,8	0,5
Итого		5 436
Общестроительные работы (16, 17, 18, 19)		
Зарплата	1360,26*10,9	14 827
Машины и механизмы	108,72*6,26	681
Материалы	30643,48*5,55	170 071
Итого		185 579
Кровля (16, 17, 18, 19)		
Накладные расходы	(14827+0)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(14827+0)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		13 641
Двери: деревянные (21, 22, 31)		
Зарплата	33,17*10,9	362
Итого		205 744

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	28,75*9,45	9,45	272
Материалы	1159,28*4,4	4,4	5 101
Итого			5 735
Деревянные конструкции (21, 22, 31)			
Накладные расходы	(362+51)*1,18*0,9*0,85	0,9	372
Сметная прибыль	(362+51)*0,63*0,85*0,8	0,43	178
Итого			6 285
Общестроительные работы (33)			
Зарплата	10,36*10,9	10,9	113
Машины и механизмы	4,42*6,26	6,26	28
Материалы	115,31*5,55	5,55	640
Итого			781
Деревянные конструкции (33)			
Накладные расходы	(113+6)*1,18*0,9*0,85	0,9	107
Сметная прибыль	(113+6)*0,63*0,85*0,8	0,43	51
Итого			939
Отделочные работы (34)			
Зарплата	2,87*10,9	10,9	31
Машины и механизмы	0,02*8,48	8,48	0
Материалы	3,38*4,1	4,1	14
Итого			45
Отделочные работы (34)			
Накладные расходы	(31+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	25
Сметная прибыль	(31+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	11
Итого			81
Двери: деревянные (30)			
Зарплата	14,34*10,9	10,9	156
Машины и механизмы	3,18*9,45	9,45	30
Материалы	0*4,4	4,4	0
Итого			186
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (30)			
Накладные расходы	(156+19)*1,1*0,9*0,85	0,84	147
Сметная прибыль	(156+19)*0,7*0,85*0,8	0,48	84
Итого			417
Итого			1 248 744
Итого по нагрузке			2 606
Итого по перевозке			10 022

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			12 628
Итого			1 261 372
Итого	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		1261372*0,18	1 261 372
Итого			227 046,96
Итого			1 488 418,96

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.И.Конювалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

О.В.Петрова