


Наименование стройки - г. Великий Новгород, м-он Кречвинцы, ул. Михайловская, д. 8

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 410-08-16

на ремонт фундаментов



УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Ремонт отмостки (83 м2)	3
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций 0,04
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	100 м3 грунта 0,166
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 0,083
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	100 м3 0,083
5	Устройство деформационного шва	100 м2 швов 0,03
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,159 т
7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном	100 м3 бетона 0,083
8	Ремонт фундамента и цоколя (66,4 м2)	
8	Заделка кирпичом гнезд, борозд	0,2 м3 заделки
9	Отбивка раствора с поверхностей стен	100 м2 0,6
10	Штукатурка по сетке стен	100 м2 0,664
11	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности 0,664
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами	31,2 т
13	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 15 км	31,2 т

Составил:

Татьяна...

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - г.Регинский Новгород, м-он Креченицы, ул.Михайловская, д.8
Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 410-08-16

на ремонт фундаментов

Основание
Чертежи

Сметная стоимость -

151,317 тыс.руб

Сметная заработная плата -

26,603 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.	м3	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин В т.ч. заработной платы	На ед.ин.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ремонт отмокстки (83 м2)											
1	ТЕРР68-12-05 (68)	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,04	2 941,33	1 983,82	117,65	38,3	79,35	77,72	3,11	
		конструкций	100 м3	957,51	331,27			13,25	16,85	0,67	
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м3 грунта	1 612,12	0,00	267,61	267,61	0	135,70	22,53	
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,083 100 м3	3 009,79	2 773,21	249,81	18,32	230,18	18,08	1,5	
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	9,13 м3	64,42		588,15				1,44	
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,083 100 м3	4 648,09	4 283,18	385,79	28,45	355,5	27,82	2,31	
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	8,3 м3	155,05		1 120,92				2,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕРР52-6-01 прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,03 100 м2 цинов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	262,53	60,34	0,38 0	164,72 0	4,94 0
5.1	[101-1742]	Товь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционные марки ТГ-350	-6,993 м2	5,45		-38,11				
6	ТЕРР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование полстиляющих слоев и набетонки ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,159 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	86,29	31,18	8,3 0,63	14,536 0,2	2,31 0,03
6.1	[101-6040]	Сетка оварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	83 м2	20,44		1 703,19				
7	ТЕРР06-01-001-01 (6) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,083 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	576,25	204,11	178,9 36,72	207,00 22,5	17,18 1,87
7.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	8,466 м3	513,19		4 344,67				

Ремонт поколя и фундамента (66,4м2)

8	ТЕРР46-03-017-07 (46)	Заделка кирпичом гнезд, борозд	0,2 1 м3 заделки	1 085,74 359,27	18,63 0	217,15	71,85	3,73 0	28,88 0	5,78 0
9	ТЕРР46-02-009-02 (46)	Обшивка раствора с поверхностей стен	0,6 100 м2	271,10 271,10	0,00 0	162,66	162,66	0 0	22,82 0	13,69 0
10	ТЕРР15-02-036-01 (15) МДС35.п.4.7	Штукатурка по сетке стен ЗП=1816,7*1,15; ЭММ=61,69*1,25; ЗПМ=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТМ=1,44*1,25	0,664 100 м2 штукатурки ваевой поверхности	6 912,74 2 089,21	77,11 34,5	4 590,06	1 387,23	51,2 22,91	149,4425 1,8	99,23 1,2
11	ТЕРР08-01-003-07 (8) МДС35.п.4.7	Гидроизоляция бокова обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,664 100 м2 изоляруемой поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0	862,31	234,57	68,52 0	24,38 0	16,19 0
12	ТССЦпр01-01-01-0 43	Полуэоные работы: Полурезка при автомобильных перевозках мусора строительного с полурезкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7	31,2 т	26,88	0	838,66	0	0		
13	ТССЦпр03-21-01-0 15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 15 км Цед=15,32*7,17	31,2 т	109,84	0	3 427,01		0		
ИТОГО:				15 496,93	2 504,62	976,06	142,44			188,77


Наименование и значение множителней

Значение
142,44
Прямые
7,35

	Значение	Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)	235,29*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)	187,2*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)	6287,9*5,23	5,23
плановые накопления (6)	(235,29+37,35)*10,05*0,89*0,9	0,89
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (8)	(235,29+37,35)*10,05*0,52*0,85	0,52
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (8)	234,57*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (8)	68,52*6,26	6,26
накладные расходы (8)	559,23*5,5	5,5
плановые накопления (8)	(234,57+0)*10,05*1,04*0,9	1,04
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)	(234,57+0)*10,05*0,64*0,85	0,64
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)	1387,23*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)	51,2*6,26	6,26
накладные расходы (15)	3151,62*4,28	4,28
плановые накопления (15)	(1387,23+22,91)*10,05*0,89*0,9	0,89
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)	(1387,23+22,91)*10,05*0,44*0,85	0,44
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)	46,77*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)	585,68*6,26	6,26
накладные расходы (27)	1712,23*5,23	5,23
плановые накопления (27)	(46,77+68,93)*10,05*1,21*0,9	1,21
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)	(46,77+68,93)*10,05*0,76*0,85	0,76
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)	234,51*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)	3,73*6,26	6,26
накладные расходы (46)	141,57*5,5	5,5
плановые накопления (46)	(234,51+0)*10,05*0,94*0,9	0,94
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)	(234,51+0)*10,05*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)	60,34*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)	0,38*6,26	6,26
накладные расходы (52)	163,7*5,23	5,23
плановые накопления (52)	(60,34+0)*10,05*0,79	0,79
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (68)	(60,34+0)*10,05*0,6	0,6
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (68)	38,3*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (68)	79,35*6,26	6,26
накладные расходы (68)	0*5,23	5,23
плановые накопления (68)	(38,3+13,25)*10,05*0,88	0,88
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)	(38,3+13,25)*10,05*0,48	0,48
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)	267,61*10,05	10,05
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)	0*6,26	6,26
накладные расходы (101)	0*5,23	5,23
плановые накопления (101)	(267,61+0)*10,05*0,68*0,9	0,68
Итого по перевозке	(267,61+0)*10,05*0,36*0,85	0,36

Итого по покупке	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого			838,66
Итого	Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Итого			128 234,85
Итого	Итого	128234,85*0,18	23 082,27
Итого		18%	151 317,12

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Л.Н.Шляенок
 Начальник ОПД СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова